

新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程 工程

招标控制价

招 标 人： 江阴市新莽里文旅投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 苏世建设管理集团有限公司

(单位盖章)

2025年11月01日

新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 12498205.4

(大写): 壹仟贰佰肆拾玖万捌仟贰佰零伍元肆角

招 标 人: 江阴市新莽里文旅投资
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 苏世建设管理集团有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 顾春燕

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 唐灿根

(签字或盖章)

编 制 人: 张晨

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张运中

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月01日

复核时间: 2025年11月01日

新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿
园东路更新改造工程

招标控制价

招标控制价（小写）：12498205.40元

（大写）：壹仟贰佰肆拾玖万捌仟贰佰零伍元肆角零分

招标人：（单位盖章）



工程造价
咨 询 人：（单位资质专用章）



法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）



法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）



编制人：（造价人员签字盖专用章）



复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）



编制时间：2025 年11 月 1 日

复核时间：2025 年 11 月 5 日

建设项目招标控制价表

工程名称：新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程	12498205.4		173487.08	255890.05
合计		12498205.4		173487.08	255890.05

单项工程招标控制价表

工程名称：新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	1898405.13		13996.75	26414.72
2	道路工程	6263522.79		98203.49	131390.09
3	交通设施工程	424298.12		4795.55	9383.07
4	雨污水工程	2696586.29		42278.8	56566.36
5	给水工程	49343.84		604.24	1091.21
6	挡墙工程	235810.85		3697.19	4946.61
7	照明工程	431774.43		4674.94	9144.41
8	景观绿化工程	498463.95		5236.12	16953.58
合计		12498205.4		173487.08	255890.05

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	723194.54	
1.1	人工费	156216.74	
1.2	材料费	270336.34	
1.3	施工机具使用费	247813.56	
1.4	企业管理费	31705.9	
1.5	利润	17122	
2	措施项目费	32046.82	
2.1	单价措施项目费	5802.91	
2.2	总价措施项目费	26243.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13996.75	
3	其他项目费	960000	
3.1	其中：暂列金额	960000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26414.72	
5	税金	156749.05	
6	工程造价	1898405.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：原砼路面 2、场内利用 3、含锯缝、堆场费	m3	15	38.94	584.1	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：原砼路面 2、拆除外运，运距和堆场自行考虑 3、含锯缝、堆场费	m3	15	60.22	903.3	
3	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：挖除非适用材料、老路基 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	15	25.15	377.25	
4	040202012001	块石	1、破损板块基层沉陷松散路段回填 2、石料规格：利用拆除原老水泥路面面层破碎后的材料	m3	15	19.26	288.9	
5	041001004001	铣刨路面	1、材质：起点部位现状砼路面、沥青路面 2、厚度：10CM 以内 3、铣刨物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m3	181	91.71	16599.51	
		分部小计					18753.06	
		人行道及侧平石						
6	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：现状侧石 2、拆除外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m	2194	3.32	7284.08	
7	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：新建人行道部分土方 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	1132.16	25.15	28473.82	
8	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别：人行道面层、基层及垫层等 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	934.56	58.7	54858.67	
		分部小计					90616.57	
		管网工程-雨水工程一						
9	041001001003	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	729	60.22	43900.38	
10	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	2356.63	22.53	53094.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103001036	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：7%灰土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	974.75	93.29	90934.43	
12	040103001040	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	438.22	279.47	122469.34	
13	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	1381.88	23.18	32031.98	
		分部小计					342431	
		管网工程-雨水工程二						
14	041001001004	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	8	60.22	481.76	
15	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	1224.99	22.53	27599.02	
16	040103001037	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	729.39	15.18	11072.14	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	495.6	23.18	11488.01	
		分部小计					50640.93	
		管网工程-污水工程						
18	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	769.31	22.53	17332.55	
19	040103001038	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	78.39	15.18	1189.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040103001039	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂包管 3、按压实方计，含场内外运输	m3	195.97	279.47	54767.74	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	690.93	23.18	16015.76	
		分部小计					89306.01	
		管网工程-给水工程						
22	041001001005	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	4.9	62.58	306.64	
23	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑	m3	356.15	13.04	4644.2	
24	040103001042	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂包管 3、按压实方计，含场内外运输	m3	163.78	279.47	45771.6	
25	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	356.15	23.18	8255.56	
		分部小计					58978	
		挡墙工程						
26	040101003001	挖基坑土方	1、挡墙 2、土壤类别：综合各类土 3、挖土深度：按设计	m3	605	15.76	9534.8	
27	040103001017	回填方	1、挡墙 2、密实度要求：不小于0.92 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：原土	m3	338.84	16.42	5563.75	
28	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	266.16	28.24	7516.36	
		分部小计					22614.91	
		路灯工程						
29	040101002001	挖沟槽土方	1、管沟土方开挖 2、土壤类别综合考虑 3、土方就近堆放	m3	1650	4.56	7524	
30	040103001001	回填方	1、采用原土进行回填、夯实	m3	1650	15.11	24931.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					32455.5	
		园林景观工程						
31	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土回填,外购土,含土源费、挖土、运输、回填、粗平整等一切费用,运距自行考虑,密实度、表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求,土方造型满足设计要求	m3	456.5	29.04	13256.76	
32	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：营养土,改善土壤,疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质,包括拌合及撒播费用,具体详见图纸设计	m3	23.6	175.5	4141.8	
		分部小计					17398.56	
		分部分项合计					723194.54	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干	项	1	5802.91	5802.91	
		单价措施合计					5802.91	
合计							728997.45	

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9925.89	699.67	399.81	0.07	1.32	9.93	0.7	0.4
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.69		11.74	0.87	0.5
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	11407.1	798.5	456.28		0.05	11.41	0.8	0.46
综合人工工日		小计							0.76	1.37	33.08	2.37	1.36
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000165	8000	1.32			
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.37		--	

项目编码		041001001002	项目名称		拆除路面		计量单位		m3	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9925.89	699.67	399.81	0.07	1.32	9.93	0.7	0.4
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.69		11.74	0.87	0.5
1-449	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27881.89	1951.73	1115.28		0.05	27.88	1.95	1.12
D00005	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.76	4.37	49.55	3.52	2.02
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000165	8000	1.32			

	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	堆场费	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.37	--	

项目编码		040101001003	项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量		15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6529.04	493.43	281.96	0.52		6.53	0.49	0.28	
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12868.17	900.77	514.73		0.05	12.87	0.9	0.51	
D00001	堆场费	m3	1		3					3				
综合人工工日		小计							0.52	3.05	19.4	1.39	0.79	
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	4.5	0.05				
	堆场费						m3	1	3	3				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3.05		--		

项目编码		040202012001	项目名称		块石		计量单位		m3	工程量		15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.04	151.73	18.59	265.2	29.19	16.68	6.07	0.74	10.61	1.17	0.67
综合人工工日		小计							6.07	0.74	10.61	1.17	0.67
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1644	4.5	0.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.74		--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面		计量单位	m3	工程量	181
------	--------------	------	------	--	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*2	路面铣刨机 铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m2	0.02	970.7	101.9	1869.67	198.83	113.61	19.41	2.04	37.39	3.98	2.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	21231.52	1486.21	849.26		0.05	21.23	1.49	0.85
D00001	消纳处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							19.41	5.09	58.62	5.47	3.12
0.1814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.176	11.58	2.04			
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	消纳处置费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.09		--	

项目编码		041001005003	项目名称		拆除侧、平（缘）石			计量单位		m	工程量		2194	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.005	291.25			20.39	11.65	1.46			0.1	0.06	
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.000042	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.03		0.49	0.04	0.02	
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		54	21231.52	1486.21	849.26			0.89	0.06	0.04	
D00005	含特种垃圾处置费	m3	0.042		3					0.13				
综合人工工日		小计							1.49	0.13	1.38	0.2	0.12	
0.0139工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.000504	4.5					
	含特种垃圾处置费						m3	0.042	3	0.13				
	其他材料费								—		—			
	材料费小计								—		0.13		—	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1132.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6529.04	493.43	281.96	0.52		6.53	0.49	0.28
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12868.17	900.77	514.73		0.05	12.87	0.9	0.51
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	19.4	1.39	0.79
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		3.05		--

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方		计量单位	m3	工程量	934.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-442	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		9126.4	687.38	392.79	0.69		9.13	0.69	0.39
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.69		11.74	0.87	0.5
1-449	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27881.89	1951.73	1115.28		0.05	27.88	1.95	1.12
D00005	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							1.38	3.05	48.75	3.51	2.01
0.013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		3.05		--

项目编码		041001001003	项目名称		拆除路面		计量单位		m3	工程量	729		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9925.89	699.67	399.81	0.07	1.32	9.93	0.7	0.4
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.69		11.74	0.87	0.5
1-449	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27881.89	1951.73	1115.28		0.05	27.88	1.95	1.12
D00005	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.76	4.37	49.55	3.52	2.02
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000165	8000	1.32			
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.37		--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2356.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6201.81	470.53	268.87	0.52		6.2	0.47	0.27
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6046.5	423.26	241.86		0.05	6.05	0.42	0.24
综合人工工日		小计							8.01	0.05	12.25	1.41	0.81
0.0749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040103001036		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		974.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-390	坑、槽回填 7%灰土 原土利用	m3	1	46.22	39.75	2.01	3.38	1.93	46.22	39.75	2.01	3.38	1.93		
综合人工工日		小计							46.22	39.75	2.01	3.38	1.93		
0.432工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									93.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	生石灰						t	0.107333	366.111	39.3					
	水						m3	0.1	4.5	0.45					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--		39.75		--		

项目编码		040103001040	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	438.22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	24460.85	225.51	219.74	125.56	29.14	244.61	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	244.61	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粗砂						t	1.898	128.877	244.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	244.61		--	

项目编码		040103002004	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量		1381.88	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5215.06	401.46	229.4	0.52		5.22	0.4	0.23	

1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12390. 22	867.32	495.61		0.05	12.39	0.87	0.5
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	17.61	1.27	0.73
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.18				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码		041001001004	项目名称		拆除路面			计量单位		m3	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9925.89	699.67	399.81	0.07	1.32	9.93	0.7	0.4
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	870.38	497.36	0.69		11.74	0.87	0.5
1-449	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27881.89	1951.73	1115.28		0.05	27.88	1.95	1.12
D00005	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.76	4.37	49.55	3.52	2.02
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000165	8000	1.32			
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.37		--	

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3		工程量		1224.99	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6201.81	470.53	268.87	0.52		6.2	0.47	0.27
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6046.5	423.26	241.86		0.05	6.05	0.42	0.24
综合人工工日		小计							8.01	0.05	12.25	1.41	0.81
0.0749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040103001037		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		729.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55		
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55		
0.1118工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									15.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		040103002005	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量		495.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5215.06	401.46	229.4	0.52		5.22	0.4	0.23
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12390.22	867.32	495.61		0.05	12.39	0.87	0.5
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	17.61	1.27	0.73
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.012	4.5	0.05		
	堆场费			m3	1	3	3		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.05	--	

项目编码		040101002008	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	769.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6201.81	470.53	268.87	0.52		6.2	0.47	0.27
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6046.5	423.26	241.86		0.05	6.05	0.42	0.24
综合人工工日		小计							8.01	0.05	12.25	1.41	0.81
0.0749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040103001038	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	78.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001039	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	195.97	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	24460.85	225.51	219.74	125.56	29.14	244.61	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	244.61	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粗砂						t	1.898	128.877	244.61			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	244.61	--		

项目编码		040103002006	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	690.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5215.06	401.46	229.4	0.52		5.22	0.4	0.23
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12390.22	867.32	495.61		0.05	12.39	0.87	0.5
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	17.61	1.27	0.73
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码		041001001005	项目名称		拆除路面		计量单位		m3	工程量		4.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	1321.6	9925.89	699.67	399.81	0.07	1.32	9.93	0.7	0.4

1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		11740.67	2486.81	1243.4	0.69		11.74	2.49	1.24
1-449	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27881.89	1951.73	1115.28		0.05	27.88	1.95	1.12
D00005	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.76	4.37	49.55	5.14	2.76
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头Φ150					个	0.000165	8000	1.32				
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	堆场费					m3	1	3	3				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.37		--		

项目编码		040101002010	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	356.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4213.02	331.31	189.32	0.47		3.79	0.3	0.17
综合人工工日		小计							7.96		3.79	0.82	0.47
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103001042		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		163.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	24460.85	225.51	219.74	125.56	29.14	244.61	2.26	2.2	1.26		
综合人工工日		小计							29.14	244.61	2.26	2.2	1.26		
0.2723工日		未计价材料费													

清单项目综合单价					279.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中粗砂			t	1.898	128.87 7	244.61		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	244.61	--	

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	356.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5215.06	401.46	229.4	0.52		5.22	0.4	0.23
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12390.22	867.32	495.61		0.05	12.39	0.87	0.5
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	17.61	1.27	0.73
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量		605	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4993.9			1448.23	499.39	4.99			1.45	0.5
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6529.04	2044.23	704.91	0.47		5.88	1.84	0.63
综合人工工日		小计							5.46		5.88	3.29	1.13
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	
--	-------	----	--	----	--

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	338.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			342.51	118.11	11.81			3.43	1.18
综合人工工日		小计							11.81			3.43	1.18
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置		计量单位		m3	工程量	266.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5215.06	1663.17	573.51	0.52		5.22	1.66	0.57
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12390.22	3593.16	1239.02		0.05	12.39	3.59	1.24
D00001	堆场费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.05	17.61	5.25	1.81
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	堆场费						m3	1	3	3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1650					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		3594.09	287.99	164.56	0.52		3.59	0.29	0.16
综合人工工日		小计							0.52		3.59	0.29	0.16
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1650						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		165.98	95.34	54.48	11.96		1.66	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.66	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050101011001	项目名称	绿地起坡造型	计量单位	m3	工程量	456.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296备注1	土方造型高差在2m以内	m3	1	3.64			0.25	0.15	3.64			0.25	0.15
综合人工工日		小计							3.64			0.25	0.15
0.035工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价								29.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土						m3	1	25	25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	23.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	营养土,改善土壤,疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质,包括拌合及撒播费用	m3	1		175.5					175.5			
综合人工工日		小计								175.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	营养土,改善土壤,疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质,包括拌合及撒播费用						m3	1	175.5	175.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	175.5		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1316.26	2602.03	282.94	161.68	1440	1316.26	2602.03	282.94	161.68
综合人工工日		小计							1440	1316.26	2602.03	282.94	161.68
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5802.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	2685.16	214.81			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.237	21.19			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1071.66		--	
	材料费小计								--	1316.26		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13996.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10934.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	3061.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12028.46			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	218.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26243.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	960000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		960000		

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	960000	
合计			960000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26414.72		26414.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715241.36	1.3	22298.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715241.36	0.24	4116.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715241.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1741656.08	9	156749.05
合计					183163.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土石方工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5326242.46	
1.1	人工费	492164.68	
1.2	材料费	4550940.36	
1.3	施工机具使用费	104270.35	
1.4	企业管理费	119151.68	
1.5	利润	59715.39	
2	措施项目费	288718.63	
2.1	单价措施项目费	99364.94	
2.2	总价措施项目费	189353.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	98203.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	131390.09	
5	税金	517171.61	
6	工程造价	6263522.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、含模板、养护 4、详见设计图	m2	130	119.88	15584.4	
2	040201021006	土工合成材料	1、抗裂贴：厚度1.5mm，宽度不小于50cm； 2、水泥砼路面板块清缝、灌缝 3、详见设计图	m2	3050	32.9	100345	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻璃纤维格栅 2、搭接方式：详见设计图	m2	30	18.85	565.5	
4	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号道路A级沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（SUP-20） 3、石料粒径：石灰岩 4、厚度：6cm+调坡（符合设计要求） 5、其他详见设计图	m2	13823	91.94	1270886.62	
5	040203003006	粘层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2 3、其他详见设计图	m2	27646	2.51	69391.46	
6	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：4cm 5、其他详见设计图	m2	13823	87.51	1209650.73	
		分部小计					2666423.71	
		人行道及侧平石						
7	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石15*29*75cm（含圆弧段） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆座浆+C15细石砼靠背 3、含模板 4、其他详见设计图	m	2050	169.09	346634.5	
8	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：树坑花岗岩平石75*18*7（4.5）异形 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆座浆 3、其他详见设计图	m	952	53.93	51341.36	
9	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：人行道 2、路床整形、碾压 3、其他详见设计图	m2	6151	1.97	12117.47	
10	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、其他详见设计图	m2	6151	30.89	190004.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：C20透水砼 2、厚度：15cm 3、隔6-8m设置缩缝 4、其他详见设计图	m2	6151	125.59	772504.09	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：4cm花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、其他详见设计图	m2	5331	173.13	922956.03	
13	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：4cm花岗岩盲道砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、其他详见设计图	m2	820	193.53	158694.6	
14	040303002001	混凝土基础	1、树围铸铁格栅盖板基础 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板 4、其他详见设计图	m3	38.08	991.27	37747.56	
15	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：综合考虑 2、钢筋规格：D6.5、12 3、其他详见设计图	t	4.375	5170	22618.75	
16	04B001	树围盖板	1、树围盖板，铸铁格栅，164*164cm 2、其他详见设计图	座	101	1200	121200	
17	04B002	树围盖板	1、树围盖板，铸铁格栅，114*114cm 2、其他详见设计图	座	24	1000	24000	
		分部小计					2659818.75	
		分部分项合计					5326242.46	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干	项	1	15506.67	15506.67	
2	04B003	围挡	须满足安全文明施工相关要求	项	1	83858.27	83858.27	
		单价措施合计					99364.94	
合计							5425607.4	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码		040203007009	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	130		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8390.9		465.25	232.63	23.26	83.91		4.65	2.33	
2-347	水泥混凝土路面养生 塑料液养生	100m2	0.01	190.67	213.66	84.84	55.1	27.55	1.91	2.14	0.85	0.55	0.28	
综合人工工日		小计							25.17	86.05	0.85	5.2	2.61	
0.2352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									119.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	403.978	82.41				
	水						m3	0.26	4.5	1.17				
	塑料液						kg	0.3	6.5	1.95				
	草袋子						只	0.1	0.86	0.09				
	其他材料费								--	0.43		--		
	材料费小计								--	86.05		--		

项目编码	040201021006	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	3050					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1912.76		92.04	46.02	4.6	19.13		0.92	0.46
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.003	338.87	489.08		67.77	33.89	1.02	1.47		0.2	0.1
D00001	清缝	m	1		5					5			
综合人工工日		小计							5.62	25.6		1.12	0.56
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴G200-2X						m2	1.1	15	16.5			
	石油沥青						kg	0.55	4.7775	2.63			
	石粉						kg	0.1911	0.04	0.01			
	木柴						kg	0.0048	0.94				

	石油沥青60~100#	t	0.000192	4775.04	0.92		
	石棉	kg	0.189	2.57	0.49		
	煤	t	0.000048	943.3	0.05		
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	25.6	--	

项目编码		040201021001	项目名称		土工合成材料		计量单位		m2	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1286.86		92.04	46.02	4.6	12.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	12.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	1.1	9.31	10.24			
	石油沥青						kg	0.55	4.7775	2.63			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	12.87	--	

项目编码		040203006005	项目名称		沥青混凝土			计量单位		m2	工程量	13823	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	7183.4	207.72	87.66	43.83	2.31	71.83	2.08	0.88	0.44
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.001857	230.59	7183.4	207.72	87.66	43.83	0.43	13.34	0.39	0.16	0.08
综合人工工日		小计							2.74	85.17	2.47	1.04	0.52
0.0256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土SUP-20						t	0.168844	500.403	84.49			
	煤						t	0.000237	943.3	0.22			
	木柴						kg	0.037942	0.94	0.04			

	柴油	t	0.000071	6.96			
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	85.17	--	

项目编码		040203003006		项目名称		粘层			计量单位		m2	工程量	27646	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	215.57	19.83	5.36	2.68	0.07	2.16	0.2	0.05	0.03	
综合人工工日		小计							0.07	2.16	0.2	0.05	0.03	
0.0007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	乳化沥青						t	0.00045	4775.04	2.15				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.16		--		

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	13823					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8102.47	248.45	99.81	49.91	2.51	81.02	2.48	1	0.5
综合人工工日		小计							2.51	81.02	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	6.96				
	煤						t	0.00014	943.3	0.13			
	沥青玛蹄脂碎石混凝土						t	0.10364	776.4255	80.47			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	81.02		--	

项目编码		040204004006	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量	2050	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1250.94	297.22		250.19	125.09	12.51	2.97		2.5	1.25
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.01	117.87	367.75		23.57	11.79	1.18	3.68		0.24	0.12
综合人工工日		小计							13.69	6.65		2.74	1.37
0.1279工日		未计价材料费							144.64				
清单项目综合单价									169.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石) 15*29*75						m	1.015	142.5	144.64			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) 75*35*15						m3	0.0102	357.865	3.65			
	水						m3	0.00707	4.5	0.03			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.2385	0.05			
	中(粗)砂						t	0.014008	128.877	1.81			
	石灰膏						m3	0.002952	366.111	1.08			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	151.29		--	

项目编码		040204004007		项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		952	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	672.17	277.03		134.43	67.22	6.72	2.77		1.34	0.67		
综合人工工日		小计							6.72	2.77		1.34	0.67		
0.0628工日		未计价材料费							42.43						
清单项目综合单价									53.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石质缘石18*7(4.5)						m	1.015	41.8	42.43					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	3.672	0.2385	0.88					
	中(粗)砂						t	0.014499	128.877	1.87					
	水						m3	0.0027	4.5	0.01					
	其他材料费								--	0.01		--			

	材料费小计	--	45.2	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	6151						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		120.92	30.43	15.22	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040202011002		项目名称		碎石			计量单位		m2	工程量	6151	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2576.18	167.65	78.94	39.47	2.27	25.76	1.68	0.79	0.39	
综合人工工日		小计							2.27	25.76	1.68	0.79	0.39	
0.0212工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60						t	0.1989	128.877	25.63				
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	25.76		--		

项目编码		040204003001	项目名称		现浇混凝土人行道		计量单位		m2	工程量	6151		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(透水砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	9334.44		465.25	232.63	23.26	93.34		4.65	2.33
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.014286	55.43	23.41	34.76	18.04	9.02	0.79	0.33	0.5	0.26	0.13
综合人工工日		小计							24.05	93.67	0.5	4.91	2.46

0.2248工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					125.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)透水砼			m3	0.153	600	91.8		
	水			m3	0.24	4.5	1.08		
	钢锯片			片	0.000929	360.17	0.33		
	其他材料费					--	0.46	--	
	材料费小计					--	93.67	--	

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设			计量单位		m2	工程量		5331			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	13322.71	126.11	613.72	306.86	29.43	133.23	1.26	6.14	3.07				
综合人工工日		小计							29.43	133.23	1.26	6.14	3.07				
0.275工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									173.13								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	花岗岩4cm						m2	1.02	120	122.4							
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	16.9917	0.2385	4.05							
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29							
	棉纱线						kg	0.01	5.57	0.06							
	水						m3	0.031065	4.5	0.14							
	中(粗)砂						t	0.048813	128.877	6.29							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	133.23		--					

项目编码		040204002003		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		820	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	15362.71	126.11	613.72	306.86	29.43	153.63	1.26	6.14	3.07		
综合人工工日				小计					29.43	153.63	1.26	6.14	3.07		
0.275工日				未计价材料费											
清单项目综合单价									193.53						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	花岗岩4cm盲道砖	m2	1.02	140	142.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.2385	4.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	4.5	0.14		
	中(粗)砂	t	0.048813	128.877	6.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.63	--	

项目编码		040303002001	项目名称		混凝土基础			计量单位		m3	工程量	38.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1105.95	3798.22	347.65	290.72	145.36	110.6	379.82	34.77	29.07	14.54
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	1	194.53	169.58		38.91	19.45	194.53	169.58		38.91	19.45
综合人工工日		小计							305.13	549.4	34.77	67.98	33.99
2.8516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									991.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	371.697	377.27			
	草袋子						只	0.53	0.86	0.46			
	水						m3	0.376	4.5	1.69			
	电						kW·h	0.468	0.86	0.4			
	组合钢模板						kg	5.9	4.29	25.31			
	钢管支撑						kg	2.32	3.59	8.33			
	零星卡具						kg	12.05	4.18	50.37			
	普通成材						m3	0.03	2200	66			
	圆钉						kg	0.24	4.332	1.04			
	脱模剂						kg	1	17.15	17.15			
	模板嵌缝料						kg	0.5	2.76	1.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	549.4		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.375
------	--------------	------	--------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1417.43	3243.96	64.14	296.31	148.16	1417.43	3243.96	64.14	296.31	148.16
综合人工工日		小计							1417.43	3243.96	64.14	296.31	148.16
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5170				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18~22#						kg	10.259	4.237	43.47			
	钢筋Φ10以内						t	1.02	3137.736	3200.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3243.96		--	

项目编码	04B001	项目名称	树围盖板	计量单位	座	工程量	101						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	树围盖板 164*164cm	座	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	树围盖板164*164cm						座	1	1200	1200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1200		--	

项目编码		04B002		项目名称		树围盖板		计量单位		座	工程量		24		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00007	树围盖板 114*114cm	座	1		1000					1000					
综合人工工日		小计								1000					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1000						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树围盖板114*114cm	座	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1311.09	3871.31	990.26	495.13	1080	1311.09	3871.31	990.26	495.13
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1280.36	472.07	236.04	1080		1280.36	472.07	236.04
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	次	1	600	999.62	2239.07	567.81	283.91	600	999.62	2239.07	567.81	283.91
综合人工工日		小计							2760	2310.71	7390.74	2030.14	1015.08
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15506.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	2685.16	214.81			
	镀锌铁丝8#						kg	2	4.237	8.47			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	2078.83		--	
	材料费小计								--	2310.71		--	

项目编码		04B003		项目名称		围挡		计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	24.42	693.36	2532.63		138.67	69.34	16931.85	61846.82		3386.32	1693.28	
综合人工工日		小计							16931.85	61846.82		3386.32	1693.28	
158.2416工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									83858.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	彩钢板1800×850 δ 3	块	751.40 34	80	60112.27		
	钢管	kg	317.46	3.77	1196.82		
	扣件	个	50.793 6	4.89	248.38		
	其他材料费			--	289.35	--	
	材料费小计			--	61846.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			98203.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	81384.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	16819.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	89522.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1627.68			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					189353.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	131390.09		131390.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09	2	112299.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09	0.34	19090.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5746351.18	9	517171.61
合计					648561.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	368888.38	
1.1	人工费	72839.32	
1.2	材料费	236120.17	
1.3	施工机具使用费	19137.93	
1.4	企业管理费	31315.13	
1.5	利润	9475.83	
2	措施项目费	10992.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10992.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4795.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9383.07	
5	税金	35033.79	
6	工程造价	424298.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志标牌						
1	040205004001	标志板	1、类型：附着式组合禁令标志 2、材质、规格尺寸：2*Φ80cm 圆形 3、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸	块	4	1269.3	5077.2	
2	040205004009	标志板	1、类型：单悬臂组合禁令标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础,基础钢筋笼,基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：2*Φ80cm 圆形 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位,详见设计图纸	根	4	6456.25	25825	
3	040205004010	标志板	1、类型：单柱式禁令标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础,基础钢筋笼,基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：边长90cm 三角形 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位,详见设计图纸	根	21	2126.93	44665.53	
4	040205004011	标志板	1、类型：单柱式指示标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础,基础钢筋笼,基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：100*100cm 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位,详见设计图纸	根	4	2346.94	9387.76	
5	040205006001	标线	1、名称：交通标线 2、材料品种：反光热熔型（不区分颜色） 3、工艺：标线涂层厚度1.6~1.8mm,涂料中含18%~25%的玻璃珠,标线表面均匀撒布玻璃微珠,含量为0.3~0.34kg/m2。反光标线逆反射系数（mcd·lx-1·m-2） 检验标准：白色标线≥150,黄色标线≥100	m2	2285	42.97	98186.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205018007	警示柱	1、类型：道口标柱 2、材料品种：采用二级反光膜，红白相间（黄黑相间） 3、规格、型号：Φ12*120cm 4、包含挖土、余方弃置及C25砼基础，详见设计图	根	84	205.76	17283.84	
7	040205012003	隔离护栏	1、类型：隔离护栏（高950） 2、规格、型号：栏杆60*4，竖杆40*3，浅灰色穿孔铝板饰面厚2.5 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20KG铸铁底座400*300*150 4、详见设计图	m	250	553.09	138272.5	
8	040205014001	信号灯	信号号灯迁移，含管线等综合考虑	套	2	2230.06	4460.12	
9	040205004012	标志板	标志牌迁移，规格综合考虑，含挖土、基础等	根	13	1444.95	18784.35	
10	031101077001	监控设备	监控迁移，含管线等综合考虑	套(部)	3	1425.49	4276.47	
11	040205007001	标记	1、类型：反光道钉 2、规格尺寸：10*10*2cm 3、详见设计图	个	87	30.68	2669.16	
		分部小计					368888.38	
		分部分项合计					368888.38	
		单价措施合计						
合计							368888.38	

综合单价分析表

工程名称：交通设施工程(003)

项目编码		040205004001		项目名称		标志板			计量单位		块	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52		130.56	16.56	5.01	77.04		261.12	33.12	10.02	
综合人工工日		小计							77.04		261.12	33.12	10.02	
0.72工日		未计价材料费							888					
清单项目综合单价									1269.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合禁令标志 φ80cm 圆形						块	2	280	560				
	紧固件						套	4	82	328				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	888		--		

项目编码		040205004009		项目名称		标志板		计量单位		根	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.015	2830.69			1217.2	367.99	42.46			18.26	5.52
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.15	1105.95	3938.72	347.65	475.56	143.77	165.89	590.81	52.15	71.33	21.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.127075	1782.62	3238.03	82.3	766.53	231.74	226.53	411.47	10.46	97.41	29.45
D00007	700*700*法兰盘	个	1		50					50			
D00006	地脚螺栓	个	12		8.5					102			
2-426	标杆安装 F杆 Φ219×9000以内	套	1	192.6		237.18	82.82	25.04	192.6		237.18	82.82	25.04
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52		130.56	16.56	5.01	77.04		261.12	33.12	10.02
综合人工工日		小计							704.52	1154.28	560.91	302.94	91.6
6.5843工日		未计价材料费							3642				
清单项目综合单价									6456.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.5225	385.5385	586.98			

	草袋子	只	0.795	0.86	0.68		
	水	m3	0.564	4.5	2.54		
	电	kW·h	0.702	0.86	0.6		
	钢筋Φ10以内	t	0.1296 17	3137.7 36	406.7		
	镀锌铁丝18~22#	kg	1.1258 85	4.237	4.77		
	700*700*法兰盘	个	1	50	50		
	地脚螺栓	个	12	8.5	102		
	杆(上部)Φ159*8	套	1	2754	2754		
	禁令标志Φ80cm 圆形	块	2	280	560		
	紧固件	套	4	82	328		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4796.28	--	

项目编码		040205004010	项目名称		标志板		计量单位		根	工程量	21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0073 52	2830.6 9			1217.2	367.99	20.81			8.95	2.71
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0735	1105.9 5	3938.7 2	347.65	475.56	143.77	81.29	289.5	25.55	34.95	10.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.0321 71	1782.6 2	3238.0 3	82.3	766.53	231.74	57.35	104.17	2.65	24.66	7.46
D00005	400*400*法兰盘	个	1		35					35			
D00006	地脚螺栓	个	4		8.5					34			
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		130.56	16.56	5.01	38.52		130.56	16.56	5.01
2-418	标杆安装 柱式标杆 Φ90×5000以内	套	1	48.15		27.55	20.7	6.26	48.15		27.55	20.7	6.26
综合人工工日		小计							246.12	462.67	186.31	105.82	32.01
2.3002工日		未计价材料费							1094				
清单项目综合单价									2126.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.7460 25	385.53 85	287.62			
	草袋子						只	0.3895 5	0.86	0.34			
	水						m3	0.2763 6	4.5	1.24			
	电						kW·h	0.3439 8	0.86	0.3			

	钢筋 Φ10以内	t	0.0328 14	3137.7 36	102.96		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.2850 35	4.237	1.21		
	400*400*法兰盘	个	1	35	35		
	地脚螺栓	个	4	8.5	34		
	禁令标志边长90cm 三角形	块	1	280	280		
	紧固件	套	2	82	164		
	单柱式, 钢管立柱 Φ 102*5*3200	套	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1556.67	--	

项目编码		040205004011	项目名称		标志板		计量单位		根	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0073 5	2830.6 9			1217.2	367.99	20.81			8.95	2.7
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0735	1105.9 5	3938.7 2	347.65	475.56	143.77	81.29	289.5	25.55	34.95	10.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.0321 75	1782.6 2	3238.0 3	82.3	766.53	231.74	57.36	104.18	2.65	24.66	7.46
D00005	400*400*法兰盘	个	1		35					35			
D00006	地脚螺栓	个	4		8.5					34			
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		130.56	16.56	5.01	38.52		130.56	16.56	5.01
2-418	标杆安装 柱式标杆 Φ90×5000以内	套	1	48.15		27.55	20.7	6.26	48.15		27.55	20.7	6.26
综合人工工日		小计							246.13	462.68	186.31	105.82	32
2.3001工日		未计价材料费							1314				
清单项目综合单价									2346.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.7460 25	385.53 85	287.62			
	草袋子						只	0.3895 5	0.86	0.34			
	水						m3	0.2763 6	4.5	1.24			
	电						kW·h	0.3439 8	0.86	0.3			
	钢筋 Φ10以内						t	0.0328 19	3137.7 36	102.98			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.2850 71	4.237	1.21			
	400*400*法兰盘						个	1	35	35			

	地脚螺栓	个	4	8.5	34		
	禁令标志100*100cm	块	1	450	450		
	紧固件	套	2	82	164		
	单柱式, 钢管立柱 φ 102*5*3450	套	1	700	700		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1776.68	--	

项目编码		040205006001	项目名称		标线		计量单位		m2	工程量	2285		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.3	横道线 热熔漆	m2	1	22.82	5.34	2.03	9.81	2.97	22.82	5.34	2.03	9.81	2.97
综合人工工日		小计							22.82	5.34	2.03	9.81	2.97
0.2133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	1.3158	3.69	4.86			
	底漆						kg	0.051	3.09	0.16			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.0996	3.26	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.34		--	

项目编码		040205018007		项目名称		警示柱			计量单位		根	工程量		84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.000551	2830.69			1217.2	367.99	1.56			0.67	0.2		
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	0.050038	178.69	491.57	41.57	76.84	23.23	8.94	24.6	2.08	3.84	1.16		
2-420	标杆安装 反光柱 φ12×120以内	套	1	23.11		18.66	9.94	3	23.11		18.66	9.94	3		
综合人工工日		小计							33.61	24.6	20.74	14.45	4.36		
0.3142工日		未计价材料费							108						
清单项目综合单价									205.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板						kg	0.049037	4.29	0.21					

	模板木材	m3	0.00025	2200	0.55		
	钢筋Φ10以内	t	0.002002	3137.736	6.28		
	圆钉	kg	0.005004	4.332	0.02		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.006505	4.237	0.03		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.009007	4.237	0.04		
	电焊条	kg	0.003503	4.8165	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.018664	238.4785	4.45		
	中(粗)砂	t	0.030023	128.877	3.87		
	碎石40	t	0.064549	128.877	8.32		
	零星卡具	kg	0.004003	4.18	0.02		
	钢支撑	kg	0.019515	4.1	0.08		
	反光柱Φ12*120cm警示桩	套	1	108	108		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	132.6	--	

项目编码		040205012003		项目名称		隔离护栏			计量单位		m	工程量		250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-532	车行道隔离护栏安装 中心隔离护栏 固定式	m	1	13.48	15.94	6.12	5.8	1.75	13.48	15.94	6.12	5.8	1.75		
综合人工工日		小计							13.48	15.94	6.12	5.8	1.75		
0.126工日		未计价材料费							510						
清单项目综合单价									553.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	固定式车行分隔栏带标志						m	1.02	500	510					
	防锈漆						kg	0.727	12.86	9.35					
	无光调和漆						kg	0.494	12.86	6.35					
	带帽螺栓M8×85						套	0.816	0.3	0.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	525.94		--			

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-549*2	架空走线安装 悬臂式信号灯架 3m及以上	组	1	231.12		869.51	99.38	30.05	231.12		869.51	99.38	30.05
D00008	信号灯管线	套	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							231.12	1000	869.51	99.38	30.05
2.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2230.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	信号灯管线						套	1	1000	1000			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	1000	--		

项目编码		040205004012	项目名称		标志板		计量单位		根	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.007354	2830.69			1217.2	367.99	20.82			8.95	2.71
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0735	1105.95	3938.72	347.65	475.56	143.77	81.29	289.5	25.55	34.95	10.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.032169	1782.62	3238.03	82.3	766.53	231.74	57.35	104.16	2.65	24.66	7.45
D00005	400*400*法兰盘	个	1		35					35			
D00006	地脚螺栓	个	4		8.5					34			
2-418*2	标杆安装 柱式标杆 Φ90×5000以内	套	1	96.3		55.11	41.41	12.52	96.3		55.11	41.41	12.52
D00009	运输	根	1		500					500			
综合人工工日		小计							255.76	962.66	83.31	109.97	33.25
2.3902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1444.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.746025	385.5385	287.62			
	草袋子						只	0.38955	0.86	0.34			
	水						m3	0.27636	4.5	1.24			
	电						kW·h	0.34398	0.86	0.3			

	钢筋 Φ 10以内	t	0.0328 12	3137.7 36	102.96		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.2850 17	4.237	1.21		
	400*400*法兰盘	个	1	35	35		
	地脚螺栓	个	4	8.5	34		
	运输	根	1	500	500		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	962.66	--	

项目编码		031101077001	项目名称		监控设备		计量单位		套(部)	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749*2	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	255.36	1.05	26.08	109.8	33.2	255.36	1.05	26.08	109.8	33.2
D00010	管线	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							255.36	1001.05	26.08	109.8	33.2
2.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1425.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精						kg	0.06	9	0.54			
	脱脂棉						kg	0.04	12.86	0.51			
	管线						项	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1001.05		--	

项目编码		040205007001		项目名称		标记			计量单位		个	工程量	87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-448	视线诱导器安装反光道钉	只	1	7.7	4.29	4.38	3.31	1	7.7	4.29	4.38	3.31	1	
综合人工工日		小计							7.7	4.29	4.38	3.31	1	
0.072工日		未计价材料费							10					
清单项目综合单价									30.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	反光道钉						根	1	10	10				

	环氧树脂各种规格	kg	0.2	21.44	4.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4795.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4426.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	368.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6086.66			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	110.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10992.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：交通设施工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9383.07		9383.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26	2.1	7977.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26	0.37	1405.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	389264.33	9	35033.79
合计					44416.86

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：交通设施工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 交通设施工程(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2309350.98	
1.1	人工费	346656.24	
1.2	材料费	1820849.44	
1.3	施工机具使用费	29113.92	
1.4	企业管理费	75149.57	
1.5	利润	37581.81	
2	措施项目费	108015.04	
2.1	单价措施项目费	26494.05	
2.2	总价措施项目费	81520.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42278.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56566.36	
5	税金	222653.91	
6	工程造价	2696586.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程-雨水工程一						
1	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：不应大于5.5%，抗压强度达到3.5MPa 2、石料规格：0.075mm以下颗粒含量不应大于5%（宜不大于4%） 3、厚度：30cm 4、详见设计图	m3	397	429.79	170626.63	
2	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m3	819.3	570.75	467615.48	
3	040201021006	土工合成材料	1、抗裂贴：厚度1.5mm，宽度不小于50cm； 2、详见设计图	m2	270	25.11	6779.7	
4	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10CM碎石垫层+120° C25砼基础，含模板 2、规格：Φ500钢筋砼管，II级 3、接口方式：承插式 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、模板制安及拆除 6、详见苏S01-2021和设计图	m	748	402.4	300995.2	
5	040504002001	混凝土井	1、预制装配式井，Φ1000，深2.0M以内，落底式 2、混凝土强度等级：砼强度不小于C30，抗渗等级为S8 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、设防护网、塑钢爬梯，详见06MS201-5和设计图	座	28	2952.12	82659.36	
6	04B003	井盖(新建和改建)	D700重型铸铁井盖座，具有防盗功能，承载能力D400，详见设计图	套	28	637.9	17861.2	
7	04B012	改建检查井	更换和抬高检查井盖，D700重型铸铁井盖座，具有防盗功能，承载能力D400，详见设计图	座	182	657.08	119588.56	
8	040504002015	井周加固	1、检查井周加固 2、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍 4、具体详见施工图	座	28	586.11	16411.08	
9	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN300UPVC管，环刚度≥8KN/M2 2、连接形式：承插式 3、铺设深度：按设计标高 4、其他详见设计图	m	786	60.54	47584.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	04B017	包管	C30砼包管, 含模板, 其他详见设计图	m3	227.43	638.12	145127.63	
11	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 丙型双篦雨水口, H=1.0M; 2、垫层、基础材质及厚度: 10CM碎石垫层+10CM砼基础C30, 含模板; 3、砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌MU20砖; 4、砂浆强度等级及配合比: 1: 2防水水泥砂浆粉面; 5、铸铁井圈及篦子、不锈钢拦污格栅 6、详见苏S01-2021-299和设计图	座	88	2028.14	178476.32	
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 30*35CM 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: 20CM钢筋砼底板, C25 3、墙身: 22.5CM钢筋砼墙身, C25 4、盖板材质、规格: 45*72CM铸铁盖板 5、详见设计图	m	151	1077.66	162726.66	
		分部小计					1716452.26	
		管网工程-雨水工程二						
13	040501004004	塑料管	1、材质及规格: DN300UPVC管, 环刚度 $\geq 8\text{KN/M}^2$ 2、连接形式: 承插式 3、铺设深度: 按设计标高 4、其他详见设计图	m	123	60.54	7446.42	
14	04B018	包管	C30砼包管, 含模板, 其他详见设计图	m3	35.59	638.12	22710.69	
15	040501004005	塑料管	1、dn355PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂垫层 3、材质及规格: PE100级, SDR17 4、连接形式: 热熔连接 5、铺设深度: 按设计标高 6、其他详见设计图	m	9	401.89	3617.01	
16	040501004006	塑料管	1、dn450PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂垫层 3、材质及规格: PE100级, SDR17 4、连接形式: 热熔连接 5、铺设深度: 按设计标高 6、其他详见设计图	m	266	572.54	152295.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504001028	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0M以内，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	3	3070.54	9211.62	
18	040504001029	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0-3.0M以内，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	7	3646.47	25525.29	
19	04B014	井盖	D700钢纤维井盖座，详见设计图	套	10	429.07	4290.7	
20	040504001024	砌筑井	1、600*600mm检查井，深2m以内，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内外抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10 6、盖板材质、规格：Φ600钢纤维砼盖座 7、详见设计图	座	1	1735.35	1735.35	
21	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型双篦雨水口，H=1.0M； 2、垫层、基础材质及厚度：10CM碎石垫层+10CM砼基础C30，含模板； 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖； 4、砂浆强度等级及配合比：1：2防水水泥砂浆粉面； 5、铸铁井圈及篦子、不锈钢拦污格栅 6、详见苏S01-2021-299和设计图	座	10	2028.11	20281.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					247113.82	
		管网工程-污水工程						
22	040203007011	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m3	156.77	168.29	26382.82	
23	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN160UPVC管，环刚度≥8KN/M2 3、连接形式：承插式 4、铺设深度：按设计标高 5、其他详见设计图	m	541	63.5	34353.5	
24	040501004010	塑料管	1、dn250PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	84	212.66	17863.44	
25	040501004008	塑料管	1、dn355PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	308	391.4	120551.2	
26	040504001030	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0m以内，流槽式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	36	2472.18	88998.48	
27	04B015	井盖	D700钢纤维井盖座，详见设计图	套	36	429.07	15446.52	
28	040504001027	砌筑井	1、600*600mm检查井，深2m以内，流槽式 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内外抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10 6、盖板材质、规格：Φ600钢纤维砼井盖座 7、详见设计图	座	1	1615.5	1615.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504008002	整体化粪池	1、1方成品玻璃钢化粪池安装 2、做法详见14SS706，钢纤维砼井盖座，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	16	2535.84	40573.44	
		分部小计					345784.9	
		分部分项合计					2309350.98	
1	041101005002	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	68	109.34	7435.12	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	11889.13	11889.13	
3	04B016	临时排水及封堵	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7169.8	7169.8	
		单价措施合计					26494.05	
合计							2335845.03	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1912.76		92.04	46.02	4.6	19.13		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	19.13		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴G200-2X						m2	1.1	15	16.5			
	石油沥青						kg	0.55	4.7775	2.63			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.13		--	

项目编码		040501001002	项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	748	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-80	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径500mm以内	10m	0.097	433.03	90.04	116.93	109.99	55	42	8.73	11.34	10.67	5.34
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007275	676.78	2614.63	26.72	140.7	70.35	4.92	19.02	0.19	1.02	0.51
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.014643	1481.05	4067.29	151.25	326.46	163.23	21.69	59.56	2.21	4.78	2.39
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.00582	2017.27	1485.11	141.41	431.74	215.87	11.74	8.64	0.82	2.51	1.26
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	327.27		52.97	26.48	2.65	3.27		0.53	0.26
综合人工工日		小计							83	99.22	14.56	19.51	9.76
0.7758工日		未计价材料费							176.35				
清单项目综合单价									402.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预应力混凝土管D500						m	0.9797	180	176.35			
	橡胶圈DN500						个	0.19982	42.88	8.57			
	润滑油						kg	0.021437	7.72	0.17			
	碎石40						t	0.1447	128.877	18.65			
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.149359	385.5385	57.58			
	草袋子						只	0.202396	0.86	0.17			

电	kW • h	0.0597 43	0.86	0.05		
水	m3	0.1290 26	4.5	0.58		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0010 19	4.237			
圆钉	kg	0.1218 77	4.332	0.53		
模板木材	m3	0.0008 38	2200	1.84		
复合木模板面板	m2	0.1222 2	38.54	4.71		
零星卡具	kg	0.1282 84	4.18	0.54		
脱模剂	kg	0.0582	17.15	1		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.237	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.39			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	75	1.24		
水	m3	0.3587 22	4.5	1.61		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0389 01	0.2385	0.01		
中(粗)砂	t	0.0001 02	128.87 7	0.01		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2340 8	0.2385	0.06		
中(粗)砂	t	0.0013 32	128.87 7	0.17		
其他材料费			--	1.6	--	
材料费小计			--	275.57	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防护网	个	1		60					60			
D00002	d1000装配式雨水井座	座	1		1469.16					1469.16			
D00003	d1000井身	m			1139.6								
D00004	d1000-700收口井身	座	1		1422.96					1422.96			
综合人工工日		小计								2952.12			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2952.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护网	个	1	60	60		
	其他材料费			--	2892.12	--	
	材料费小计			--	2952.12	--	

项目编码		04B003		项目名称		井盖(新建和改建)			计量单位		套	工程量	28	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5755.18		95.96	47.98	47.98	575.52			9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	575.52			9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									637.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06				
	铸铁井盖井座D700						套	1	550	550				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.2385	3.77				
	中(粗)砂						t	0.041578	128.877	5.36				
	水						m3	0.00852	4.5	0.04				
	其他材料费								--	11.29		--		
	材料费小计								--	575.52		--		

项目编码		04B012	项目名称		改建检查井		计量单位		座	工程量	182		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井 更换铸铁框盖 (商品砼)(非泵送)	座	1	52.04	33.93		10.41	5.2	52.04	33.93		10.41	5.2
综合人工工日		小计							52.04	33.93		10.41	5.2
0.4864工日		未计价材料费							555.5				
清单项目综合单价									657.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铸铁雨水井座D700						套	1.01	550	555.5			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.016	371.69 7	5.95			

	机砖	百块	0.3	75	22.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.46	0.2385	1.06		
	中(粗)砂	t	0.0322	128.877	4.15		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	589.43	--	

项目编码		040504002015	项目名称		井周加固		计量单位		座	工程量	28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570+[1-571]*11	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚21cm以内	100m2	0.012614	865.31	6.6	487.25	270.51	135.26	10.92	0.08	6.15	3.41	1.71
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.026486	2636.16	4278.96	323.99	592.03	296.02	69.82	113.33	8.58	15.68	7.84
6-1600	井圈 木模	10m3	0.046157	2468.6	3689.5	12.3	496.18	248.09	113.94	170.3	0.57	22.9	11.45
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.006861	633.87	3267.32	151.43	157.06	78.53	4.35	22.42	1.04	1.08	0.54
综合人工工日		小计							199.03	306.13	16.34	43.07	21.54
1.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									586.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管 Φ25-6P-20m						m	0.000505	16.29	0.01			
	合金钢钻头一字型						根	0.005298	6.86	0.04			
	六角空心钢						kg	0.008199	4.72	0.04			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50						m3	0.268833	403.978	108.6			
	电						kW·h	0.107533	0.86	0.09			
	水						m3	0.542635	4.5	2.44			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.028446	4.237	0.12			
	圆钉						kg	0.184074	4.332	0.8			
	模板木材						m3	0.070159	2200	154.35			
	脱模剂						kg	0.862213	17.15	14.79			
	钢筋 Φ10以外						t	0.007135	3093.58	22.07			

	电焊条	kg	0.054339	4.8165	0.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.514189	0.2385	0.12		
	中(粗)砂	t	0.001351	128.877	0.17		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	306.13	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	786					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0097	449.72	414.23		89.94	44.97	4.36	4.02		0.87	0.44
综合人工工日		小计							4.36	4.02		0.87	0.44
0.0408工日		未计价材料费							50.85				
清单项目综合单价								60.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	UPVC加筋管DN300						m	0.9894	51.395	50.85			
	PVC-U管橡胶圈直径300						个	0.2231	18.01	4.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.87		--	

项目编码		04B017	项目名称	包管		计量单位		m3	工程量	227.43			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	4259.14	151.25	326.46	163.23	148.11	425.91	15.13	32.65	16.32
综合人工工日		小计							148.11	425.91	15.13	32.65	16.32
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									638.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	403.978	412.06			
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	0.881	4.5	3.96			

	其他材料费	--	8.35	--	
	材料费小计	--	425.91	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位		座	工程量	88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.018	716.9	2614.63	15.81	146.54	73.27	12.9	47.06	0.28	2.64	1.32
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1251.47	4250.57	151.25	280.54	140.27	23.78	80.76	2.87	5.33	2.67
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1674.23	6368.49	70.06	348.86	174.43	162.4	617.74	6.8	33.84	16.92
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01068	2043.06	715.96	66.28	421.87	210.93	21.82	7.65	0.71	4.51	2.25
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01602	1634.45	715.96	66.28	340.15	170.07	26.18	11.47	1.06	5.45	2.72
6-811	井盖、井箅安装雨水井 铸铁立篦	10套	0.1	485.14	5277.58		97.03	48.51	48.51	527.76		9.7	4.85
6-895	预制混凝土检查井过梁安装(体积0.5m3以内)	10m3	0.001992	1713.07	496.01	224.32	387.48	193.74	3.41	0.99	0.45	0.77	0.39
D00013	不锈钢拦污栅	座	1		300					300			
综合人工工日		小计							299	1593.43	12.17	62.24	31.12
2.7945工日		未计价材料费							30.18				
清单项目综合单价									2028.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40						t	0.35802	128.877	46.14			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1938	403.978	78.29			
	电						kW·h	0.07752	0.86	0.07			
	水						m3	0.378223	4.5	1.7			
	M20水泥砖						百块	5.28553	102.6	542.3			
	沥青漆						kg	0.303222	10.38	3.15			
	沥青漆						kg	0.3495	10.29	3.6			
	铸铁雨水井算1.02*0.35M						套	1.01	500	505			
	预制混凝土盖板C20						m3	0.020119	1500	30.18			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	89.33385	0.2385	21.31			

	中(粗)砂	t	0.4477 21	128.87 7	57.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.206 1	0.2385	3.63		
	中(粗)砂	t	0.0399 67	128.87 7	5.15		
	水	m3	0.0081 9	4.5	0.04		
	其他材料费			--	325.35	--	
	材料费小计			--	1623.61	--	

项目编码		040201022001	项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m	工程量	151		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-831	渠(管)道基础 C25钢筋混凝土 平基(商品砼) (非泵送)	10m3	0.015	1605.3 4	4096.0 5	151.25	351.32	175.66	24.08	61.44	2.27	5.27	2.63
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.004	2017.2 7	1485.1 1	141.41	431.74	215.87	8.07	5.94	0.57	1.73	0.86
6-844	C25现浇混凝土 方沟 壁	10m3	0.0247 5	2457.6 8	4097.0 5	324.79	556.49	278.25	60.83	101.4	8.04	13.77	6.89
6-1578	渠(涵)直墙 复 合木模	100m2	0.0055	2132.6 2	1636.2 8	172.5	461.02	230.51	11.73	9	0.95	2.54	1.27
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.0251 5	1782.6 2	3238.0 3	82.3	372.98	186.49	44.83	81.44	2.07	9.38	4.69
6-811	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁立 篦	10套	0.1388 89	485.14	3732.2 8		97.03	48.51	67.38	518.37		13.48	6.74
综合人工工日		小计							216.92	777.59	13.9	46.17	23.08
2.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1077.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	388.30 3	59.41			
	草袋子						只	0.3558 55	0.86	0.31			
	电						kW·h	0.1621 8	0.86	0.14			
	水						m3	0.5590 92	4.5	2.52			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0007	4.237				
	圆钉						kg	0.0837 64	4.332	0.36			
	模板木材						m3	0.0005 76	2200	1.27			
	复合木模板面板						m2	0.1995	38.54	7.69			

	零星卡具	kg	0.2878 84	4.18	1.2		
	脱模剂	kg	0.095	17.15	1.63		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2524 5	385.53 85	97.33		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.3333 28	4.237	1.41		
	圆钉	kg	0.0186 84	4.332	0.08		
	铁件	kg	0.0318 84	4.8925	0.16		
	模板木材	m3	0.0001 6	2200	0.35		
	尼龙帽	个	0.2915	0.74	0.22		
	钢支撑	kg	0.1351 9	4.1	0.55		
	钢筋Φ10以内	t	0.0256 53	3137.7 36	80.49		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.2228 29	4.237	0.94		
	沥青漆	kg	0.4854 17	10.29	4.99		
	铸铁雨水井算45*72CM	套	1.4027 79	350	490.97		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	21.146 336	0.2385	5.04		
	中(粗)砂	t	0.0555 8	128.87 7	7.16		
	其他材料费			--	13.37	--	
	材料费小计			--	777.59	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	123						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0097	449.72	414.23		89.94	44.97	4.36	4.02		0.87	0.44
综合人工工日		小计							4.36	4.02		0.87	0.44
0.0408工日		未计价材料费							50.85				
清单项目综合单价								60.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	UPVC加筋管DN300						m	0.9894	51.395	50.85			
	PVC-U管橡胶圈直径300						个	0.2231	18.01	4.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.87		--	

项目编码	04B018	项目名称	包管	计量单位	m3	工程量	35.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	4259.14	151.25	326.46	163.23	148.11	425.91	15.13	32.65	16.32
综合人工工日		小计							148.11	425.91	15.13	32.65	16.32
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								638.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	403.978	412.06			
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	0.881	4.5	3.96			
	其他材料费							--	8.35	--			
	材料费小计							--	425.91	--			

项目编码		040501004005	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管 外径355mm以内	100m	0.01	898.27	16.52	356.51	250.96	125.48	8.98	0.17	3.57	2.51	1.25
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2350.4 1	17.1	93.86	46.93	7.46	38.78	0.28	1.55	0.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	149.45		32.08	16.04	1.6	1.49		0.32	0.16
综合人工工日		小计							18.04	40.44	3.85	4.38	2.18
0.1687工日		未计价材料费							333				
清单项目综合单价									401.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管DE355PE100级，SDR17						m	1	333	333			
	清洁棉布						kg	0.0073	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.1468 1	0.86	0.13			
	中(粗)砂						t	0.2956 87	128.87 7	38.11			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.237	0.03			

	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.39			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	75	0.55		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.2385	0.03		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	373.44	--	

项目编码		040501004006	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	266		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.0097	1077.6	9.9	397.17	294.95	147.48	10.45	0.1	3.85	2.86	1.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.01746	452.18	2350.41	17.1	93.86	46.93	7.9	41.04	0.3	1.64	0.82
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	149.45		32.08	16.04	1.6	1.49		0.32	0.16
综合人工工日		小计							19.95	42.63	4.15	4.82	2.41
0.1865工日		未计价材料费							498.58				
清单项目综合单价									572.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管dn450实壁管PE100级，SDR17						m	0.97	514	498.58			
	清洁棉布						kg	0.008633	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.000194	6.31				
	电						kW·h	0.058588	0.86	0.05			
	中(粗)砂						t	0.312852	128.877	40.32			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.237	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	13.39				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	75	0.55			
	水						m3	0.150066	4.5	0.68			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.2385	0.03			
	其他材料费								--	0.83		--	
	材料费小计								--	541.21		--	

项目编码	040504001028	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3799.57	151.25	343.12	171.56	34.42	83.59	3.33	7.55	3.77
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.004967	1064.97	3440.6	46.8	222.35	111.18	5.29	17.09	0.23	1.1	0.55
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.033	1666.53	4036.33	78.46	349	174.5	55	133.2	2.59	11.52	5.76
6-1535	平池底 木模	100m2	0.009933	4113.94	2722.15	158.7	854.53	427.26	40.86	27.04	1.58	8.49	4.24
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.013567	633.87	3267.32	151.23	157.02	78.51	8.6	44.33	2.05	2.13	1.07
3-240	M10浆砌混凝土预制块 拱圈	10m3	0.1206	2125.02	265.65	322.36	489.48	244.74	256.28	32.04	38.88	59.03	29.52
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.060333	910.57	3947.26	331.21	248.36	124.18	54.94	238.15	19.98	14.98	7.49
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.088833	609.79	71.13	7.56	123.47	61.74	54.17	6.32	0.67	10.97	5.48
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.29	384.1	224.32	306.52	153.26	13.08	3.84	2.24	3.07	1.53
D00002	塑钢爬梯	个	5		20					100			
D00003	防护网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							522.64	745.6	71.55	118.84	59.41
4.8844工日		未计价材料费							1552.5				
清单项目综合单价									3070.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.2244	360.6295	80.93			
	电						kW·h	0.08976	0.86	0.08			
	水						m3	1.357279	4.5	6.11			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.027024	4.237	0.11			
	圆钉						kg	0.37946	4.332	1.64			
	模板木材						m3	0.014687	2200	32.31			
	脱模剂						kg	0.149	17.15	2.56			
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内						m3	0.3366	385.5385	129.77			
	草袋子						只	1.634325	0.86	1.41			
	电						kW·h	0.192913	0.86	0.17			
	混凝土垫块						m3	0.001361	1500	2.04			

	嵌缝料	kg	0.0993 ₃	1.89	0.19		
	木支撑	m3	0.0033 ₆₇	2200	7.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.0141 ₁	3093.5 ₈	43.65		
	电焊条	kg	0.1074 ₅₁	4.8165	0.52		
	混凝土预制块模块圆形	m3	1.1191 ₆₈	1250	1398.96		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90	m3	0.6153 ₉₇	385.53 ₈₅	237.26		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	1500	151.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.225 ₀₈₁	0.2385	10.79		
	中(粗)砂	t	0.2237 ₂	128.87 ₇	28.83		
	其他材料费			--	161.86	--	
	材料费小计			--	2298.1	--	

项目编码		040504001029	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3799.57	151.25	343.12	171.56	34.42	83.59	3.33	7.55	3.77
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.004957	1064.97	3440.6	46.8	222.35	111.18	5.28	17.06	0.23	1.1	0.55
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.033	1666.53	4036.33	78.46	349	174.5	55	133.2	2.59	11.52	5.76
6-1535	平池底 木模	100m2	0.009929	4113.94	2722.15	158.7	854.53	427.26	40.85	27.03	1.58	8.48	4.24
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.013557	633.87	3267.32	151.23	157.02	78.51	8.59	44.3	2.05	2.13	1.06
3-240	M10浆砌混凝土预制块 拱圈	10m3	0.146857	2125.02	265.65	322.36	489.48	244.74	312.07	39.01	47.34	71.88	35.94
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.078	910.57	3947.26	331.21	248.36	124.18	71.02	307.89	25.83	19.37	9.69
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.114829	609.79	71.13	7.56	123.47	61.74	70.02	8.17	0.87	14.18	7.09
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.29	384.1	224.32	306.52	153.26	13.08	3.84	2.24	3.07	1.53
D00002	塑钢爬梯	个	8		20					160			
D00003	防护网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							610.33	884.09	86.06	139.28	69.63
5.7041工日		未计价材料费							1857.08				
清单项目综合单价									3646.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.2244	360.62 95	80.93		
	电	kW·h	0.0897 6	0.86	0.08		
	水	m3	1.5242 31	4.5	6.86		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0270 03	4.237	0.11		
	圆钉	kg	0.3791 5	4.332	1.64		
	模板木材	m3	0.0146 69	2200	32.27		
	脱模剂	kg	0.1488 6	17.15	2.55		
	C25粒径31.5砣32.5级抗渗P12内	m3	0.3366	385.53 85	129.77		
	草袋子	只	1.6343 25	0.86	1.41		
	电	kW·h	0.2190 6	0.86	0.19		
	混凝土垫块	m3	0.0013 6	1500	2.04		
	嵌缝料	kg	0.0992 9	1.89	0.19		
	木支撑	m3	0.0033 66	2200	7.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.0140 99	3093.5 8	43.62		
	电焊条	kg	0.1073 71	4.8165	0.52		
	混凝土预制块模块圆形	m3	1.3628 33	1250	1703.54		
	C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90	m3	0.7956	385.53 85	306.73		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	1500	151.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	54.464 225	0.2385	12.99		
	中(粗)砂	t	0.2708 33	128.87 7	34.9		
	其他材料费			—	221.92	—	
	材料费小计			—	2741.17	—	

项目编码	04B014	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	93.53		87.01	43.51	43.51	9.35		8.7	4.35

综合人工工日		小计		43.51	9.35		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费		363.16				
清单项目综合单价				429.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢纤维混凝土盖、座D700		套	1.01	359.56	363.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	15.818 ₈	0.2385	3.77		
	中(粗)砂		t	0.0415 ₇₈	128.87 ₇	5.36		
	水		m3	0.0085 ₂	4.5	0.04		
	其他材料费				--	0.18	--	
	材料费小计				--	372.51	--	

项目编码		040504001024	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C20非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1251.47	3914.72	151.25	280.54	140.27	20.02	62.64	2.42	4.49	2.24
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1251.47	4250.57	151.25	280.54	140.27	20.02	68.01	2.42	4.49	2.24
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1048	1674.23	6368.49	70.06	348.86	174.43	175.46	667.42	7.34	36.56	18.28
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0312	2043.06	715.96	66.28	421.87	210.93	63.74	22.34	2.07	13.16	6.58
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0562	1634.45	715.96	66.28	340.15	170.07	91.86	40.24	3.72	19.12	9.56
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	93.53		87.01	43.51	43.51	9.35		8.7	4.35
综合人工工日		小计							414.61	870	17.97	86.52	43.25
3.8748工日		未计价材料费							303				
清单项目综合单价									1735.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1632	371.697	60.66			
	电						kW·h	0.13056	0.86	0.11			
	水						m3	0.564174	4.5	2.54			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1632	403.978	65.93			

	M20水泥砖	百块	5.7105 52	102.6	585.9		
	沥青漆	kg	0.3276 05	10.38	3.4		
	钢纤维混凝土盖、座D600	套	1.01	300	303		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	182.26 4952	0.2385	43.47		
	中(粗)砂	t	0.7054 61	128.87 7	90.92		
	其他材料费			--	17.07	--	
	材料费小计			--	1173	--	

项目编码		040504009002		项目名称		雨水口			计量单位		座	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.018	716.9	2614.6 ₃	15.81	146.54	73.27	12.9	47.06	0.28	2.64	1.32	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1251.4 ₇	4250.5 ₇	151.25	280.54	140.27	23.78	80.76	2.87	5.33	2.67	
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1674.2 ₃	6368.4 ₉	70.06	348.86	174.43	162.4	617.74	6.8	33.84	16.92	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0106 ₈	2043.0 ₆	715.96	66.28	421.87	210.93	21.82	7.65	0.71	4.51	2.25	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0160 ₂	1634.4 ₅	715.96	66.28	340.15	170.07	26.18	11.47	1.06	5.45	2.72	
6-811	井盖、井箅安装雨水井 铸铁立篦	10套	0.1	485.14	5277.5 ₈		97.03	48.51	48.51	527.76		9.7	4.85	
6-895	预制混凝土检查井过梁安装(体积0.5m3以内)	10m3	0.0019 ₉	1713.0 ₇	496.01	224.32	387.48	193.74	3.41	0.99	0.45	0.77	0.39	
D00013	不锈钢拦污栅	座	1		300					300				
综合人工工日		小计							299	1593.4 ₃	12.17	62.24	31.12	
2.7945工日		未计价材料费							30.15					
清单项目综合单价									2028.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40						t	0.3580 ₂	128.87 ₇	46.14				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1938	403.97 ₈	78.29				
	电						kW·h	0.0775 ₂	0.86	0.07				
	水						m3	0.3864 ₁₂	4.5	1.74				
	M20水泥砖						百块	5.2855 ₃	102.6	542.3				

	沥青漆	kg	0.3032 22	10.38	3.15		
	沥青漆	kg	0.3495	10.29	3.6		
	铸铁雨水井算1.02*0.35M	套	1.01	500	505		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.0200 99	1500	30.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.53 9044	0.2385	24.93		
	中(粗)砂	t	0.4876 83	128.87 7	62.85		
	其他材料费			--	325.36	--	
	材料费小计			--	1623.58	--	

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土			计量单位		m3	工程量		156.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028067	1184.84	4259.14	151.25	267.22	133.61	33.25	119.54	4.25	7.5	3.75		
综合人工工日		小计							33.25	119.54	4.25	7.5	3.75		
0.3108工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									168.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.286283	403.978	115.65					
	草袋子						只	0.387942	0.86	0.33					
	电						kW·h	0.114513	0.86	0.1					
	水						m3	0.24727	4.5	1.11					
	其他材料费								--	2.35		--			
	材料费小计								--	119.54		--			

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	541					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
6-823	垫层 砂	10m3	0.0075	452.18	2350.4 1	17.1	93.86	46.93	3.39	17.63	0.13	0.7	0.35

综合人工工日		小计			7.24	20	0.13	1.47	0.74
0.0677工日		未计价材料费			33.92				
清单项目综合单价					63.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	UPVC加筋管DN160			m	1.02	33.25	33.92		
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37		
	中(粗)砂			t	0.1341	128.87 7	17.28		
	其他材料费					--	0.35	--	
	材料费小计					--	53.92	--	

项目编码		040501004010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	237.65	172.29	86.15	6.24	0.13	2.38	1.72	0.86		
6-823	垫层 砂	10m3	0.01275	452.18	2350.41	17.1	93.86	46.93	5.77	29.97	0.22	1.2	0.6		
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	149.45		32.08	16.04	1.6	1.49		0.32	0.16		
综合人工工日		小计							13.61	31.59	2.6	3.24	1.62		
0.1272工日		未计价材料费							160						
清单项目综合单价									212.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管PE250PE100级，SDR17						m	1	160	160					
	清洁棉布						kg	0.00468	5.15	0.02					
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31						
	电						kW·h	0.11961	0.86	0.1					
	中(粗)砂						t	0.228637	128.877	29.47					
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.237	0.03					
	焊接钢管DN40						m	0.0003	13.39						
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1					
	机砖						百块	0.0073	75	0.55					
	水						m3	0.150066	4.5	0.68					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.2385	0.03					
	其他材料费						—			0.61		—			
	材料费小计						—			191.59		—			

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	308						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管 外径355mm以内	100m	0.0097	898.27	16.52	356.51	250.96	125.48	8.71	0.16	3.46	2.43	1.22
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2350.4 1	17.1	93.86	46.93	7.46	38.78	0.28	1.55	0.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	149.45		32.08	16.04	1.6	1.49		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	40.43	3.74	4.3	2.15
0.1661工日		未计价材料费							323.01				
清单项目综合单价									391.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管DE355PE100级，SDR17						m	0.97	333	323.01			
	清洁棉布						kg	0.0070 81	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.0001 94	6.31				
	电						kW·h	0.1424 06	0.86	0.12			
	中(粗)砂						t	0.2956 87	128.87 7	38.11			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.237	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	13.39				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	75	0.55			
	水						m3	0.1500 66	4.5	0.68			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.2385	0.03			
	其他材料费								—	0.77		—	
	材料费小计								—	363.44		—	

项目编码		040504001030		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3799.57	151.25	343.12	171.56	34.42	83.59	3.33	7.55	3.77		
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.004961	1064.97	3440.6	46.8	222.35	111.18	5.28	17.07	0.23	1.1	0.55		

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.033	1666.5 ₃	4036.3 ₃	78.46	349	174.5	55	133.2	2.59	11.52	5.76
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0099 ₂₂	4113.9 ₄	2722.1 ₅	158.7	854.53	427.26	40.82	27.01	1.57	8.48	4.24
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0135 ₅	633.87	3267.3 ₂	151.23	157.02	78.51	8.59	44.27	2.05	2.13	1.06
3-240	M10浆砌混凝土预制块 拱圈	10m3	0.0778 ₈₃	2125.0 ₂	265.65	322.36	489.48	244.74	165.5	20.69	25.11	38.12	19.06
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.0397 ₃₉	910.57	3947.2 ₆	331.21	248.36	124.18	36.19	156.86	13.16	9.87	4.93
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0584 ₉₇	609.79	71.13	7.56	123.47	61.74	35.67	4.16	0.44	7.22	3.61
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.2 ₉	384.1	224.32	306.52	153.26	13.08	3.84	2.24	3.07	1.53
D00002	塑钢爬梯	个	5		20					100			
D00003	防护网	个	1		60					60			
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.7 ₂	3952.7 ₈	151.25	371.79	185.9	27.32	63.24	2.42	5.95	2.97
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0147 ₆₇	2799.3 ₃	1875.9 ₁	121.34	584.13	292.07	41.34	27.7	1.79	8.63	4.31
综合人工工日		小计							463.21	741.63	54.93	103.64	51.79
4.3292工日		未计价材料费							1056.98				
清单项目综合单价									2472.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50					m3	0.2244	360.62 ₉₅	80.93				
	电					kW·h	0.0897 ₆	0.86	0.08				
	水					m3	1.2645 ₈₈	4.5	5.69				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0269 ₉	4.237	0.11				
	圆钉					kg	0.9019 ₈₉	4.332	3.91				
	模板木材					m3	0.0250 ₈	2200	55.18				
	脱模剂					kg	0.2965	17.15	5.08				
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内					m3	0.3366	385.53 ₈₅	129.77				
	草袋子					只	2.3265 ₄₉	0.86	2				
	电					kW·h	0.2277 ₁₄	0.86	0.2				
	混凝土垫块					m3	0.0013 ₅₉	1500	2.04				
	嵌缝料					kg	0.0992 ₂	1.89	0.19				

	木支撑	m3	0.0033 64	2200	7.4		
	钢筋Φ10以外	t	0.0140 92	3093.5 8	43.59		
	电焊条	kg	0.1073 16	4.8165	0.52		
	混凝土预制块模块圆形	m3	0.7227 54	1250	903.44		
	C25粒径31.5砾32.5级坍落度75-90	m3	0.4053 38	385.53 85	156.27		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	1500	151.5		
	C20粒径40砾32.5级坍落度35-50(商品砾)(非泵送)	m3	0.1632	371.69 7	60.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.632 447	0.2385	7.54		
	中(粗)砂	t	0.1508 55	128.87 7	19.44		
	其他材料费			--	163.07	--	
	材料费小计			--	1798.61	--	

项目编码		04B015	项目名称	井盖		计量单位		套	工程量	36			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	93.53		87.01	43.51	43.51	9.35		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	9.35		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费							363.16				
清单项目综合单价									429.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢纤维混凝土盖、座D700						套	1.01	359.56	363.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.818 8	0.2385	3.77			
	中(粗)砂						t	0.0415 78	128.87 7	5.36			
	水						m3	0.0085 2	4.5	0.04			
	其他材料费							--		0.18		--	
	材料费小计							--		372.51		--	

项目编码	040504001027	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	C20非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1251.47	3914.72	151.25	280.54	140.27	20.02	62.64	2.42	4.49	2.24
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1251.47	4250.57	151.25	280.54	140.27	20.02	68.01	2.42	4.49	2.24
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0806	1674.23	6368.49	70.06	348.86	174.43	134.94	513.3	5.65	28.12	14.06
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.024	2043.06	715.96	66.28	421.87	210.93	49.03	17.18	1.59	10.12	5.06
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0432	1634.45	715.96	66.28	340.15	170.07	70.61	30.93	2.86	14.69	7.35
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	93.53		87.01	43.51	43.51	9.35		8.7	4.35
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0107	1707.72	3952.78	151.25	371.79	185.9	18.27	42.29	1.62	3.98	1.99
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0148	2799.33	1875.91	121.34	584.13	292.07	41.43	27.76	1.8	8.65	4.32
综合人工工日		小计							397.83	771.46	18.36	83.24	41.61
3.7181工日		未计价材料费							303				
清单项目综合单价									1615.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1632	371.697	60.66			
	电						kW·h	0.13056	0.86	0.11			
	水						m3	0.506694	4.5	2.28			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1632	403.978	65.93			
	M20水泥砖						百块	4.391894	102.6	450.61			
	沥青漆						kg	0.251956	10.38	2.62			
	钢纤维混凝土盖、座D600						套	1.01	300	303			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.10914	371.697	40.57			
	草袋子						只	0.462925	0.86	0.4			
	电						kW·h	0.043656	0.86	0.04			
	水						m3	0.102806	4.5	0.46			
	圆钉						kg	0.524127	4.332	2.27			
	模板木材						m3	0.010434	2200	22.95			
	脱模剂						kg	0.148	17.15	2.54			

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	143.80 8144	0.2385	34.3		
	中(粗)砂	t	0.5521 03	128.87 7	71.15		
	其他材料费			--	14.57	--	
	材料费小计			--	1074.46	--	

项目编码		040504008002	项目名称		整体化粪池			计量单位		座	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0010 13	91.91		12.87	20.96	10.48	0.09		0.01	0.02	0.01
6-784	非定型井垫层砂砾石	10m3	0.0243	698.92	2471.3 5	15.6	142.9	71.45	16.98	60.05	0.38	3.47	1.74
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0324	1564.3 4	3770.7 3	125.75	338.02	169.01	50.68	122.17	4.07	10.95	5.48
市补1-1	玻璃钢化粪池安装	只	1	160.5	875.9	87.87	49.67	24.84	160.5	875.9	87.87	49.67	24.84
3-1731	通气孔安装 圆型DN500	个	1	143.36	110.7	52.09	39.09	19.55	143.36	110.7	52.09	39.09	19.55
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0018 81	2108.9 3	4278.8 8	125.75	446.94	223.47	3.97	8.05	0.24	0.84	0.42
6-823	垫层 砂(井周回填)	10m3	0.0158 31	452.18	2350.4 1	16.86	93.81	46.9	7.16	37.21	0.27	1.49	0.74
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	93.53		87.01	43.51	43.51	9.35		8.7	4.35
2-198	碎石底层 人工铺装 厚度5cm	100m2	0.0056 5	300.78	1288.7 4	78.22	75.8	37.9	1.7	7.28	0.44	0.43	0.21
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm	100m2	0.0056 5	1915.0 4	81.41		383.01	191.5	10.82	0.46		2.16	1.08
综合人工工日		小计							438.77	1231.1 7	145.37	116.82	58.42
4.0409工日		未计价材料费							545.29				
清单项目综合单价									2535.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.7814 76	128.87 7	100.71			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3304 8	357.86 5	118.27			
	电						kW·h	0.1398 29	0.84	0.12			
	水						m3	0.4589 57	4.5	2.07			
	水						m3	5	3.46	17.3			
	玻璃钢化粪池1方						个	1	850	850			
	通气孔DN100						个	1	150	150			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.5	4.8165	21.67		
	氧气	m3	0.4	2.83	1.13		
	乙炔气	kg	0.13	15.44	2.01		
	尼龙砂轮片 Φ150	片	0.6	3.6	2.16		
	耐油石棉橡胶板	kg	1.2	37.05	44.46		
	粗制六角带母螺栓≤M20×50	kg	4.5	6.73	30.29		
	金属丝网	kg	0.7	6	4.2		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.019092	403.978	7.71		
	预制混凝土盖、座Φ700钢纤维井盖座	套	1.01	359.56	363.16		
	碎石60	t	0.056218	128.877	7.25		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.086445	371.697	32.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.2385	3.77		
	其他材料费			--	18.05	--	
	材料费小计			--	1776.46	--	

项目编码		041101005002		项目名称		井字架		计量单位		座	工程量		68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	7.24		15.71	7.85	78.54	7.24		15.71	7.85	
综合人工工日		小计							78.54	7.24		15.71	7.85	
0.734工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									109.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21				
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.18	0.52				
	木脚手板						m3	0.002	2200	4.4				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	7.24		--		

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径Φ300~500	10m	158.1	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	7612.52	42.69	1500.37	1822.89	910.66

综合人工工日		小计		7612.5 2	42.69	1500.3 7	1822.8 9	910.66
71.145工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				11889.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	42.69	--		
	材料费小计			--	42.69	--		

项目编码		04B016		项目名称		临时排水及封堵			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	5	558.54	108.63	46.23	120.95	60.48	2792.7	543.15	231.15	604.75	302.4	
99430107	电动单级离心清水泵 150	台班	15			101.17	20.23	10.12			1517.5 ₅	303.45	151.8	
00010304	二类工(市政工程)	工日	5	107			21.4	10.7	535			107	53.5	
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0034	2000.7 ₉	5256.3 ₉	98.31	482.79	209.91	6.8	17.87	0.33	1.64	0.71	
综合人工工日		小计							3334.5	561.02	1749.0 ₃	1016.8 ₄	508.41	
31.1636工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7169.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	17.25	4.29	74				
	斜垫铁Q235 1#						kg	15	5.15	77.25				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.6	3.1835	1.91				
	电焊条J422 φ4						kg	1.5	4.8165	7.22				
	木板材						m3	0.02	2200	44				
	汽油						kg	4	8.33	33.32				
	煤油						kg	6.5	4.29	27.89				
	机油						kg	3	7.72	23.16				
	黄油(钙基脂)						kg	1	6.86	6.86				
	氧气						m3	1.02	2.83	2.89				
	乙炔气						kg	0.34	15.44	5.25				
	厚漆						kg	0.5	8.58	4.29				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	1.5	9.86	14.79				
	水泥32.5级						kg	180	0.2385	42.93				
	黄砂						m3	0.325	128.87 ₇	41.89				
	碎石						m3	0.4	263.56 ₈	105.43				

棉纱头	kg	2	5.57	11.14		
破布	kg	1	6	6		
机砖	百块	0.1761 54	75	13.21		
沥青漆	kg	0.0106 28	10.29	0.11		
水	m3	0.0070 03	4.5	0.03		
铸铁爬梯	kg	0.2884 56	4.5	1.3		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.4558 1	0.2385	0.59		
中(粗)砂	t	0.0177 3	128.87 7	2.28		
其他材料费			--	13.28	--	
材料费小计			--	561.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			42278.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	35037.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7241.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	38541.44			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	700.75			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					81520.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 雨污水工程(004)

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨污水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	56566.36		56566.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417366.02	2	48347.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417366.02	0.34	8219.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417366.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2473932.38	9	222653.91
合计					279220.27

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：雨污水工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨污水工程(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	42854.18	
1.1	人工费	5675.96	
1.2	材料费	33802.6	
1.3	施工机具使用费	537.03	
1.4	企业管理费	2100.23	
1.5	利润	738.36	
2	措施项目费	1324.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1324.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	604.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1091.21	
5	税金	4074.26	
6	工程造价	49343.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m3	1.96	594.02	1164.28	
2	040103001041	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：二灰碎石 3、按压实方计，含场内外运输	m3	5.88	367.15	2158.84	
3	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：不应大于5.5%，抗压强度达到3.5MPa 2、石料规格：0.075mm以下颗粒含量不应大于5%（宜不大于4%） 3、厚度：30cm 4、详见设计图	m3	62.29	434.82	27084.94	
4	040504001001	砌筑井	1、阀门井，Φ1300 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	3758.8	3758.8	
5	040504001002	砌筑井	1、阀门井，Φ1150 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	3144.07	3144.07	
6	040504001003	砌筑井	1、阀门井，Φ1000 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	2689.17	2689.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504001004	砌筑井	1、阀门井, Φ260 2、垫层、基础材质及厚度: C20砼底板10CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求: 内外抹面, 厚12MM 5、砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格: 井盖座不计 7、含井内填黄砂	座	1	134.29	134.29	
8	040504001005	砌筑井	1、水表井 , 1250*800*1400MM 2、垫层、基础材质及厚度: C20砼底板15CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求: 内外抹面, 厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格: C30砼盖板, 井盖座不计 7、踏步材质、规格: 铁爬梯 8、含集水坑	座	1	2258	2258	
9	040504001006	砌筑井	1、水表井 , 900*540*540MM 2、垫层、基础材质及厚度: C20砼底板10CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求: 内外抹面, 厚12MM 5、砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格: 井盖座不计 7、含井内填黄砂	座	1	461.79	461.79	
		分部分项合计					42854.18	
		单价措施合计						
合计							42854.18	

综合单价分析表

工程名称：给水工程(005)

项目编码		040203007009	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m3	工程量	1.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.05	2326.27	8390.9		860.72	302.42	116.31	419.55		43.04	15.12
综合人工工日		小计							116.31	419.55		43.04	15.12
1.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									594.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	403.978	412.06			
	水						m3	1.2	4.5	5.4			
	其他材料费								--	2.09		--	
	材料费小计								--	419.55		--	

项目编码		040103001041	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	5.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	32118.23	225.51	1078.04	378.77	29.14	321.18	2.26	10.78	3.79
综合人工工日		小计							29.14	321.18	2.26	10.78	3.79
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									367.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二灰碎石						t	2.2064	145.5685	321.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.18		--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m3	工程量	62.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-166	二灰结石混合料 基层 厂拌人铺 厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11393. 78	139.88	364.31	128	32.82	379.79	4.66	12.14	4.27
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.0333 33	6.1	6.65	18.18	2.26	0.79	0.2	0.22	0.61	0.08	0.03
综合人工工日		小计							33.02	380.01	5.27	12.22	4.3
0.3086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水稳						t	2.2066 45	172.11 15	379.79			
	水						m3	0.049	4.5	0.22			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	380.01	--		

项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.0373	1955.4 3	3914.7 2	324.79	723.51	254.21	72.94	146.02	12.11	26.99	9.48
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0616	1666.5 3	4224.4 2	78.46	616.62	216.65	102.66	260.22	4.83	37.98	13.35
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0009	4113.9 4	2722.1 5	158.7	1522.1 6	534.81	3.7	2.45	0.14	1.37	0.48
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0119	1237.8 8	3231.8 1	195.52	458.02	160.92	14.73	38.46	2.33	5.45	1.91
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2031	2000.7 9	5280	98.31	740.29	260.1	406.36	1072.3 7	19.97	150.35	52.83
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0714	2043.0 6	715.96	66.28	755.93	265.6	145.87	51.12	4.73	53.97	18.96
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0978	1634.4 5	715.96	66.28	604.75	212.48	159.85	70.02	6.48	59.14	20.78
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.0315	1308.2 9	384.1	224.32	484.07	170.08	41.21	12.1	7.07	15.25	5.36
D00001	爬梯	个	5		20					100			
D00002	集水坑	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							947.32	1802.7 6	57.66	350.5	123.15
8.8536工日		未计价材料费							477.41				
清单项目综合单价									3758.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.3804 6	371.69 7	141.42			

电	kW·h	0.3456 08	0.86	0.3		
水	m3	1.7192 26	4.5	7.74		
C30粒径40砬42.5级抗渗P10内	m3	0.6283 2	403.97 8	253.83		
草袋子	只	3.0507 4	0.86	2.62		
混凝土垫块	m3	0.0001 23	1500	0.18		
圆钉	kg	0.0255 02	4.332	0.11		
嵌缝料	kg	0.009	1.89	0.02		
模板木材	m3	0.0006 8	2200	1.5		
木支撑	m3	0.0003 05	2200	0.67		
脱模剂	kg	0.009	17.15	0.15		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0660 69	4.237	0.28		
钢筋Φ10以内	t	0.0121 38	3137.7 36	38.09		
机砖	百块	10.522 611	75	789.2		
沥青漆	kg	0.6348 91	10.29	6.53		
铸铁爬梯	kg	17.231 004	4.5	77.54		
预制混凝土盖板C30	m3	0.3181 5	1500	477.23		
爬梯	个	5	20	100		
集水坑	个	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	186.69 88	0.2385	44.53		
中(粗)砂	t	1.1123 88	128.87 7	143.36		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	204.88 7326	0.2385	48.87		
中(粗)砂	t	0.5385 19	128.87 7	69.4		
其他材料费			—	26.6	—	
材料费小计			—	2280.17	—	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土	10m3	0.0324	1955.43	3914.72	324.79	723.51	254.21	63.36	126.84	10.52	23.44	8.24

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.0526	1666.5 ₃	4224.4 ₂	78.46	616.62	216.65	87.66	222.2	4.13	32.43	11.4
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0007	4113.9 ₄	2722.1 ₅	158.7	1522.1 ₆	534.81	2.88	1.91	0.11	1.07	0.37
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0102	1237.8 ₈	3231.8 ₁	195.52	458.02	160.92	12.63	32.96	1.99	4.67	1.64
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1676	2000.7 ₉	5280	98.31	740.29	260.1	335.33	884.93	16.48	124.07	43.59
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0578	2043.0 ₆	715.96	66.28	755.93	265.6	118.09	41.38	3.83	43.69	15.35
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0819	1634.4 ₅	715.96	66.28	604.75	212.48	133.86	58.64	5.43	49.53	17.4
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0255	1308.2 ₉	384.1	224.32	484.07	170.08	33.36	9.79	5.72	12.34	4.34
D00001	爬梯	个	5		20					100			
D00002	集水坑	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							787.17	1528.6 ₅	48.21	291.24	102.33
7.3566工日		未计价材料费							386.47				
清单项目综合单价									3144.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50					m3	0.3304 ₈	371.69 ₇	122.84				
	电					kW·h	0.2973 ₅₆	0.86	0.26				
	水					m3	1.4577 ₇₅	4.5	6.56				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内					m3	0.5365 ₂	403.97 ₈	216.74				
	草袋子					只	2.6050 ₁₅	0.86	2.24				
	混凝土垫块					m3	0.0000 ₉₆	1500	0.14				
	圆钉					kg	0.0198 ₃₅	4.332	0.09				
	嵌缝料					kg	0.007	1.89	0.01				
	模板木材					m3	0.0005 ₂₉	2200	1.16				
	木支撑					m3	0.0002 ₃₇	2200	0.52				
	脱模剂					kg	0.007	17.15	0.12				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0566 ₃	4.237	0.24				
	钢筋Φ10以内					t	0.0104 ₀₄	3137.7 ₃₆	32.65				
	机砖					百块	8.6833 ₅₆	75	651.25				
	沥青漆					kg	0.5239 ₁₈	10.29	5.39				

	铸铁爬梯	kg	14.219 184	4.5	63.99		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.2575 5	1500	386.33		
	爬梯	个	5	20	100		
	集水坑	个	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	153.74 7712	0.2385	36.67		
	中(粗)砂	t	0.9171 17	128.87 7	118.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	169.16 5245	0.2385	40.35		
	中(粗)砂	t	0.4446 28	128.87 7	57.3		
	其他材料费			--	22.07	--	
	材料费小计			--	1915.12	--	

项目编码		040504001003	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.0278	1955.4 3	3914.7 2	324.79	723.51	254.21	54.36	108.83	9.03	20.11	7.07
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0443	1666.5 3	4224.4 2	78.46	616.62	216.65	73.83	187.14	3.48	27.32	9.6
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0006	4113.9 4	2722.1 5	158.7	1522.1 6	534.81	2.47	1.63	0.1	0.91	0.32
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0085	1237.8 8	3231.8 1	195.52	458.02	160.92	10.52	27.47	1.66	3.89	1.37
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1448	2000.7 9	5280	98.31	740.29	260.1	289.71	764.54	14.24	107.19	37.66
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0487	2043.0 6	715.96	66.28	755.93	265.6	99.5	34.87	3.23	36.81	12.93
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.072	1634.4 5	715.96	66.28	604.75	212.48	117.68	51.55	4.77	43.54	15.3
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.02	1308.2 9	384.1	224.32	484.07	170.08	26.17	7.68	4.49	9.68	3.4
D00001	爬梯	个	5		20					100			
D00002	集水坑	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							674.24	1333.7 1	41	249.45	87.65
6.3012工日		未计价材料费							303.12				
清单项目综合单价									2689.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砾32.5级坍落度35-50						m3	0.2835 6	371.69 7	105.4			

电	kW·h	0.2525 26	0.86	0.22		
水	m3	1.2414 87	4.5	5.59		
C30粒径40砣42.5级抗渗P10内	m3	0.4518 6	403.97 8	182.54		
草袋子	只	2.1939 58	0.86	1.89		
混凝土垫块	m3	0.0000 82	1500	0.12		
圆钉	kg	0.0170 02	4.332	0.07		
嵌缝料	kg	0.006	1.89	0.01		
模板木材	m3	0.0004 54	2200	1		
木支撑	m3	0.0002 03	2200	0.45		
脱模剂	kg	0.006	17.15	0.1		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0471 92	4.237	0.2		
钢筋Φ10以内	t	0.0086 7	3137.7 36	27.2		
机砖	百块	7.5020 88	75	562.66		
沥青漆	kg	0.4526 45	10.29	4.66		
铸铁爬梯	kg	12.284 832	4.5	55.28		
预制混凝土盖板C30	m3	0.202	1500	303		
爬梯	个	5	20	100		
集水坑	个	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	131.52 5522	0.2385	31.37		
中(粗)砂	t	0.7889 2	128.87 7	101.67		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	146.15 7803	0.2385	34.86		
中(粗)砂	t	0.3841 56	128.87 7	49.51		
其他材料费			--	19.03	--	
材料费小计			--	1636.83	--	

项目编码		040504001004		项目名称		砌筑井			计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.0043	1955.4 3	3914.7 2	324.79	723.51	254.21	8.41	16.83	1.4	3.11	1.09			
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0072	2000.7 9	5280	98.31	740.29	260.1	14.41	38.02	0.71	5.33	1.87			

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0041	2043.06	715.96	66.28	755.93	265.6	8.38	2.94	0.27	3.1	1.09
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0079	1634.45	715.96	66.28	604.75	212.48	12.91	5.66	0.52	4.78	1.68
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0001	2913.61	13150.01	225.51	1078.04	378.77	0.29	1.32	0.02	0.11	0.04
综合人工工日		小计							44.4	64.77	2.92	16.43	5.77
0.4149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									134.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.04386	371.697	16.3			
	电						kW·h	0.017544	0.86	0.02			
	水						m3	0.06388	4.5	0.29			
	机砖						百块	0.373032	75	27.98			
	沥青漆						kg	0.022507	10.29	0.23			
	铸铁爬梯						kg	0.610848	4.5	2.75			
	石屑(米砂)						t	0.01898	69.2835	1.32			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	5.900162	0.2385	1.41			
	中(粗)砂						t	0.037546	128.877	4.84			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	14.531016	0.2385	3.47			
	中(粗)砂						t	0.038193	128.877	4.92			
	其他材料费								--	1.24		--	
	材料费小计								--	64.77		--	

项目编码		040504001005	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.0429	1955.4 3	3914.7 2	324.79	723.51	254.21	83.89	167.94	13.93	31.04	10.91
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.17	1674.2 3	5223.6 2	70.06	619.47	217.65	284.62	888.02	11.91	105.31	37
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0574	2043.0 6	715.96	66.28	755.93	265.6	117.27	41.1	3.8	43.39	15.25
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0843	1634.4 5	715.96	66.28	604.75	212.48	137.78	60.36	5.59	50.98	17.91
D00001	爬梯	个	4		20					80			

D00002	集水坑	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							623.56	1287.42	35.23	230.72	81.07
5.8277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2258				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砾32.5级坍落度35-50					m3	0.43758	371.697	162.65				
	电					kW·h	0.175032	0.86	0.15				
	水					m3	0.814935	4.5	3.67				
	机砖					百块	9.2633	75	694.75				
	沥青漆					kg	0.53142	10.29	5.47				
	铸铁爬梯					kg	14.4228	4.5	64.9				
	爬梯					个	4	20	80				
	集水坑					个	1	50	50				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	98.32086	0.2385	23.45				
	中(粗)砂					t	0.625678	128.877	80.64				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	171.587081	0.2385	40.92				
	中(粗)砂					t	0.450994	128.877	58.12				
	其他材料费							--	22.7		--		
	材料费小计							--	1287.42		--		

项目编码		040504001006	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.0193	1955.43	3914.72	324.79	723.51	254.21	37.74	75.55	6.27	13.96	4.91
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0238	1674.23	5223.62	70.06	619.47	217.65	39.85	124.32	1.67	14.74	5.18
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0148	2043.06	715.96	66.28	755.93	265.6	30.24	10.6	0.98	11.19	3.93
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.02	1634.45	715.96	66.28	604.75	212.48	32.69	14.32	1.33	12.1	4.25
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0009	2913.61	13150.01	225.51	1078.04	378.77	2.62	11.84	0.2	0.97	0.34
综合人工工日		小计							143.14	236.63	10.45	52.96	18.61
1.3377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									461.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40mm32.5级坍落度35-50	m ³	0.1968 6	371.69 7	73.17		
	电	kW·h	0.0787 44	0.86	0.07		
	水	m ³	0.2512 99	4.5	1.13		
	机砖	百块	1.2968 62	75	97.26		
	沥青漆	kg	0.0743 99	10.29	0.77		
	铸铁爬梯	kg	2.0191 92	4.5	9.09		
	石屑(米砂)	t	0.1708 2	69.283 5	11.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.764 92	0.2385	3.28		
	中(粗)砂	t	0.0875 95	128.87 7	11.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	42.139 946	0.2385	10.05		
	中(粗)砂	t	0.1107 59	128.87 7	14.27		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	236.63	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			604.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	514.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	89.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	707.09			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1324.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给水工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1091.21		1091.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37	2.1	927.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37	0.37	163.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45269.58	9	4074.26
合计					5165.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给水工程(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	204264.78	
1.1	人工费	36067.82	
1.2	材料费	147750.31	
1.3	施工机具使用费	7405.67	
1.4	企业管理费	8693.44	
1.5	利润	4347.54	
2	措施项目费	7128.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7128.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3697.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4946.61	
5	税金	19470.62	
6	工程造价	235810.85	

综合单价分析表

工程名称：挡墙工程(006)

项目编码		040305001002	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	31.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.1	227.05	2494.68	167.65	78.94	39.47	22.71	249.47	16.77	7.89	3.95
综合人工工日		小计							22.71	249.47	16.77	7.89	3.95
0.2122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.989	124.8	248.23			
	其他材料费								--	1.24		--	
	材料费小计								--	249.47		--	

项目编码		040303002001	项目名称		混凝土基础			计量单位		m3	工程量	146.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1105.95	4125.88	347.65	290.72	145.36	110.6	412.59	34.77	29.07	14.54
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.160398	194.53	170.41		38.91	19.45	31.2	27.33		6.24	3.12
综合人工工日		小计							141.8	439.92	34.77	35.31	17.66
1.3252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									669.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	403.978	410.04			
	草袋子						只	0.53	0.86	0.46			
	水						m3	0.376	4.5	1.69			
	电						kW·h	0.468	0.86	0.4			
	组合钢模板						kg	0.946348	4.29	4.06			
	钢管支撑						kg	0.372123	3.95	1.47			
	零星卡具						kg	1.932796	4.18	8.08			
	普通成材						m3	0.004812	2200	10.59			

	圆钉	kg	0.038496	4.332	0.17		
	脱模剂	kg	0.160398	17.15	2.75		
	模板嵌缝料	kg	0.080199	2.76	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	439.92	--	

项目编码		040303015001		项目名称		混凝土挡墙墙身			计量单位		m3	工程量	136.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-336	C30挡墙 混凝土(商品砼)(泵送) (商品砼)(泵送)	10m3	0.1	570.87	4122.97	62.83	126.74	63.37	57.09	412.3	6.28	12.67	6.34	
3-337	挡墙 模板	10m2	0.045655	264.83	186.1	69.15	66.8	33.4	12.09	8.5	3.16	3.05	1.52	
综合人工工日		小计							69.18	420.8	9.44	15.72	7.86	
0.6465工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									523					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	403.978	410.04				
	草袋子						只	0.136	0.86	0.12				
	水						m3	0.336	4.5	1.51				
	电						kW·h	0.732	0.86	0.63				
	普通成材						m3	0.001187	2200	2.61				
	钢管支撑						kg	0.254755	3.95	1.01				
	零星卡具						kg	0.108659	4.18	0.45				
	圆钉						kg	0.008674	4.332	0.04				
	铁件						kg	0.462942	4.8925	2.26				
	组合钢模板						kg	0.269365	4.29	1.16				
	尼龙帽						个	0.162988	0.74	0.12				
	脱模剂						kg	0.045655	17.15	0.78				
	模板嵌缝料						kg	0.022828	2.76	0.06				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	420.8		--		

项目编码		040303016002		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		13.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-730	C30压顶 现浇混凝土(商品砼)(泵送)(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	634.31	4224.49		126.86	63.43	63.43	422.45		12.69	6.34		
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.061652	2118.17	3338.69		423.63	211.82	130.59	205.84		26.12	13.06		
综合人工工日		小计							194.02	628.29		38.81	19.4		
1.8133工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									880.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.02	403.978	412.06					
	水						m3	1.783	4.5	8.02					
	电						kW·h	0.592	0.86	0.51					
	草袋子						只	2.161	0.86	1.86					
	普通成材						m3	0.092355	2200	203.18					
	圆钉						kg	0.110974	4.332	0.48					
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.513561	4.237	2.18					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		628.29		--		

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1	867.77	3272.59	167.05	206.96	103.48	867.77	3272.59	167.05	206.96	103.48
综合人工工日		小计							867.77	3272.59	167.05	206.96	103.48
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4617.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ10以外						t	1.04	3093.58	3217.32			
	电焊条						kg	8.88	4.8165	42.77			

	镀锌铁丝18~22#	kg	2.95	4.237	12.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3272.59	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3697.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3063.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	633.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3370.37			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.28			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7128.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：挡墙工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4946.61		4946.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211393.62	2	4227.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211393.62	0.34	718.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211393.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	216340.23	9	19470.62
合计					24417.23

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：挡墙工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 挡墙工程(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	376370.41	
1.1	人工费	43184.79	
1.2	材料费	301446.63	
1.3	施工机具使用费	7557.32	
1.4	企业管理费	18559.48	
1.5	利润	5622.19	
2	措施项目费	10608.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10608.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4674.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9144.41	
5	税金	35651.1	
6	工程造价	431774.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001002	回填方	1、过路管C10砼包管 2、含模板等费用	m3	73.5	507.75	37319.63	
2	040805001001	常规照明灯	1、名称：普通路灯 2、高度10m、材质Q235、主杆壁厚≥5mm 3、外表热镀锌处理后表面喷塑,颜色按设计 4、灯具另计 5、杆座基础采用C25混凝土包封 6、灯杆编号标志牌安装 7、C25混凝土路灯基础 8、含场内运输,具体详见设计	套	28	2457.97	68823.16	
3	040805001004	常规照明灯	1、名称：综合杆A 2、高度10m、材质Q235、主杆壁厚≥5mm 3、外表热镀锌处理后表面喷塑,颜色按设计 4、灯具另计 5、杆座基础采用C25混凝土包封 6、灯杆编号标志牌安装 7、C25混凝土路灯基础 8、含场内运输,具体详见设计	套	3	3347.92	10043.76	
4	040805001003	常规照明灯	1、名称：LED光源 2、高压铸铝灯具,160W 3、具体详见设计	套	31	1092.09	33854.79	
5	040801024001	控制器	1、名称：单灯控制器 2、纳入市照明自动控制系统 3、具体详见设计图纸	套	31	343.17	10638.27	
6	040803001001	电缆	1、铜芯电力电缆 2、YJV-5*16mm2 3、管内敷设 4、防盗卡制作安装 5、具体详见设计	m	1150	80.57	92655.5	
7	040803001002	电缆	1、铜芯电力电缆（工程量暂估） 2、YJV22-5*25mm2 3、管内敷设 4、防盗卡制作安装 5、具体详见设计	m	200	128.72	25744	
8	040803005001	电缆终端头	1、电缆头制作安装 2、YJV-5*16mm2 3、具体详见设计	个	2	53.49	106.98	
9	040803006001	电缆中间头	1、电缆中间头制作安装 2、YJV-5*16mm2 3、具体详见设计	个	31	53.49	1658.19	
10	040804002001	配线	1、灯具电源线 2、杆内敷设 3、BVVB-3*2.5mm2 4、具体详见设计	m	370	7.9	2923	
11	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ50 3、配置形式：预埋配管 4、具体详见设计	m	3150	6.51	20506.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001002	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ50 3、配置形式：拉管 4、具体详见设计	m	150	87.5	13125	
13	040804001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：埋地 4、具体详见设计	m	147	64.12	9425.64	
14	040806001001	接地极	1、镀锌角钢接地极 2、镀锌角钢 ∠50*50*5*2500 3、具体详见设计	根	34	114.71	3900.14	
15	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢-40*4 2、具体详见设计	m	68	47.42	3224.56	
16	040504001001	砌筑井	1、手孔井 内径 430*430(mm) 2、砖砌体（内壁M10砂浆 粉面），防水砂浆抹面 3、钢纤维砼材料井盖 1000*1000(mm) 4、具体详见设计	座	19	820.96	15598.24	
17	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻测试 2、具体详见设计	系统 (组)	18	33.38	600.84	
18	040807002001	路灯照度测试	1、名称：照度测试 2、具体详见设计	项	1	2830.98	2830.98	
19	040801006001	落地式控制箱	1、名称：路灯配电箱 2、不锈钢柜体,带控制模 块,配电 2、柜砖砼基础,内外表面 水泥砂浆抹面,槽钢制作 安装 3、接线端子材质、规格 ：符合设计要求	台	1	17402.09	17402.09	
20	040801001001	路灯拆除	1、名称：路灯拆除 2、拆除废料及建筑垃圾 投标单位综合考虑	台	27	221.82	5989.14	
		分部分项合计					376370.41	
		单价措施合计						
合计							376370.41	

综合单价分析表

工程名称：照明工程(007)

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	73.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3630.32		398.89	120.59	92.77	363.03		39.89	12.06
综合人工工日		小计							92.77	363.03		39.89	12.06
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	344.033	350.91			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	1.0332	4.5	4.65			
	其他材料费								--	7.12		--	
	材料费小计								--	363.03		--	

项目编码		040805001001	项目名称		常规照明灯			计量单位		套	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-217	路灯施工定位灯柱高度15m以内	个	1	64.2		22.43	27.61	8.35	64.2		22.43	27.61	8.35
8-202	C25无筋混凝土基础	m3	0.4	148.73	363.86	42.11	63.95	19.33	59.49	145.54	16.84	25.58	7.73
D00001	路灯基础钢筋笼	套	1		189.09					189.09			
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.07	44.79	9.2	2.78	21.4	4.07	44.79	9.2	2.78
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.83	20.18	62.7	31.75	9.6	73.83	20.18	62.7	31.75	9.6
8-200换	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	267.5	85.7		115.03	34.78	2.68	0.86		1.15	0.35
综合人工工日		小计							221.6	359.74	146.76	95.29	28.81
2.071工日		未计价材料费							1605.77				
清单项目综合单价									2457.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	0.416	4.29	1.78			
	模板木材						m3	0.002	2200	4.4			

圆钉	kg	0.044	4.332	0.19		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.1492	238.48	35.58		
中(粗)砂	t	0.24	128.88	30.93		
碎石40	t	0.516	128.88	66.5		
零星卡具	kg	0.1	4.18	0.42		
钢支撑	kg	0.364	4.1	1.49		
路灯基础钢筋笼路灯	套	1	189.09	189.09		
电焊条	kg	0.5	4.8165	2.41		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
金属杆 12m 5厚	根	1.003	1597.1 ₂	1601.91		
红丹防锈漆	kg	0.3	9.94	2.98		
钢垫板 δ 2.5~5	kg	0.8	3.77	3.02		
弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.6	12.86	7.72		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
路灯号牌	个	1.01	3.82	3.86		
水泥钉	十个	0.416	2.06	0.86		
其他材料费			--	5.52	--	
材料费小计			--	1965.51	--	

项目编码	040805001004	项目名称	常规照明灯		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-217	路灯施工定位灯柱高度15m以内	个	1	64.2		22.43	27.61	8.35	64.2		22.43	27.61	8.35
8-202	C25无筋混凝土基础	m3	0.4	148.73	363.86	42.11	63.95	19.33	59.49	145.54	16.84	25.58	7.73
D00001	路灯基础钢筋笼	套	1		189.09					189.09			
8-212	基础预埋件安装法兰直径400mm以内	个	1	21.4	4.07	44.79	9.2	2.78	21.4	4.07	44.79	9.2	2.78
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.83	20.18	62.7	31.75	9.6	73.83	20.18	62.7	31.75	9.6
8-200换	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	267.5	85.7		115.03	34.78	2.68	0.86		1.15	0.35
综合人工工日		小计							221.6	359.74	146.76	95.29	28.81
2.071工日		未计价材料费							2495.72				
清单项目综合单价									3347.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	组合钢模板	kg	0.416	4.29	1.78		
	模板木材	m3	0.002	2200	4.4		
	圆钉	kg	0.044	4.332	0.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.1492	238.48	35.58		
	中(粗)砂	t	0.24	128.88	30.93		
	碎石40	t	0.516	128.88	66.5		
	零星卡具	kg	0.1	4.18	0.42		
	钢支撑	kg	0.364	4.1	1.49		
	路灯基础钢筋笼路灯	套	1	189.09	189.09		
	电焊条	kg	0.5	4.8165	2.41		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	金属杆 12m 5厚综合杆	根	1.003	2484.41	2491.86		
	红丹防锈漆	kg	0.3	9.94	2.98		
	钢垫板 δ 2.5~5	kg	0.8	3.77	3.02		
	弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.6	12.86	7.72		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	路灯号牌	个	1.01	3.82	3.86		
	水泥钉	十个	0.416	2.06	0.86		
	其他材料费			--	5.52	--	
	材料费小计			--	2855.46	--	

项目编码		040805001003	项目名称		常规照明灯		计量单位		套	工程量	31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-529	照明器件安装 照明灯具 普通	10套	0.1	107			46.01	13.91	10.7			4.6	1.39
综合人工工日		小计							10.7			4.6	1.39
0.1工日		未计价材料费							1075.4				
清单项目综合单价								1092.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED光源160W						套	1.01	1064.75	1075.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1075.4		--	

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	套	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	单灯控制器	套	1		343.17					343.17			
综合人工工日		小计								343.17			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									343.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	343.17		--	
	材料费小计								--	343.17		--	

项目编码		040803001001	项目名称		电缆		计量单位		m	工程量	1150		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239换 备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 以内) 35	100m	0.01	977.87	203.46	9.55	420.48	127.12	9.78	2.03	0.1	4.2	1.27
D00003	防盗卡	个	0.0521 74		8.59					0.45			
综合人工工日		小计							9.78	2.48	0.1	4.2	1.27
0.0914工日		未计价材料费							62.74				
清单项目综合单价								80.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YJV5*16mm2						m	1	62.74	62.74			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0097 5	7.91	0.08			
	镀锌铁丝 8~12#						kg	0.0041 6	4.237	0.02			
	标志牌 塑料扁形						个	0.078	0.14	0.01			
	橡皮垫 δ 2						m2	0.0009 1	28.01	0.03			
	封铅 含铅65%含锡35%						kg	0.0132 6	7.37	0.1			
	沥青绝缘胶						kg	0.0013	6.45	0.01			
	硬酯酸 一级						kg	0.0006 5	8.84	0.01			
	合金钢钻头 φ 8~10						根	0.0020 8	5.9	0.01			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50						套	0.0924 3	7.55	0.7			
	镀锌电缆卡子 2×35						个	0.3042	1.25	0.38			

	精制带母镀锌螺栓 M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓 M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	防盗卡	个	0.0521 74	8.59	0.45		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	65.22	--	

项目编码		040803001002	项目名称		电 缆		计量单位		m	工程量	200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239换 备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 以内) 35	100m	0.01	977.87	203.46	9.55	420.48	127.12	9.78	2.03	0.1	4.2	1.27
D00003	防盗卡	个	0.05		8.59					0.43			
综合人工工日		小 计							9.78	2.46	0.1	4.2	1.27
0.0914工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价								128.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YJV22-5*25mm2						m	1	110.91	110.91			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0097 5	7.91	0.08			
	镀锌铁丝 8~12#						kg	0.0041 6	4.237	0.02			
	标志牌 塑料扁形						个	0.078	0.14	0.01			
	橡皮垫 δ 2						m2	0.0009 1	28.01	0.03			
	封铅 含铅65%含锡35%						kg	0.0132 6	7.37	0.1			
	沥青绝缘胶						kg	0.0013	6.45	0.01			
	硬酯酸 一级						kg	0.0006 5	8.84	0.01			
	合金钢钻头 φ8~10						根	0.0020 8	5.9	0.01			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50						套	0.0924 3	7.55	0.7			
	镀锌电缆卡子 2×35						个	0.3042	1.25	0.38			
	精制带母镀锌螺栓 M8×80						套	0.3978	0.76	0.3			
	膨胀螺栓 M10×80						套	0.2106	1.44	0.3			
	防盗卡						个	0.05	8.59	0.43			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	113.37		--	

项目编码		040803005001	项目名称		电缆终端头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	47.08	33.54		20.24	6.12	23.54	16.77		10.12	3.06
综合人工工日		小计							23.54	16.77		10.12	3.06
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电力复合脂一级						kg	0.01	14.74	0.15			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	14.74	0.44			
	汽油						kg	0.1	7.91	0.79			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	2.86	14.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.77		--	

项目编码		040803006001		项目名称		电缆中间头		计量单位		个	工程量	31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	47.08	33.54		20.24	6.12	23.54	16.77		10.12	3.06
综合人工工日		小计							23.54	16.77		10.12	3.06
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电力复合脂一级						kg	0.01	14.74	0.15			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	14.74	0.44			
	汽油						kg	0.1	7.91	0.79			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	2.86	14.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.77		--	

项目编码		040804002001		项目名称		配线		计量单位		m	工程量		370	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	64.2	0.4		27.61	8.35	0.64				0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64				0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费							6.9					
清单项目综合单价									7.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BVVB-3*2.5mm2						m	1.16	5.95	6.9				
	碳素钢丝						kg	0.0009	4.3					
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--			6.9		--		

项目编码		040804001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	3150		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-148	塑料管安装 管 外径63mm以内	100m	0.01	104.97	2.57	45.45	45.14	13.65	1.05	0.03	0.45	0.45	0.14
综合人工工日		小计							1.05	0.03	0.45	0.45	0.14
0.0098工日		未计价材料费							4.39				
清单项目综合单价									6.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE管 φ50						m	1.02	4.3	4.39			
	清洁棉布						kg	0.0011 2	5.15	0.01			
	三氯乙烯						kg	0.0001	6.31				
	电						kW·h	0.0224	0.86	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.42		--	

项目编码		040804001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00003	PE管 φ50	m	1		37.5					37.5					
D00004	PE管 φ50, 牵引费用	m	1		50					50					

综合人工工日		小计			87.5			
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				87.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE管 φ50		m	1	37.5	37.5		
	PE管 φ50, 牵引费用		m	1	50	50		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	87.5	--	

项目编码		040804001003	项目名称		配管		计量单位		m	工程量		147	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1546.15	245.26	57.79	664.84	201	15.46	2.45	0.58	6.65	2.01
综合人工工日		小计							15.46	2.45	0.58	6.65	2.01
0.1445工日		未计价材料费							36.97				
清单项目综合单价								64.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 SC80						m	1.03	35.89	36.97			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.00979	4.8165	0.05			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	4.237	0.02			
	钢锯条						根	0.0324	0.21	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03254	9.94	0.32			
	溶剂汽油						kg	0.00814	7.89	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1124	2	0.22			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	10.94	0.63			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.11124	0.84	0.09			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.11124	7.84	0.87			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	39.42		--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542换	接地极（板）制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.45	1.97	8.94	16.1	4.87	37.45	1.97	8.94	16.1	4.87
综合人工工日		小计							37.45	1.97	8.94	16.1	4.87
0.35工日		未计价材料费							45.38				
清单项目综合单价									114.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	∠50*50*5*2500						根	1	45.38	45.38			
	电焊条						kg	0.15	4.8165	0.72			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	扁钢 -4×45						kg	0.26	3.18	0.83			
	沥青漆						kg	0.02	10.29	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.35		--	

项目编码		040806002001		项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-545	接地母线敷设	10m	0.1	293.72	14.18	1.79	126.3	38.18	29.37	1.42	0.18	12.63	3.82		
综合人工工日		小计							29.37	1.42	0.18	12.63	3.82		
0.2745工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									47.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条						kg	0.02	4.8165	0.1					
	镀锌扁钢-4*40						m	1	1.29	1.29					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	沥青漆						kg	0.001	10.29	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1.42		--			

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.064584	1674.23	4784.74	69.4	719.92	217.65	108.13	309.02	4.48	46.5	14.06

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0154 79	2043.0 6	715.96	65.65	878.52	265.6	31.62	11.08	1.02	13.6	4.11
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0182 26	1564.3 4	3914.7 2	149.81	672.67	203.36	28.51	71.35	2.73	12.26	3.71
6-812	井盖、井算安装 雨水井 混凝土 篦(盖)座	10套	0.1	464.17	93.53		199.59	60.34	46.42	9.35		19.96	6.03
综合人工工日		小计							214.68	400.8	8.23	92.32	27.91
2.0064工日		未计价材料费							77.02				
清单项目综合单价									820.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	机砖						百块	3.5191 82	75	263.94			
	水						m3	0.3115 88	4.5	1.4			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1859 05	371.69 7	69.1			
	电						kW·h	0.0743 62	0.86	0.06			
	钢纤维井盖430*430						套	1.01	76.26	77.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	67.486 102	0.2385	16.1			
	中(粗)砂						t	0.3285 42	128.88	42.34			
	其他材料费							--		7.86		--	
	材料费小计							--		477.82		--	

项目编码		040807003001		项目名称		接地装置调试			计量单位		系统(组)	工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-625	接地装置调试 接地极(10根)	10根	0.1	214			92.02	27.82	21.4				9.2	2.78	
综合人工工日		小计							21.4				9.2	2.78	
0.2工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									33.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	040807002001	项目名称	路灯照度测试	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-629	照度测试 道路宽度(m以下) 15	区域	6	214		137.99	92.02	27.82	1284		827.94	552.12	166.92	
综合人工工日		小计								1284		827.94	552.12	166.92
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										2830.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		--		

项目编码		040801006001	项目名称		落地式控制箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	349.57	27.33	69.49	150.32	45.44	349.57	27.33	69.49	150.32	45.44	
综合人工工日		小计							349.57	27.33	69.49	150.32	45.44	
3.267工日		未计价材料费							16759.94					
清单项目综合单价									17402.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	成套配电箱安装 落地式						台	1	16759.94	16759.94				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条						kg	0.15	4.8165	0.72				
	无光调和漆						kg	0.05	12.86	0.64				
	钢垫板 δ 1~3						kg	0.3	3.77	1.13				
	黑胶布						卷	0.2	1.48	0.3				
	塑料软管						kg	0.3	13.56	4.07				
	酚醛磁漆(各种颜色)						kg	0.02	12.86	0.26				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.275	6.41				
	精制带母镀锌螺栓M10×80						套	6.125	0.67	4.1				
	裸铜线6mm2						kg	0.17	48.49	8.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	16787.27		--		

项目编码	040801001001	项目名称	路灯拆除	计量单位	台	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	路灯拆除	台	1		221.82					221.82			
综合人工工日		小计								221.82			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	路灯拆除					台	1	221.82	221.82				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	221.82		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4674.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4315.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	359.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5933.57			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10608.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：照明工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9144.41		9144.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98	2.1	7774.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98	0.37	1369.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	396123.33	9	35651.1
合计					44795.51

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：照明工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 照明工程(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	432307.73	
1.1	人工费	100710.91	
1.2	材料费	257590.42	
1.3	施工机具使用费	40798.01	
1.4	企业管理费	19131.16	
1.5	利润	14077.23	
2	措施项目费	8045.07	
2.1	单价措施项目费	428.9	
2.2	总价措施项目费	7616.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5236.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16953.58	
5	税金	41157.57	
6	工程造价	498463.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
		分部小计						
		上木						
1	050102002001	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H300-350CM, P250-300CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	1	617.41	617.41	
2	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H250-300CM, P220-250CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：树形优美, 球形好	株	4	617.41	2469.64	
3	050102002003	栽植灌木	1、种类：日本早樱A 2、根盘直径：d10.1-12.0CM, H350-400CM, P300-350CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	5	623.68	3118.4	
4	050102002004	栽植灌木	1、种类：日本早樱B 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H250-300CM, P200-250CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	3	400.28	1200.84	
5	050102002005	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H300-350CM, P200-250CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	3	330.8	992.4	
6	050102002006	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：d7.1-8.0CM, H220-250CM, P180-200CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	4	603.46	2413.84	
7	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：d7.1-8.0CM, H200-220CM, P150-180CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	2	256.05	512.1	
8	050102002008	栽植灌木	1、种类：木槿 2、根盘直径：H150-200CM, P120-150CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：树形优美, 5分枝以上	株	1	96.24	96.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102002009	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	238.59	238.59	
10	050102002010	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	4	182.14	728.56	
11	050102002011	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球A 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	177.83	177.83	
12	050102002012	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球B 2、根盘直径：H80CM, P80CM 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	83.73	83.73	
		分部小计					12649.58	
		下木						
13	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：清除杂草杂物, 绿地细平整, 地表部分30cm须耕细捣碎, 土块颗粒直径不大于3cm, 深翻30cm捣均, 搂平耙细, 平整度及坡度应符合设计要求	m ²	913	2.54	2319.02	
14	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：安吉拉月季 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-40CM, 16株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m ²	40	245.46	9818.4	
15	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：紫叶千鸟花 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m ²	34	116.37	3956.58	
16	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金丝桃 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m ²	39	83.33	3249.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、单位面积株数：H40-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	26	83.33	2166.58	
18	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、单位面积株数：H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	104	116.21	12085.84	
19	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类：龟甲冬青 2、单位面积株数：H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	73	114.4	8351.2	
20	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红花继木 2、单位面积株数：H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	65	155.87	10131.55	
21	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类：小叶栀子 2、单位面积株数：H30-35CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	106	114.4	12126.4	
22	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类：芙蓉菊 2、单位面积株数：H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	90	114.4	10296	
23	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、单位面积株数：H30-35CM, P25-30CM, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	46	442.56	20357.76	
24	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类：竹荫鼠尾草 2、单位面积株数：H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	15	152.18	2282.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、单位面积株数：H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	81	64. 47	5222. 07	
26	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、单位面积株数：H20-25CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	32	107. 19	3430. 08	
27	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：美女樱 2、单位面积株数：H20-25CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	33	92. 1	3039. 3	
28	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：多花筋骨草 2、单位面积株数：H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	30	164. 11	4923. 3	
29	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶萼距花 2、单位面积株数：H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：满铺, 密植不漏土	m2	99	164. 11	16246. 89	
		分部小计					130003. 54	
		移植/清理						
30	050102001001	栽植乔木	1、种类：乔木移植, 品种根据现场实际情况确认 2、胸径或干径：根据现场实际情况, 综合报价 3、起挖方式：树木修枝、整球起挖, 移植至建设单位指定位置, 含苗木起挖、包扎、出塘、回土填塘、清理场地、苗木运输、易地种植, 运距由投标单位综合考虑 4、养护期：同新做苗木	株	33	3011. 69	99385. 77	
31	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：改造范围内清除现状灌木、色块、杂草及杂填杂物, 包括根茎起挖、场地粗平整, 具体根据现场实际情况, 含垃圾收集、短驳、打堆、深埋或外运等一切费用, 运距及堆场投标人自行考虑, 含特种垃圾处理费	m2	4451	8	35608	
		分部小计					134993. 77	
		景观工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	05B001	坐凳	1、尺寸： ：W550mm*H515mm（地面以上最宽处尺寸）景观坐凳,具体做法参见图纸设计S4-12 2、基层做法：素土夯实,100mm厚级配碎石找平夯实,100mm厚C20混凝土（商品砼）垫层,含模板支拆、养生 3、主体：M7.5水泥砂浆砌筑MU砖 4、饰面：20mm厚水泥砂浆砌筑20mm厚芝麻灰火烧面PC砖饰面 5、坐凳面材质： ：1000*60*35mm厚防腐木坐凳面,涂棕色户外油漆,镀锌金属连接/固定件布置,具体布置详见图纸 6、按“m”包干,综合直弧造型	m	48.61	931.41	45275.84	
33	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实,密实度≥93%,100mm厚天然级配砂石稳定层 2、路面厚度、宽度、材料种类：100mm厚C25现浇无砂小孔彩色（乳胶色粉直接拌入骨料,非后喷色漆）透水混凝土（石子采用粒径3-5mm瓜子片）面层（包括100mm白色漆划），含模板支拆、切缝（伸缩缝布置）、养生,具体颜色及布置详见图纸设计	m2	300	139.8	41940	
34	050307019001	成套健身设备	1、名称及材质：成品定制成套健身设备（含四人坐蹬器、双人漫步机、太极腿揉器、三人扭腰器等,具体由建设单位选型确认）安置,具体详见图纸设计,含定制采购、运输、安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用	个	4	1200	4800	
35	050307019002	宣传栏	1、名称及材质： ：W6700mm*H2200mm（最宽处地面以上尺寸）定制钢结构相框小品,250*60*3mm不锈钢方管+D40*2mm不锈钢圆管,不锈钢宣传灯箱,宣传栏广告、广告字布置,表面黄色氟碳漆喷涂,含必要电源接线、控制器,包括二次深化设计、定制、运输、安装及配套辅材、安装措施费、调试等一切费用,具体详见图纸设计	个	1	62645	62645	
		分部小计					154660.84	
		分部分项合计					432307.73	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：扁担桩,门字支撑,行档80-100cm,杉木连皮粗度8cm,入地部分杉木不小于80cm长,做法详见施工图纸	株	17	14.9	253.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：井字撑,井字架支撑,每根支撑杆下脚加小脚,小脚长60cm其中入地40cm,杉木连皮粗度8cm,做法详见施工图纸	株	5	35.12	175.6	
		单价措施合计					428.9	
合计							432736.63	

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程(008)

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木		计量单位	株	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							63.07	4.3	8.1	11.99	8.84
0.6065工日		未计价材料费							521.11				
清单项目综合单价									617.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭d8.1-10.0CM, H300-350CM, P250-300CM						株	1.05	496.29	521.1			
	基肥						kg	0.7					
	水						m3	0.4154	4.5	1.87			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费										--		
	材料费小计								525.41		--		

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28	
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85	
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71	
综合人工工日		小计							63.07	4.3	8.1	11.99	8.84	
0.6065工日		未计价材料费							521.11					
清单项目综合单价									617.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	鸡爪槭d8.1-10.0CM, H300-350CM, P250-300CM						株	1.05	496.29	521.1				

	基肥	kg	0.7				
	水	m3	0.4154	4.5	1.87		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	525.41	--	

项目编码		050102002003	项目名称		栽植灌木		计量单位		株	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							80.75	4.42	8.1	15.35	11.32
0.7765工日		未计价材料费							503.74				
清单项目综合单价									623.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本早樱Ad10.1-12.0CM, H350-400CM, P300-350CM						株	1.05	479.75	503.74			
	基肥						kg	0.8					
	水						m3	0.4404	4.5	1.98			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	508.16		--	

项目编码		050102002004		项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28	
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85	
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71	
综合人工工日		小计							63.07	4.3	8.1	11.99	8.84	

0.6065工日		未计价材料费			303.98				
清单项目综合单价					400.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	日本早樱Bd8. 1-10. 0CM, H250-300CM, P200-250CM			株	1.05	289.5	303.98		
	基肥			kg	0.7				
	水			m3	0.4154	4.5	1.87		
	肥料			kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂			kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	308.28	--	

项目编码		050102002005	项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							63.07	4.3	8.1	11.99	8.84
0.6065工日		未计价材料费							234.5				
清单项目综合单价									330.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李d8.1-10.0CM, H300-350CM, P200-250CM						株	1.05	223.33	234.5			
	基肥						kg	0.7					
	水						m3	0.4154	4.5	1.87			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	238.8		--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82

3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							52.67	4.19	8.1	10.01	7.38
0.5065工日		未计价材料费							521.11				
清单项目综合单价									603.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠d7.1-8.0CM, H220-250CM, P180-200CM						株	1.05	496.29	521.1			
	基肥						kg	0.4					
	水						m3	0.3904	4.5	1.76			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	525.3		--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							52.67	4.19	8.1	10.01	7.38
0.5065工日		未计价材料费							173.7				
清单项目综合单价									256.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇d7.1-8.0CM, H200-220CM, P150-180CM						株	1.05	165.43	173.7			
	基肥						kg	0.4					
	水						m3	0.3904	4.5	1.76			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	177.89		--		

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.15	11.48	8.46	6.04	2.04	4.42	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.03	36.79	9.56	7.05	5.03	1.7	3.68	0.96	0.71
综合人工工日		小计							52.67	4.19	8.1	10.01	7.38
0.5065工日		未计价材料费							13.89				
清单项目综合单价									96.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木槿H150-200CM, P120-150CM						株	1.05	13.23	13.89			
	基肥						kg	0.4					
	水						m3	0.3904	4.5	1.76			
	肥料						kg	0.99	1.77	1.75			
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	18.08		--		

项目编码		050102002009	项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.53	7.97	5.87	4.19	1.26	2.15	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.51	17.94	6.64	4.89	3.49	1.05	1.79	0.66	0.49
综合人工工日		小计							30.77	2.65	3.94	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费							191.07				
清单项目综合单价									238.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木球H100CM, P120CM						株	1.05	181.97	191.07			
	基肥						kg	0.2					
	水						m3	0.2422	4.5	1.09			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	193.72	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.53	7.97	5.87	4.19	1.26	2.15	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.51	17.94	6.64	4.89	3.49	1.05	1.79	0.66	0.49
综合人工工日		小计							30.77	2.65	3.94	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费							134.62				
清单项目综合单价									182.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青球H100CM, P120CM						株	1.05	128.21	134.62			
	基肥						kg	0.2					
	水						m3	0.2422	4.5	1.09			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	137.27		--	

项目编码		050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位		株	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.53	7.97	5.87	4.19	1.26	2.15	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.51	17.94	6.64	4.89	3.49	1.05	1.79	0.66	0.49
综合人工工日		小计							30.77	2.65	3.94	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费							130.31				
清单项目综合单价									177.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮晶女贞球AH100CM, P120CM	株	1.05	124.1	130.31		
	基肥	kg	0.2				
	水	m3	0.2422	4.5	1.09		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木		计量单位	株	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.25		17.98	13.25	9.46	0.23		1.8	1.33
3-424备注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	30.58	9.15	14.76	5.81	4.28	3.06	0.92	1.48	0.58	0.43
3-424	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	25.48	7.63	12.3	4.84	3.57	2.55	0.76	1.23	0.48	0.36
综合人工工日		小计							15.07	1.91	2.71	2.86	2.12
0.1449工日		未计价材料费							59.06				
清单项目综合单价									83.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮晶女贞球BH80CM, P80CM						株	1.02	57.9	59.06			
	基肥						kg	0.1					
	水						m3	0.1754	4.5	0.79			
	肥料						kg	0.462	1.77	0.82			
	药剂						kg	0.0132	22.3	0.29			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	60.97		--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	913					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	52			9.88	7.28	1.56			0.3	0.22
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	1.04		5.27	0.2	0.15	0.07		0.37	0.01	0.01
综合人工工日		小计							1.63		0.37	0.31	0.23
0.0157工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		050102007001	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	40	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	104	4.46		19.76	14.56	10.4	0.45		1.98	1.46
3-452备注1	露地花卉(III级)木本	10m2	0.1	7.49	4.32	4.85	1.42	1.05	0.75	0.43	0.49	0.14	0.11
3-452	露地花卉(III级)木本	10m2	0.1	6.24	3.61	4.04	1.19	0.87	0.62	0.36	0.4	0.12	0.09
综合人工工日		小计							11.77	1.24	0.89	2.24	1.66
0.1132工日		未计价材料费							227.66				
清单项目综合单价									245.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安吉拉月季H45-50CM, P30-40CM, 16株/m²						m2	1.02	223.2	227.66			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1342	4.5	0.6			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	228.9		--	

项目编码		050102007002	项目名称		栽植色带				计量单位		m2	工程量	34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12	
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15	
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12	
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39	

0.0953工日		未计价材料费			99.14				
清单项目综合单价					116.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶千鸟花H45-50CM, P30-35CM, 36株/m²			m2	1.02	97.2	99.14		
	基肥			kg	0.06				
	水			m3	0.1532	4.5	0.69		
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂			kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	100.86	--	

项目编码		050102007003	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									83.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金丝桃H45-50CM, P30-35CM, 36株/m²						m2	1.02	64.8	66.1			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费										--		
	材料费小计								67.82		--		

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带					计量单位	m2	工程量	26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									83.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八仙花H40-50CM, P30-35CM, 36株/m²						m2	1.02	64.8	66.1			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	67.82		--		

项目编码		050102007005	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.45	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.38	3.56	2.62	1.87	0.54	0.54	0.36	0.26
综合人工工日		小计							12.13	1.72	1.19	2.31	1.69
0.1166工日		未计价材料费							97.17				
清单项目综合单价									116.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八仙花H40-45CM, P20-25CM, 36株/m²						m2	1.02	95.26	97.17			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1642	4.5	0.74			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	98.89	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		050102007006	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							97.17				
清单项目综合单价									114.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青H40-45CM, P20-25CM, 36株/m²						m2	1.02	95.26	97.17			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	98.89		--		

项目编码		050102007007		项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	65	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12	
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.45	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31	
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.38	3.56	2.62	1.87	0.54	0.54	0.36	0.26	
综合人工工日		小计							12.13	1.72	1.19	2.31	1.69	
0.1166工日		未计价材料费							136.83					
清单项目综合单价									155.87					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木H40-45CM, P20-25CM, 36株/m²	m2	1.02	134.15	136.83		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.1642	4.5	0.74		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	138.55	--	

项目编码		050102007008	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	106	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							97.17				
清单项目综合单价								114.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小叶栀子H30-35CM, P20-25CM, 49株/m²						m2	1.02	95.26	97.17			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	98.89		--	

项目编码		050102007009		项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53			1.52	1.12	

3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							97.17				
清单项目综合单价									114.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芙蓉菊H25-30CM, P20-25CM, 49株/m²						m2	1.02	95.26	97.17			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	98.89		--	

项目编码		050102007010	项目名称		栽植色带		计量单位		m2	工程量	46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							425.33				
清单项目综合单价									442.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹H30-35CM, P25-30CM, 36株/m²						m2	1.02	416.99	425.33			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	427.05		--		

项目编码	050102007011	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	15
------	--------------	------	------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							134.95				
清单项目综合单价									152.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	竹荫鼠尾草H25-30CM, P20-25CM, 49株/m²						m2	1.02	132.3	134.95			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	136.67		--	

项目编码	050102007012	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							47.24				
清单项目综合单价								64.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常绿鸢尾H25-30CM, P20-25CM, 49株/m²						m2	1.02	46.31	47.24			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			

	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.96	--	

项目编码		050102007013		项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12	
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15	
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12	
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39	
0.0953工日		未计价材料费							89.96					
清单项目综合单价									107.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金叶石菖蒲H20-25CM, P20-25CM, 49株/m²						m2	1.02	88.2	89.96				
	基肥						kg	0.06						
	水						m3	0.1532	4.5	0.69				
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78				
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25				
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	91.68		--			

项目编码		050102007014	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							74.87				
清单项目综合单价									92.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	美女樱H20-25CM, P15-20CM, 64株/m²	m2	1.02	73.4	74.87		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.1532	4.5	0.69		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.59	--	

项目编码		050102007015	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							146.88				
清单项目综合单价									164.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多花筋骨草H15-20CM, P15-20CM, 64株/m²						m2	1.02	144	146.88			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		148.6	—	

项目编码		050102007016	项目名称		栽植色带		计量单位		m2	工程量		99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12

3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.36	6.45	12.68	1.97	1.45	1.04	0.65	1.27	0.2	0.15
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.63	5.38	10.57	1.64	1.21	0.86	0.54	1.06	0.16	0.12
综合人工工日		小计							9.91	1.72	2.33	1.88	1.39
0.0953工日		未计价材料费							146.88				
清单项目综合单价									164.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶萼距花H15-20CM, P15-20CM, 64株/m²						m2	1.02	144	146.88			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1532	4.5	0.69			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	148.6		--		

项目编码		050102001001	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	11211.2	297	742.82	2130.13	1569.57	1121.12	29.7	74.28	213.01	156.96
D00001	乔木装车,上下车	株	1		200					200			
3-112	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	7852	333.3	742.82	1491.88	1099.28	785.2	33.33	74.28	149.19	109.93
3-410备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	182.33	41.15	69.18	34.64	25.53	18.23	4.12	6.92	3.46	2.55
3-410	常绿乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	151.94	34.29	57.65	28.87	21.27	15.19	3.43	5.77	2.89	2.13
综合人工工日		小计							1939.74	270.58	161.25	368.55	271.57
18.6514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3011.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	90	0.33	29.7			
	乔木装车,上下车						株	1	200	200			
	基肥						kg	7					
	镀锌铁丝8#						kg	2.3	4.028	9.26			
	胶管						m	1.8	9.87	17.77			
	水						m3	1.884	4.5	8.48			

	肥料	kg	2.2	1.77	3.89		
	药剂	kg	0.066	22.3	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	270.58	--	

项目编码		050101007001		项目名称		清除地被植物			计量单位		m2	工程量	4451	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145备注2	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0003	353.1		4215.57	67.09	49.43	0.11		1.26	0.02	0.01	
1-153	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.0003		38.7	18962.82				0.01	5.69			
D00002	特种垃圾处置费	m3	0.3		3					0.9				
综合人工工日		小计							0.11	0.91	6.95	0.02	0.01	
0.001工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.00258	4.5	0.01				
	特种垃圾处置费						m3	0.3	3	0.9				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.91		--		

项目编码		05B001	项目名称		坐凳			计量单位		m	工程量	48.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.067003	14.12		1.96	2.68	1.98	0.95		0.13	0.18	0.13
1-168	碎砖干铺垫层	m3	0.067003	62.38	203.61	1.18	11.85	8.73	4.18	13.64	0.08	0.79	0.58
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.067003	96.3	379.52	1.04	18.3	13.48	6.45	25.43	0.07	1.23	0.9
1-189	M7.5标准砖基础	m3	0.375993	182.22	456.93	10.29	34.62	25.51	68.51	171.8	3.87	13.02	9.59
1-846	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.12699	422.44	64.6	14.17	80.26	59.14	53.65	8.2	1.8	10.19	7.51
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.096997	965.57	1307.29	14.63	183.46	135.18	93.66	126.8	1.42	17.8	13.11
1-491	铁件制作	t	0.009998	4237.2	4765.97	1809.52	805.07	593.21	42.36	47.65	18.09	8.05	5.93
2-560	木座槛制作、安装	10m2	0.055009	996.09	1464.85	3.77	189.26	139.45	54.79	80.58	0.21	10.41	7.67

综合人工工日		小计		324.55	474.1	25.67	61.67	45.42
2.9669工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				931.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石(综合)		t	0.110555	122.436	13.54		
	炉(矿)渣		m3	0.004355	24.44	0.11		
	非泵送商品砼 C20		m3	0.068008	371.697	25.28		
	水		m3	0.130931	4.5	0.59		
	标准砖240×115×53mm		百块	1.981483	75	148.61		
	松节油		kg	0.00679	3.26	0.02		
	草酸		kg	0.01067	4.07	0.04		
	白水泥80		kg	0.164895	0.38	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.029099	52.95	1.54		
	芝麻灰火烧面PC砖20mm		m2	0.989369	114	112.79		
	YJ-III粘结剂		kg	0.452006	9.86	4.46		
	棉纱头		kg	0.01067	4.55	0.05		
	煤油		kg	0.042679	3.43	0.15		
	硬白蜡		kg	0.029099	2.86	0.08		
	型钢镀锌角钢		t	0.010498	4065.297	42.68		
	电焊条		kg	0.301772	4.12	1.24		
	氧气		m3	0.437569	2.98	1.3		
	乙炔气		m3	0.190116	11.71	2.23		
	结构成材防腐木		m3	0.020793	3855.38	80.16		
	中砂		t	0.220102	122.436	26.95		
	水泥32.5级		kg	42.40315	0.24	10.18		
	801胶		kg	0.009407	1.54	0.01		
	型钢(综合)		t	0.000064	2982.734	0.19		
	油漆溶剂油		kg	0.000026	2.86			

	防锈漆(铁红)	kg	0.000185	17.58			
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	474.1	--	

项目编码		050201001001	项目名称		园路		计量单位		m2	工程量	300		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	48.15			9.15	6.74	4.82			0.92	0.67
1-165	1:1砂石垫层	m3	0.1	76.4	133.6	1.18	14.52	10.7	7.64	13.36	0.12	1.45	1.07
1-7	透水混凝土地坪露骨料透水面层40mm厚	10m2	0.1	134.82	840.51	27.72	25.62	18.87	13.48	84.05	2.77	2.56	1.89
D00008	100mm白色漆划	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							25.94	102.41	2.89	4.93	3.63
0.2424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									139.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)						t	0.098	35.46	3.48			
	碎石(综合)						t	0.08	122.436	9.79			
	水						m3	0.02	4.5	0.09			
	透水混凝土6—10mm						m3	0.101	800	80.8			
	密封固化剂						kg	0.2	10.29	2.06			
	周转木材						m3	0.0002	1586.47	0.32			
	铁钉						kg	0.01	3.42	0.03			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.101	4.57	0.46			
	100mm白色漆划						m2	1	5	5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	102.41		--	

项目编码	050307019001	项目名称	成套健身设备	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00009	成品定制成套健身设备（含四人坐蹬器、双人漫步机、太极腿揉器、三人扭腰器等）安置,具体详见图纸设计,含定制采购、运输、安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用	个	1	1200					1200			
综合人工工日		小计							1200			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品定制成套健身设备（含四人坐蹬器、双人漫步机、太极腿揉器、三人扭腰器等）安置,具体详见图纸设计,含定制采购、运输、安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用				个	1	1200	1200				
	其他材料费						--		--			
	材料费小计						--	1200	--			

项目编码	050307019002	项目名称	宣传栏	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	定制钢结构相框小品,250*60*3mm不锈钢方管+D40*2mm不锈钢圆管,不锈钢宣传灯箱,宣传栏广告布置,含必要电源接线、控制器,包括二次深化设计、定制、运输、安装及配套辅材、安装措施费等一切费用	m2	14.74		4250					62645			
综合人工工日		小计								62645			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62645					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	定制钢结构相框小品,250*60*3mm不锈钢方管+D40*2mm不锈钢圆管,不锈钢宣传灯箱,宣传栏广告布置,含必要电源接线、控制器,包括二次深化设计、定制、运输、安装及配套辅材、安装措施费等一切费用						m2	14.74	4250	62645			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	62645	--		

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	17
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	49.92	82.63		9.48	6.99	4.99	8.26		0.95	0.7
综合人工工日		小计							4.99	8.26		0.95	0.7
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内						根	3	2.62	7.86			
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	4.028	0.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.26		--	

项目编码		050403001002		项目名称		树木支撑架			计量单位		株	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	240.45		15.81	11.65	8.32	24.05		1.58	1.17		
综合人工工日		小计							8.32	24.05		1.58	1.17		
0.08工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									35.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	树棍长2000内						根	5.33	4.36	23.24					
	镀锌铁丝12#						kg	0.2	4.028	0.81					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	24.05		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5236.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4327.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	908.75			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2380.05			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7616.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观绿化工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16953. 58		16953. 58
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352. 8	3. 3	14531. 64
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352. 8	0. 55	2421. 94
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352. 8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	457306. 38	9	41157. 57
合计					58111. 15

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：景观绿化工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观绿化工程(008)

[illegible]