

江阴中专校校园扩建工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：244622353.18

（大写）：贰亿肆仟肆佰陆拾贰万贰仟叁佰伍拾叁元壹角捌分

招 标 人：江苏省江阴中等专业学校、
江阴市教育局、江阴筑诚工
程管理有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏金港项目管理有限公司
（单位资质专用章）



法定代表人
或其授权人：吴懋刚、钱晴、孙安明
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：顾林英
（签字或盖章）

编 制 人：徐金岭
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：陶有成
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年09月15日

复 核 时 间：2025年09月15日

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-桩基、支护及土方

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑围护、降水

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1683783.31	
1.1	人工费	539560.60	
1.2	材料费	617270.34	
1.3	施工机具使用费	356594.03	
1.4	企业管理费	107595.34	
1.5	利润	62763.02	
2	措施项目费	443578.46	
2.1	单价措施项目费	365303.35	
2.2	总价措施项目费	78275.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40981.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32761.37	
5	税金	194411.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2354534.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑围护、降水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		型钢桩及钢支撑						
1	010202006001	钢板桩	1、地层情况：详见勘察报告 2、桩长：拉森Ⅳ型钢板桩L=9m 3、含打、拔、使用等全部费用 4、使用时间自行考虑	t	49.313	1356.20	66878.29	
		分部小计					66878.29	
		边坡喷锚						
2	010202009001	喷射混凝土	1、部位：土坡护壁 2、厚度：80mm ,初喷40,复喷40 3、材料种类：细石混凝土 4、混凝土(砂浆) 类别、强度等级：C20，水灰比 不宜大于0.45 5、边坡导水孔：做法详见边坡 导水孔大样	m2	10378.73	121.50	1261015.70	
3	010202008001	土钉	1、置入方法：自行考虑 2、杆体材料品种、规格、数量： Φ16 L=1.5m @1.2m *1.2m	m	9013.5	8.26	74451.51	
4	010202008002	土钉	1、置入方法：自行考虑 2、杆体材料品种、规格、数量： Φ12 L=0.4m	m	2403.6	6.51	15647.44	
5	010515003001	钢筋网片	1、护壁挂网配筋：Φ6@250双向 钢筋网 具体见施工图	t	18.432	5924.89	109207.57	
6	010515003002	钢筋网片	1、护壁挂网配筋：Φ12@1200 双向加强筋 具体见施工图	t	12.806	4800.69	61477.64	
7	010515001001	现浇构件钢筋	通长钢筋Φ16	t	1.052	4179.02	4396.33	
本页小计							1593074.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑围护、降水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401014001	砖地沟、明沟	1、排水沟 2、砖品种、规格、强度等级：MU10淤泥质实心砖 3、沟截面尺寸：内截面300*400 4、砂浆强度等级：M5水泥预拌砂浆	m	607.56	103.65	62973.59	
9	010401011001	砖检查井	1、集水井 2、砖品种、规格、强度等级：MU10淤泥质实心砖 3、沟截面尺寸：内截面680*680*1000 4、垫层材料种类、厚度：100厚C15素混凝土垫层	座	30	305.32	9159.60	
10	011203001001	零星项目一般抹灰	排水沟及集水井，20厚1:3水泥预拌砂浆抹灰	m ²	817.23	22.73	18575.64	
		分部小计					1616905.02	
		分部分项合计					1683783.31	
1	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：降水投标方自行选择，必须符合相关使用要求 2、抽水工期投标单位根据设计要求自行考虑	项	1	365303.35	365303.35	
		单价措施合计					365303.35	
本页小计							456012.18	
合 计							2049086.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑围护、降水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	40981.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.800	36883.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	4098.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	33809.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5647595.65	
1.1	人工费	249491.36	
1.2	材料费	4503571.10	
1.3	施工机具使用费	772020.43	
1.4	企业管理费	71460.29	
1.5	利润	51052.47	
2	措施项目费	334464.63	
2.1	单价措施项目费	136084.40	
2.2	总价措施项目费	198380.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	93117.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92123.72	
5	税金	546676.56	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6620860.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 产教实训楼						
1	010301001034	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度7.0m内，桩长13m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压	m	78	210.35	16407.30	
2	010301001035	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度7.0m内，桩长14m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压	m	45	198.63	8938.35	
3	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度7.0m内，桩长15m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压	m	2010	199.43	400854.30	
本页小计							426199.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长16m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	528	201.53	106407.84	
5	010301001016	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长17m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	595	201.14	119678.30	
6	010301001017	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长18m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	756	200.81	151812.36	
本页小计							377898.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010301001018	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长19m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1121	198.91	222978.11	
8	010301001019	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长20m 3、桩型号、截面：400预应力C60混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1000	198.62	198620.00	
		分部小计					1225696.56	
		0103 男生宿舍						
9	010301001022	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度3.0m内，桩长17m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	884	201.23	177887.32	
本页小计							599485.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010301001023	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长19m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	228	198.91	45351.48	
11	010301001024	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长20m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	180	201.73	36311.40	
12	010301001025	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长21m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩, 详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	903	198.41	179164.23	
		分部小计					438714.43	
		0103 女生宿舍						
本页小计							260827.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010301001026	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度3.0m内，桩长17m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1445	201.19	290719.55	
14	010301001027	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长18m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	180	200.81	36145.80	
15	010301001028	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长19m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	399	198.91	79365.09	
		分部小计					406230.44	
		0103 地下室						
本页小计							406230.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况：具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长：桩长15m，顶标高-6.65m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩，详图纸设计 5、桩截面：500*500，A型 6、桩型号：根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级：C60 8、沉桩方法：静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	3195	303.68	970257.60	
17	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况：具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长：桩长15m，顶标高-3.65m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩，详图纸设计 5、桩截面：500*500，A型 6、桩型号：根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级：C60 8、沉桩方法：静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	765	293.73	224703.45	
本页小计							1194961.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010301001033	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况:具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长:桩长15m,顶标高-3.95m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩,详图纸设计 5、桩截面:500*500,A型 6、桩型号:根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级:C60 8、沉桩方法:静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	420	294.70	123774.00	
19	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况:具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长:桩长15m,顶标高-7.55m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩,详图纸设计 5、桩截面:500*500,A型 6、桩型号:根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级:C60 8、沉桩方法:静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	300	306.41	91923.00	
本页小计							215697.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况：具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长：桩长9m, 顶标高-6.45m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩，详图纸设计 5、桩截面：400*400, A型 6、桩型号：根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级：C60 8、沉桩方法：静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	540	217.13	117250.20	
21	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、工程桩 2、地层情况：具体见施工图及地质勘察报告 3、送桩深度、桩长：桩长8m, 顶标高-6.45m 4、本工程桩选用设计图集《预制混凝土方桩》20G361或同等预应力方桩，详图纸设计 5、桩截面：400*400, A型 6、桩型号：根据图纸要求自行考虑 7、混凝土强度等级：C60 8、沉桩方法：静力压桩法 9、是否引孔投标方自行考虑	m	2592	219.99	570214.08	
		分部小计					2098122.33	
		0103 食堂						
本页小计							687464.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010301001020	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长22m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1188	197.79	234974.52	
23	010301001021	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长16m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	128	200.95	25721.60	
24	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长15m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1950	201.39	392710.50	
		分部小计					653406.62	
		0103 体育馆						
本页小计							653406.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010301001029	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长21m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1029	198.55	204307.95	
26	010301001030	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长18m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	864	200.60	173318.40	
27	010301001031	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度2.0m内，桩长17m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	306	200.60	61383.60	
本页小计							439009.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度4.0m内，桩长16m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	1600	201.96	323136.00	
29	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度4.0m内，桩长13m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	26	204.24	5310.24	
30	010301001032	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：按地质勘探报告及现场土质 2、送桩深度、桩长：送桩深度6.0m内，桩长11m 3、桩型号、截面：400预应力混凝土方桩,详见图纸设计要求 4、沉桩方法：静压 5、接桩方式：按图纸设计及图集要求	m	44	213.45	9391.80	
		分部小计					776847.99	
		0103 景观工程-观水平台（LD-2.1）						
本页小计							337838.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010301001036	预制钢筋混凝土方桩	1、桩型号： AZH-30-B-10 2、送桩深度、桩长：有效桩长10m 3、桩截面：300*300 4、沉桩方法：静压桩 5、混凝土强度等级：桩混凝土等级 C35 6、含接桩、送装等费用	m	200	132.82	26564.00	
32	010301001037	预制钢筋混凝土方桩	1、桩型号： AZH-30-B-9 2、送桩深度、桩长：有效桩长9m 3、桩截面：300*300 4、沉桩方法：静压桩 5、混凝土强度等级：桩混凝土等级 C35 6、含接桩、送装等费用	m	144	152.87	22013.28	
		分部小计					48577.28	
		分部分项合计					5647595.65	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	136084.40	136084.40	
		单价措施合计					136084.40	
本页小计							184661.68	
合 计							5783680.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	93117.25			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	86755.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.110	6362.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	95430.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6464203.96	
1.1	人工费	615576.15	
1.2	材料费	3000099.84	
1.3	施工机具使用费	2504607.75	
1.4	企业管理费	218514.31	
1.5	利润	125405.94	
2	措施项目费	249919.49	
2.1	单价措施项目费	14734.03	
2.2	总价措施项目费	235185.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	124395.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	103397.50	
5	税金	613576.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7431097.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 原有地面土方、建筑垃圾及树木杂草等						
1	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：原土地面开挖新河剩余土方及杂填土, 详见施工现场 2、弃土运距：自行考虑 3、含堆场费及特种垃圾处理费	m3	8000	31.12	248960.00	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告，含地上附着物的清理，且含清表土、堆积土、耕植土、树木杂草等杂填土，详见施工现场 2、挖土深度：原有河塘往北，红线范围内全部不可利用土方垃圾暂定按30cm厚度计取 3、弃土运距：自行考虑 4、含堆场费及特种垃圾处理费	m3	13075.92	31.12	406922.63	
		分部小计					655882.63	
		0101 产教实训楼						
3	010101004008	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	1862.07	14.62	27223.46	
4	010103001025	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	1609.06	97.15	156320.18	
本页小计							839426.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103001026	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	629.44	36.20	22785.73	
		分部小计					206329.37	
		0101 食堂						
6	010101004005	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	459.5	14.62	6717.89	
7	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	49.36	14.63	722.14	
8	010103001014	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	417.58	97.15	40567.90	
9	010103001015	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	1608.42	36.20	58224.80	
本页小计							129018.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					106232.73	
		0101 体育馆						
10	010101004006	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	1027.77	14.62	15026.00	
11	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	101.04	14.62	1477.20	
12	010103001016	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	721.29	97.15	70073.32	
13	010103001017	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	1767.52	36.20	63984.22	
		分部小计					150560.74	
		0101 男生宿舍						
本页小计							150560.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010101004007	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	343.94	14.62	5028.40	
15	010103001021	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求， 2、填方材料品种：回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距：运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	329.65	97.15	32025.50	
16	010103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求， 2、填方材料品种：符合设计及规范要求的土方 3、运距：运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	162.39	36.20	5878.52	
		分部小计					42932.42	
		0101 女生宿舍						
17	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	343.94	14.62	5028.40	
18	010103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求， 2、填方材料品种：回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距：运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	329.65	97.15	32025.50	
本页小计							79986.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010103001022	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	162.39	36.20	5878.52	
		分部小计					42932.42	
		0101 地下室及教学楼						
20	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：根据现场踏勘、勘测报告自行考虑 2、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 3、堆土运距：自行考虑	m3	76476.82	14.62	1118091.11	
21	010103001018	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填 (回填至顶板)	m3	27536.04	97.15	2675126.29	
22	010103001023	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填 (顶板以上部分)	m3	10128.47	36.20	366650.61	
本页小计							4165746.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010103001002	回填方	1、汽车坡道回填土 2、密实度要求：达到设计要求的密实状态 3、填方材料品种：符合设计及规范要求的土方 4、填方粒径要求：满足设计及验收规范要求 5、运距：运距自行考虑	m3	498.82	36.20	18057.28	
24	010103001019	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求， 2、填方材料品种：符合设计及规范要求的土方 3、运距：运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	1312.02	36.20	47495.12	
		分部小计					4225420.41	
		0101 门卫						
25	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	1103.99	14.62	16140.33	
26	010103001011	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求， 2、填方材料品种：回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距：运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	1120.73	97.15	108878.92	
本页小计							190571.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010103001012	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：室内回填	m3	318.5	36.20	11529.70	
		分部小计					136548.95	
		0101 围墙						
28	010101004004	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、部位：基坑，含桩间土等 3、挖土深度：根据图纸及现场实际情况 4、堆土运距：自行考虑	m3	2375.64	14.62	34731.86	
29	010103001013	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:回填掺6%的生石灰（利用原土） 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	2248.95	97.15	218485.49	
30	010103001024	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：基础回填	m3	131.62	39.15	5152.92	
		分部小计					258370.27	
		0101 其他						
本页小计							269899.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010103001028	回填方	1、密实度要求:符合设计及规范要求， 2、填方材料品种:符合设计及规范要求的土方 3、运距:运距自行考虑 4、部位：景观和绿化处回填方	m3	26236.19	16.14	423452.11	
32	010103002007	余方弃置	1、废弃土外运 2、弃土运距：自行考虑 3、含堆场费及特种垃圾处理费	m3	6875.34	31.35	215541.91	
		分部小计					638994.02	
		分部分项合计					6464203.96	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：土方开挖、平整所需用所有机械进退场费 2、机械设备规格型号：由投标人自行考虑	项	1	14734.03	14734.03	
		单价措施合计					14734.03	
本页小计							653728.05	
合 计							6478937.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	124395.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	97184.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	27211.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	106902.48			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称:地下室-土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	20509975.08	
1.1	人工费	3984364.77	
1.2	材料费	14291734.77	
1.3	施工机具使用费	425580.78	
1.4	企业管理费	1279048.64	
1.5	利润	529246.13	
2	措施项目费	5128501.87	
2.1	单价措施项目费	3809187.32	
2.2	总价措施项目费	1319314.55	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	829283.43	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	956315.19	
5	税金	2393531.29	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		28988323.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	截（凿）试桩桩头 1、方桩 2、桩截面:预制桩 400*400、500*500 3、混凝土强度等级:C60有筋 4、含桩头垃圾处理	根	16	43.98	703.68	
2	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计） 3、计算规则：桩的根数	根	708	70.63	50006.04	
		分部小计					50709.72	
		砌筑工程						
3	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:自保温砌块（烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2.墙体类型:200厚墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	272.53	630.61	171860.14	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、地垄墙等 2、砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂	m3	14.12	847.98	11973.48	
		分部小计					183833.62	
		混凝土工程						
本页小计							234543.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土， 面层随打随抹 2、混凝土强度等级：C15	m3	1227.11	358.72	440188.90	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8，地下室混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3。 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求 3、砼筏板、柱墩、集水井等	m3	5259.88	424.12	2230820.31	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、独立桩承台 （与筏板无连接）	m3	682.58	378.70	258493.05	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.03	354.34	3554.03	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	291.13	464.77	135308.49	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m3	29.77	476.31	14179.75	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、构造柱	m3	14.83	630.59	9351.65	
12	010502002002	门框柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、门框柱	m3	4.7	630.59	2963.77	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.01	384.50	1157.35	
本页小计							3096017.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.01	490.24	2946.34	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.38	555.51	766.60	
16	010504001001	直形墙	1、墙体类型：外墙、水池墙、挡土墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35P8 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	822	470.42	386685.24	
17	010504001002	直形墙	1、墙体类型：地下室内墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	470.42	416.73	196038.13	
18	010504001003	直形墙	1、墙体类型：地下室顶板以上挡土墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35P8 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	48.15	470.42	22650.72	
本页小计							609087.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010505001001	有梁板	1、有梁板 2、板厚：300以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35P8 5、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	3114.17	466.71	1453414.28	
20	010505001002	有梁板	1、汽车坡道斜板 2、板厚：300内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m3	130.33	414.90	54073.92	
21	010505001003	有梁板	1、有梁板 2、板厚：200以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35P8 5、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	3.11	466.71	1451.47	
本页小计							1508939.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505001004	有梁板	1、汽车坡道顶有梁板 2、板厚：100以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35 5、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3。 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	19.12	457.04	8738.60	
23	010505001005	有梁板	1、有梁板 2、板厚：200以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m3	26.93	412.68	11113.47	
24	010505001006	有梁板	1、有梁板 2、板厚：100以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m3	1.49	412.68	614.89	
25	010505001007	有梁板	1、阶梯教室有梁板 2、板厚：200以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m3	15.58	420.12	6545.47	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	145.71	95.11	13858.48	
27	010512001001	平板	1、构件名称：预制混凝土盖板 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、工作内容：含砼构件制安、模板等一切内容	m3	0.1	1626.57	162.66	
本页小计							41033.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010508001001	后浇带	1、部位：基础后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 P8微膨胀 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量12% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	113.65	448.25	50943.61	
29	010508001002	后浇带	1、部位：墙 后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 P8微膨胀 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量12% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	15.83	637.42	10090.36	
本页小计							61033.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010508001003	后浇带	1、部位：梁、板 后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 P8微膨胀 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量12% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3。 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	86.03	561.51	48306.71	
		分部小计					5364418.25	
		0105 钢筋工程						
31	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内，一、二级钢，层高增加费综合考虑	t	26.718	5049.56	134914.14	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内，三级钢，层高增加费综合考虑	t	320.04	5117.28	1637734.29	
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内，三级钢，层高增加费综合考虑	t	870.265	4268.31	3714560.80	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内，三级钢，抗震钢筋，层高增加费综合考虑	t	104.264	5096.18	531348.11	
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内，三级钢，抗震钢筋，层高增加费综合考虑	t	370.259	4281.31	1585193.56	
本页小计							7652057.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515003001	钢筋网片	1、部位：地面、屋面刚性层钢筋 2、钢筋种类、规格：钢筋规格综合考虑	t	52.948	5105.90	270347.19	
37	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋 2、墙体加固筋	t	1.421	6745.39	9585.20	
38	010516003001	机械连接	1、连接方式：机械 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ25以内	个	3516	11.70	41137.20	
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：按设计要求	个	13448	8.88	119418.24	
40	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235 2、规格：预埋件 3、详见设计	t	0.155	14057.15	2178.86	
		分部小计					8046417.59	
		金属结构工程						
41	010607002001	沟道盖板	1、部位：截水沟 2、25厚成品铸铁明沟盖板安装	m ²	11.2	350.00	3920.00	
42	010607002002	沟道盖板	1、部位：地下室底板截水沟 2、25厚成品铸铁盖板安装	m ²	195.39	350.00	68386.50	
43	070205001001	铸铁盖板	1、部位：集水坑 2、镀锌钢格栅盖板680x780x40	m ²	19.12	749.19	14324.51	
44	010606013001	零星钢构件	1、U型Φ20钢爬梯杆，做法详见图纸及做法详见苏J05-2006-39，含油漆	t	0.709	5792.37	4106.79	
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（直径0.9，孔目12.7*12.7） 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m ²	602.84	12.97	7818.83	
本页小计							541223.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900 3、部位：楼梯间、人流通道	m2	987.4	21.31	21041.49	
47	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：工厂制作钢柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：不低与Sa2 4、存放在构件间	t	32.293	7304.71	235891.00	
		分部小计					355489.12	
		门窗工程						
48	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	83.16	632.13	52567.93	
49	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	33	589.99	19469.67	
本页小计							328970.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、双轨双帘无纺布防火卷帘，背火面温升判定耐火完整性 $\geq 3h$ 3、启动装置品种、规格：含所有传动机构、控制箱、轨道、五金配件安装等所有工序 4、包括：四周填缝处理、所有五金配件、安装等所有工序	m ²	94.4	609.91	57575.50	
51	010804007001	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HK600(5)，详见图纸设计	樘	4	3699.34	14797.36	
52	010804007002	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HFM1220(6)，详见图纸设计	樘	3	10569.55	31708.65	
53	010804007003	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HFM0820(6)，详见图纸设计	樘	2	7046.37	14092.74	
54	010804007004	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HFM1520(6)，详见图纸设计	樘	2	13211.94	26423.88	
55	010804007005	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HM0820，详见图纸设计	樘	4	7046.37	28185.48	
56	010804007006	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HM1020，详见图纸设计	樘	2	8807.96	17615.92	
57	010804007007	特种门	1、门代号及洞口尺寸：HM1220，详见图纸设计	樘	4	10569.55	42278.20	
58	010804007008	特种门	1、门代号及洞口尺寸：GHSFM5025(6)，详见图纸设计	樘	5	55049.75	275248.75	
59	010804007009	特种门	1、门代号及洞口尺寸：GHFM1222(5)，详见图纸设计	樘	3	11626.51	34879.53	
60	010804007010	特种门	1、门代号及洞口尺寸：GHM1221，详见图纸设计	樘	3	11098.03	33294.09	
61	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	坡道采光窗LC1206	m ²	5.76	244.58	1408.78	
本页小计							577508.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					649546.48	
		屋面及防水工程						
62	010902003001	屋面刚性层（风井顶）	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层，20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂	m2	14.91	46.29	690.18	
63	010902003002	屋面刚性层（种植顶板）	种植顶板、铺装顶板、室内屋顶 1、70厚C25细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网,粉平压实抹光,留分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏（钢筋另计） 2、0.4厚聚乙烯膜隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9464.87	78.76	745453.16	
64	010902003003	屋面刚性层（种植顶板）	室内屋顶 1、50厚C25细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网,随浇随抹平,屋面分仓缝（钢筋另计）	m2	408.01	45.31	18486.93	
65	010902001001	屋面卷材防水	1、种植顶板、铺装顶板 2、防水卷材品种：4厚(SBS)改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)	m2	9056.86	65.54	593586.60	
66	010902001002	屋面卷材防水	1、室内屋面 2、防水卷材品种：3厚(SBS)改性沥青防水卷材	m2	575	43.94	25265.50	
67	010902001003	屋面卷材防水	1、温度后浇带底板及外墙处 2、防水卷材品种：二层高聚物改性沥青防水卷材	m2	528.75	73.56	38894.85	
68	010902001004	屋面卷材防水	1、温度、沉降后浇带顶面上表面 2、防水卷材品种：附加防水卷材一层	m2	674.19	43.94	29623.91	
本页小计							1452001.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010902002001	屋面涂膜防水	1、种植顶板、铺装顶板 2、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	9056.86	40.00	362274.40	
70	010902002002	屋面涂膜防水	1、室内屋面 2、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	575	37.43	21522.25	
71	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：筏板、电梯基坑下1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	12740.52	42.10	536375.89	
72	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：筏板、电梯基坑下4厚预铺反粘SBS聚合物改性防水卷材（聚酯胎类）	m2	12740.52	48.64	619698.89	
73	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范接转通）	m2	2983.66	43.94	131102.02	
74	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料（地下室外墙） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	2983.66	45.92	137009.67	
75	01B002	桩头防水	1、方桩头处附加防水 2、20厚1：2聚合物水泥砂浆防水层 3、1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 4、密封膏或20*30遇水膨胀条 5、详见图纸设计规范要求	根	643	35.26	22672.18	
76	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带 -3x400 2、防水构造按设计详图	m	1429.97	83.93	120017.38	
本页小计							1950672.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010903004002	墙面变形缝	1、地下室连通口侧壁、天棚顶伸缩缝 2、止水带材料种类：250宽外贴可拆卸式橡胶止水带（含其埋铁等附件） 3、详见设计	m	48.52	679.40	32964.49	
78	010904004001	楼（地）面变形缝	1、地下室沉降缝底板、外墙 2、止水带材料种类：止水嵌缝填充密封材料、400宽中埋式橡胶止水带 3、详见图集	m	159.86	87.84	14042.10	
79	010904004002	楼（地）面变形缝	1、地下室连通口底板伸缩缝 2、止水带材料种类：250宽外贴可拆卸式橡胶止水带（含其埋铁等附件） 3、详见设计	m	10.93	667.70	7297.96	
80	010904004003	楼（地）面变形缝	后浇带顶板处：遇水膨胀止水条	m	749.1	13.03	9760.77	
		分部小计					3466739.13	
		保温、隔热、防腐工程						
81	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热方式：30厚挤塑板保护层(密度>30KG/m3)	m2	2983.66	25.39	75755.13	
		分部小计					75755.13	
		楼地面装饰工程						
本页小计							139820.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011101003001	细石混凝土楼地面	机动车库、设备用房、门厅、楼梯间 1、最薄处80厚C25细石混凝土加5%防水剂随捣随抹 2、集水井周边3m范围内1%找出排水沟，纵坡1% 3、地面砼浇筑预留地面浅沟的费用及分仓缝，由投标人在报价中综合考虑	m2	8199.35	62.44	511967.41	
83	011101003002	细石混凝土楼地面	人防口部不进入房间 1、100厚C20细石混凝土找坡找平，内配Φ6@200单层双向钢筋，表面撒1:1水泥砂子随捣随抹光（钢筋工程另计）	m2	150.84	57.79	8717.04	
84	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土随捣随抹（门厅、楼梯间）	m2	156.16	47.93	7484.75	
85	011101005001	自流坪楼地面	机动车库 1、金刚砂面层(5公斤/平米)(机动车库) (均匀干撒在水泥砂浆初凝期表面,并抹平打磨)	m2	7886.85	20.00	157737.00	
86	01B003	金刚砂防滑面层	1、3MM厚金刚砂止滑坡道 2、环氧树脂底漆一道	m2	578.06	29.97	17324.46	
87	011101003004	细石混凝土楼地面	1、汽车坡道 2、70厚钢纤维混凝土，随捣随抹成，内配Φ6@200双向钢筋（钢筋另计）	m2	578.06	53.91	31163.21	
88	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、消防水池池底 2、20厚水泥防水砂浆(内配JYQ796高效防水液)，分两遍施工	m2	275.76	38.75	10685.70	
本页小计							745079.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、集水坑、排水沟侧壁及底面 2、20厚水泥防水砂浆 (内配JYQ796高效防水液),分两遍施工	m2	442.52	38.75	17147.65	
90	011102003001	块料楼地面	地下室门厅、楼梯间地砖地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合地砖面 （10mm厚600*600地砖）,表面撒水泥粉,底层水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	156.16	132.72	20725.56	
91	011106002001	块料楼梯面层	楼梯地砖地面层 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合地砖面 （10mm厚600*600地砖）,表面撒水泥粉,底层水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	145.71	304.94	44432.81	
92	011105006001	金属踢脚线【踢2】	1、成品铝合金踢脚线,80高壁厚1.2 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、刷界面处理剂一道	m	299.58	36.57	10955.64	
93	010404001001	垫层	地下室回土部分汽车坡道垫层 1、150厚C30配Φ10@200双层双向钢筋（钢筋另计） 2、150厚级配碎石垫层	m2	157.85	107.27	16932.57	
94	010404001002	垫层	地下室顶板以上汽车坡道垫层 1、150厚级配碎石垫层	m2	75.46	44.70	3373.06	
95	010404001003	垫层	1、泡沫混凝土浇筑填充	m3	56.99	534.63	30468.56	
		分部小计					889115.42	
		墙、柱面装饰工程						
本页小计							144035.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011201001001	墙面一般抹灰	1、消防水池池壁 2、20厚水泥防水砂浆 (内配JYQ796高效防水液),分两遍施工	m2	439.07	23.56	10344.49	
97	011201001002	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 5厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、素水泥浆一道 (内掺建筑胶108) 3、部位:内墙1 (地下室内墙)	m2	5945.74	33.24	197636.40	
98	011204003002	块料墙面	1、瓷片砖(贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚1:3水泥沙浆挂糙 3、基层墙面甩浆拉毛刷108胶 素水泥浆一道 (内掺水重3%的胶料) 4、部位:内墙3(门厅墙)	m2	242.51	167.41	40598.60	
99	011201001004	墙面一般抹灰	1、15厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、界面剂一道 3、部位:内墙2 (地下室人防内墙)	m2	762.11	40.55	30903.56	
100	011201001005	墙面一般抹灰	1、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3、部位:内墙5 (有噪音设备用房)	m2	1051.32	2.24	2354.96	
101	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (分两遍做) 3.刷5厚聚合物水泥防水砂浆 (干粉类)	m2	418.68	52.68	22056.06	
本页小计							303894.07	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011210002001	金属隔断	风机房、水泵房、消防泵房等有噪音设备用房：12厚穿孔硅酸钙板面层,自攻螺钉固定、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面，40厚岩棉(或玻璃棉)毡,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内、50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距500	m2	1051.32	154.29	162208.16	
103	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛，5厚1：2.5水泥砂浆抹平 2、砼界面剂一道 3、矩形柱	m2	745.09	40.55	30213.40	
104	011204003001	块料墙面	楼梯间内墙砖贴至1.5米高，规格300*600 1)8厚瓷片砖 (贴前墙砖充分浸湿)白水泥擦缝 2) 10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3) 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4)素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 5)基层墙体	m2	256.17	144.82	37098.54	
		分部小计					533414.17	
		0113 天棚工程						
本页小计							229520.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011302001001	吊顶天棚	风机房、水泵房、消防泵房等有噪音房间吊顶：12厚穿孔硅酸钙板面层,自攻螺钉固定、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面、40厚岩棉(或玻璃棉)毡,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内、50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距500	m2	508.47	163.60	83185.69	
106	011302001002	吊顶天棚	1、600*600矿棉板与专用龙骨固定,含配套的下层副龙骨连接 2、地下室门厅顶棚	m2	51.52	105.14	5416.81	
		分部小计					88602.50	
		油漆、涂料、裱糊工程						
107	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刷白色防霉无机涂料三遍 2、2厚耐水腻子分遍找平	m2	5949.71	30.24	179919.23	
108	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷无机抗菌涂料 2、地下室人防区域	m2	762.11	32.78	24981.97	
109	011407001003	柱面喷刷涂料	1、刷白色防霉无机涂料三遍 2、2厚耐水腻子分遍找平 3、3、刷界面处理剂一道（掺建筑胶）	m2	745.09	33.09	24655.03	
110	011407001004	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：建筑用绝热涂料专用腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：建筑用绝热底涂+建筑用绝热面涂（真石漆），颜色分格样式等要求详设计	m2	418.68	53.07	22219.35	
本页小计							340378.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刷防腐平顶涂料 2、板底满刮2厚耐水腻子分遍找平 3、刷界面处理剂一道（掺建筑胶）	m ²	11722.29	33.09	387890.58	
112	011407002002	天棚喷刷涂料	1、刷防腐平顶涂料 2、地下室人防区域	m ²	163.38	30.24	4940.61	
113	011407001005	墙面喷刷涂料	1、白色耐污涂料 2、腻子种类：柔性防裂腻子2遍 3、涂料品种、喷刷遍数：二遍	m ²	254.43	35.59	9055.16	
		分部小计					653661.93	
		其他装饰工程						
114	011503001001	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	22.34	309.04	6903.95	
115	011503001002	金属扶手	靠墙不锈钢硬木扶手详图集 12J926 C/F3，含预埋件	m	21.14	140.47	2969.54	
116	011503001003	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装修图纸，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	31.34	421.42	13207.30	
117	011503001004	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装修图纸，高度1200mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	2.75	468.25	1287.69	
118	011503001005	金属扶手	靠墙无障碍不锈钢扶手，详见装饰施工图设计说明（3），含预埋件	m	32.28	168.57	5441.44	
本页小计							431696.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、汽车坡道钢管扶手钢管栏杆护栏，H=600 （内衬钢丝网,防攀爬） 2、固定配件种类：含预埋件等固定件，栏杆预埋件11J930 -M-1/F46	m	34.8	309.04	10754.59	
120	01B004	车档	1、成品车档，车档做法详车档做法见05J927-1-28-1	车位	271	168.57	45682.47	
121	01B005	减速垄	1、成品橡胶减速挡 2、做法详05J927-1-2-5及图纸	m	28.8	79.60	2292.48	
122	040205017001	防撞板	1、成品高强度尼龙护角 2、护墙防撞构造做法详见图纸	个	564	112.38	63382.32	
123	01B006	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m2	4.4	79.60	350.24	
		分部小计					152272.02	
		分部分项合计					20509975.08	
1	011701001001	综合脚手架	1、地下室 2、层高：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	9895.15	43.19	427371.53	
2	011703001001	垂直运输	1、地下室建筑面积：9895.15 2、含塔吊基础	m2	9895.15	16.40	162280.46	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人综合考虑	项	1	80937.43	80937.43	
4	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	308.69	101.26	31257.95	
5	011702001002	基础	1.基础类型:砼筏板等	m2	354.29	68.21	24166.12	
6	011702001003	基础	1.基础类型:独立桩承台 （与筏板无连接）	m2	717.42	85.32	61210.27	
7	011702001004	基础	1.基础类型:设备基础	m2	87.14	73.58	6411.76	
8	011702002001	矩形柱	1.支模高度:5m内 2.含梯形柱	m2	1465.62	109.18	160016.39	
本页小计							1076114.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702003001	构造柱	1、支模高度：综合	m2	216.78	108.71	23566.15	
10	011702005001	基础梁	1.基础类型：基础梁	m2	24.03	63.28	1520.62	
11	011702008001	圈梁	1.类型：圈梁	m2	197.95	79.26	15689.52	
12	011702009001	过梁	1.类型：现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	21.51	106.35	2287.59	
13	011702011001	直形墙	1.类型：外墙、水池墙、挡土墙	m2	5615.22	95.32	535242.77	
14	011702011002	直形墙	1.类型：地下室内墙	m2	2656.38	82.84	220054.52	
15	011702011003	直形墙	1.类型：地下室顶板以上挡土墙	m2	457.87	80.92	37050.84	
16	011702014001	有梁板	1.板厚：300mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	12634.59	113.34	1432004.43	
17	011702014002	有梁板	1.板厚：300mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架 4.汽车坡道斜板	m2	585.56	141.93	83108.53	
18	011702014003	有梁板	1.板厚：200mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	242.43	101.69	24652.71	
19	011702014004	有梁板	1.板厚：100mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架 4.汽车坡道顶有梁板	m2	151.9	110.32	16757.61	
20	011702014005	有梁板	1.板厚：100mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	24.24	88.85	2153.72	
21	011702014006	有梁板	1.板厚：200mm内 2.支撑高度：3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架 4.阶梯教室有梁板	m2	195.91	117.90	23097.79	
本页小计							2417186.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702024001	楼梯	1. 类型：直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	145.71	240.41	35030.14	
23	011702030001	后浇带	1、部位：基础后浇带模板	m2	17.72	68.21	1208.68	
24	011702030002	后浇带	1、部位：墙 后浇带模板	m2	103.41	76.65	7926.38	
25	011702030003	后浇带	1、部位：梁、板 后浇带模板	m2	358.13	113.34	40590.45	
26	011702030004	后浇带	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期自行考虑	m	778.78	169.42	131940.91	
27	01B008	补充清单	1、材料品种、规格：后浇带双层热镀锌钢丝网隔断、具体详图纸	m2	514.09	25.27	12991.05	
28	01B009	砖侧模	1、Mb5水泥砂浆砌筑120厚，MU10砼实心砖砌筑砖侧模，内粉15厚1：3水泥砂浆， 2、位置：柱墩、集水井砖侧模	m2	1643	127.00	208661.00	
		单价措施合计					3809187.32	
本页小计							438348.61	
合 计							24319162.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	829283.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	753894.03			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	75389.40			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	48638.32			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	401266.18			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	14098750.74	
1.1	人工费	3056620.45	
1.2	材料费	9582593.93	
1.3	施工机具使用费	215932.84	
1.4	企业管理费	850827.95	
1.5	利润	392775.60	
2	措施项目费	6325298.22	
2.1	单价措施项目费	5304677.88	
2.2	总价措施项目费	1020620.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	661656.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	761817.03	
5	税金	1906727.94	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		23092593.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计） 3、计算规则：桩的根数	根	362	69.01	24981.62	
		分部小计					24981.62	
		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	266.3	629.70	167689.11	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	1274.23	625.62	797183.77	
4	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	47.14	695.02	32763.24	
本页小计							1022617.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10），砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	20.03	629.70	12612.89	
6	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10），砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	54.18	625.62	33896.09	
7	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实，压实系数 >0.94	m3	184.25	312.85	57642.61	
8	010401012001	零星砌砖	砖砌台阶，含面层砂浆抹灰	m2	0.99	333.09	329.76	
		分部小计					1102117.47	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	74.98	356.59	26737.12	
10	010501004001	满堂基础	1. 类型:筏板基础及电梯坑底板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35P8补偿收缩土，SY-G掺量8%，SY-A聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3	m3	39.1	434.76	16999.12	
11	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	515.39	377.23	194420.57	
12	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	422.4	461.46	194920.70	
本页小计							537558.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	166.35	449.92	74844.19	
14	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	57.31	469.65	26915.64	
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	280.87	623.42	175099.98	
16	010502002002	抱框柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	47.54	623.42	29637.39	
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	163.13	426.39	69557.00	
18	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.28	414.50	5090.06	
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含素砼翻边、窗台压顶	m3	122.01	485.99	59295.64	
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.37	549.89	10651.37	
21	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚: 200mm内 4. 混凝土女儿墙及地上直行墙 (含屋顶设备基础)	m3	68.01	446.93	30395.71	
22	010504001003	直形墙	1. 类型:电梯井壁地下部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35P8补偿收缩土, SY-G掺量8%, SY-A聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3	m3	4.23	585.08	2474.89	
23	010504004001	挡土墙	1. 类型:地下挡土部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35P8补偿收缩土, SY-G掺量8%, SY-A聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3	m3	41.49	468.12	19422.30	
本页小计							503384.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35P8补偿收缩土, SY-G掺量8%, SY-A聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3	m3	5.79	464.51	2689.51	
25	010507004001	台阶	150厚素砼C25现浇踏步	m2	6.33	71.98	455.63	
26	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平 4. 高度8m以内	m3	1523.76	410.48	625473.00	
27	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平 4. 高度8m以外	m3	120.07	410.48	49286.33	
28	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平	m3	889.49	398.59	354541.82	
29	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平	m3	2.49	409.91	1020.68	
30	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	3.14	508.58	1596.94	
31	010505006003	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	41.7	520.47	21703.60	
32	010505008004	复式雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.89	467.89	2287.98	
33	010505008003	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	116.23	464.39	53976.05	
34	010505008005	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	54.92	452.38	24844.71	
本页小计							1137876.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平, 结构面修补整平	m2	662.9	130.88	86760.35	
36	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平, 结构面修补整平	m2	121.57	127.52	15502.61	
37	010507007002	其他构件	1、构件的类型: 砼线条 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C35	m3	0.35	500.17	175.06	
38	010507007001	其他构件	1、构件的类型: 砼线条 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C30	m3	2.18	488.28	1064.45	
39	010508001003	后浇带、膨胀加强带	1、部位: 有梁板 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C40掺膨胀剂	m3	26.8	434.26	11638.17	
40	010508001004	后浇带、膨胀加强带	1、部位: 有梁板 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C35 掺膨胀剂	m3	7.39	422.37	3121.31	
41	010507001001	暗散水	做法详23J909-1-21-散10	m2	43.39	68.13	2956.16	
42	010507001002	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	402.63	132.51	53352.50	
43	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	11.219	6666.96	74796.62	
本页小计							249367.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	9.317	5061.60	47158.93	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑)， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	339.588	5129.31	1741852.12	
46	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	98.312	4274.16	420201.22	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	18.185	5108.22	92892.98	
本页小计							2302105.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	231.793	4287.49	993810.17	
49	010516003002	机械连接	1、连接方式：挤压套筒 2、规格：Φ25内	个	2608	15.79	41180.32	
50	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：Φ25内	个	2500	11.50	28750.00	
51	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电焊压力焊 2、规格：Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	3750	8.70	32625.00	
		分部小计					5722175.90	
		0106 金属结构工程						
52	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 (直径0.9，孔目12.7*12.7) 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m2	1696.78	12.84	21786.66	
53	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900	m2	1553.82	21.06	32723.45	
54	010606008001	钢梯	上屋面钢直梯做法详见15J401-WT1b-36 D12	t	0.312	5325.29	1661.49	
		分部小计					56171.60	
		0108 门窗工程						
本页小计							1152537.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001001	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制节能外门 2. 门框、扇材质:钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	24.64	702.37	17306.40	
56	010802001002	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM, 尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	125.64	515.07	64713.39	
57	010802001011	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	67.26	655.54	44091.62	
58	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件,按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	14.4	547.85	7889.04	
本页小计							134000.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	123.65	589.99	72952.26	
60	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	53.71	632.13	33951.70	
61	010807001003	铝合金断桥窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列；推拉窗为90系列；当不同窗户组合时，以最大系列为准；隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4.分格、五金、制作安装、钢化要求等要求详设计 5.含附框、手动开启装置等	m2	1793.88	515.07	923973.77	
本页小计							1030877.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001007	铝合金普通窗（隔断）	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:铝合金窗框壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 4. 分格、五金、制作安装、钢化要求等要求详设计 5. 含附框及玻璃间木纹金属铝板设备带	m2	685.1	421.42	288714.84	
63	010807001008	铝合金普通窗（单向玻璃窗）	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:铝合金窗框壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:单向12厚钢化玻璃 4. 分格、五金、制作安装、钢化要求等要求详设计 5. 含周边黑钛不锈钢包边	m2	10.8	450.00	4860.00	
64	010807001006	铝合金断桥窗（防火窗）	1. 窗代号及洞口尺寸:FC按图全部 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装、钢化要求等要求详设计 5. 含附框、手动开启装置等	m2	149.88	561.90	84217.57	
65	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗，分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	0.36	299.68	107.88	
		分部小计					1542778.47	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							377900.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C25细石商品砼 2. 钢筋规格、型号:内配Φ4@100双向	m2	731.57	37.33	27309.51	
67	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层	m2	2697.66	60.55	163343.31	
68	010902001003	屋面卷材防水	双层3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	2945.15	73.21	215614.43	
69	010902001006	屋面卷材防水	1. 5厚反应性硫化三元乙丙丁基橡胶自粘防水卷材	m2	777.94	52.42	40779.61	
70	010902002001	屋面涂膜防水	1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	3959.65	37.17	147180.19	
71	010902002006	屋面涂膜防水	1. 5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	1033.89	28.94	29920.78	
72	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3找平	m2	2697.66	19.00	51255.54	
73	010902003004	屋面刚性层	最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%, ρ=500	m2	2697.66	75.10	202594.27	
74	011101006008	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层【露台处】	m2	990.95	48.88	48437.64	
75	011101006006	平面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	23.21	20.27	470.47	
76	010904002003	楼面涂膜防水	1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	580.96	37.17	21594.28	
77	010904001002	楼（地）面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	23.21	43.68	1013.81	
78	010902003005	屋面刚性层	50厚C15细石混凝土保护层	m2	23.21	22.89	531.28	
本页小计							950045.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	010902006001	出水孔	1、Φ50不锈钢管排水管，伸出墙面200 2、制作安装要求详图纸设计	个	11	84.28	927.08	
80	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	9049.76	28.94	261900.05	
81	010904002005	楼面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	557.75	28.94	16141.29	
82	011101006009	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平	m2	436.73	27.30	11922.73	
83	010904002002	楼面涂膜防水	2厚聚合物水泥基防水涂料(向梯段两侧墙体上涂500高,交接处多遍涂抹)	m2	363.99	34.56	12579.49	
84	010903002004	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通)	m2	1791.3	28.94	51840.22	
85	010903002003	天棚涂膜防水	结构板下表面平整干净,刷1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	95.85	28.94	2773.90	
86	010903002005	天棚涂膜防水	1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通	m2	356.88	23.33	8326.01	
		分部小计					1316455.89	
		0109 屋面及防水工程（地下部分）						
87	010902003008	屋面刚性层（种植顶板）	种植顶板、铺装顶板、室内屋顶 1、70厚C25细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网,粉平压实抹光,留分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏（钢筋另计） 2、0.4厚聚乙烯膜隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.98	77.84	1477.40	
本页小计							367888.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010902001005	屋面卷材防水	1、种植顶板、铺装顶板 2、防水卷材品种：4厚(SBS)改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)	m2	18.98	73.78	1400.34	
89	010902002005	屋面涂膜防水	1、种植顶板、铺装顶板 2、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	18.98	39.76	754.64	
90	010904001003	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：筏板下1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	58.35	41.83	2440.78	
91	010904001004	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：筏板下4厚预铺反粘SBS聚合物改性防水卷材（聚酯胎类）	m2	58.35	48.38	2822.97	
92	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范接转通）	m2	180.91	43.68	7902.15	
93	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料（地下室外墙） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	180.91	45.52	8235.02	
94	010903004003	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带 -3x400 2、防水构造按设计详图	m	38.82	82.86	3216.63	
		分部小计					28249.93	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
95	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	731.57	55.09	40302.19	
96	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	2697.66	52.01	140305.30	
本页小计							207380.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011001003001	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	10119.41	74.82	757134.26	
98	011001002003	保温隔热天棚	1、10厚抹面砂浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布（锚固件固定，） 2、挤塑聚苯板（B1级）保温板（厚度40） 3、6厚胶粘剂粘结层	m2	1059.55	112.69	119400.69	
99	011001005001	保温隔热楼地面	20厚保温隔声板（石墨聚苯板）（压缩弹性模量不大于0.5MPa）	m2	2011.8	23.41	47096.24	
		分部小计					1104238.68	
		0111 楼地面装饰工程						
100	011101003001	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土，内配钢筋双向Φ4@150压实抹光，水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2425.51	50.40	122245.70	
101	011101003008	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平（内配Φ4@150双向钢筋） 2、泡沫混凝土回填至FL. - 0.150	m2	70.4	130.71	9201.98	
102	011101003007	细石混凝土楼地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平（内配Φ4@150双向钢筋） 3、20厚保温隔声板（石墨聚苯板）（压缩弹性模量不大于0.5MPa） 【另计】	m2	2011.8	30.29	60937.42	
103	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆找平	m2	1949.27	23.26	45340.02	
104	011101006007	平面砂浆找平层	1、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	4517.97	3.02	13644.27	
本页小计							1175000.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆 (表面撒适量水泥粉抹压平整) 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	136.51	26.28	3587.48	
106	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、最薄20厚1:3水泥砂浆1%找坡层	m2	575.82	28.51	16416.63	
107	011101003006	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶)	m2	266.37	34.08	9077.89	
108	011106001001	石材楼梯面层	1、20厚花岗岩石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 2、台口双层,加厚处用耐候硅酮密封胶粘贴与板面相同的石条 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(踏步向外找1%坡度) 4、2厚聚合物水泥基防水涂料【另计】 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、部位室外楼梯部分	m2	285.46	255.01	72795.15	
109	011102001002	石材楼地面	1、20厚毛面花岗岩,水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位室外露台	m2	948.73	176.51	167460.33	
		分部小计					520706.87	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							269337.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙及室外独立柱 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网 格布压入 （内掺抗裂纤维0.6KG/M3）	m2	8911.19	57.85	515512.34	
111	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙裙 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网 格布压入 （内掺抗裂纤维0.6KG/M3）	m2	227.86	53.95	12293.05	
112	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：无机涂料内墙 2、界面剂一道 3、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆 打底 4、5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆 粉面	m2	11486.46	37.47	430397.66	
113	011201001004	墙面一般抹灰	1、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或 划出纹道 2、素水泥浆一道甩毛 （内掺建筑胶）	m2	1791.3	30.14	53989.78	
114	011201001007	墙面一般抹灰	1、15厚1：3水泥砂浆分层抹平 2、界面剂一道	m2	2751.03	37.11	102090.72	
115	011201001008	墙面一般抹灰	界面剂一道，8厚1： 0.5：3水泥石灰膏砂浆分层抹平	m2	172.57	32.74	5649.94	
		分部小计					1119933.49	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							1119933.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
116	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底涂+真石漆饰面层，颜色分格等要求详设计 4、含檐口滴水	m2	10424.59	53.78	560634.45	
117	011407002002	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一底一面	m2	1856.79	32.57	60475.65	
118	011407002003	天棚喷刷涂料	3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1370.56	13.11	17968.04	
		分部小计					639078.14	
		0113 天棚工程						
119	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆 打底 3、板底清扫干净甩素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	7635.71	27.96	213494.45	
120	011301001002	天棚抹灰	5厚聚合物防水砂浆	m2	1059.55	29.21	30949.46	
121	011301001003	天棚抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	2493.42	36.80	91757.86	
		分部小计					336201.77	
		0115 其他工程						
122	01B008	成品花台	600高成品水泥花台,需符合图纸要求	m	23.2	187.30	4345.36	
123	01B009	露台地沟	宽30cm,盖板为20厚毛面花岗岩	m	111.9	112.38	12575.32	
124	01B007	滑动支座	楼梯5厚聚四氟乙烯垫板	m2	18.33	60.87	1115.75	
125	01B005	铝方通	300*100*3.5灰色铝方通,含预埋件、涂料等 (计算规则为方管长度)	m	95	215.39	20462.05	
本页小计							1013778.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	01B010	铝方通	200*100*3.5灰色铝方通，含预埋件、涂料等 （计算规则为方管长度）	m	19.8	140.47	2781.31	
127	011503001007	穿孔拉丝网	3mm穿孔拉丝网，含钢管骨架、预埋件、涂料等，具体详见建施节点	m2	831.51	468.25	389354.56	
128	011503001010	金属防护栏杆	1、扶手材料种类、规格：40*60*3.5钢方管 2、栏杆材料种类、规格：60*60*3.5钢方管间距1200mm，中间30*30*2钢方管间距100mm， 3、防护材料种类：表面深灰色氟碳喷涂 4、栏杆高度h=1000mm，做法及安装详图纸设计 5、含预埋件	m	29.75	421.42	12537.25	
129	011503001005	金属护窗栏杆	楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法详图集22J403-4-24/Hc7，高度900mm，含预埋件	m	127.72	327.77	41862.78	
130	011503001019	金属防护栏杆	1100高防护栏杆做法同楼梯栏杆做法	m	3.97	374.60	1487.16	
131	011503001006	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、不锈钢扶手详图集22J403-1 B1/2-7，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	147.72	355.87	52569.12	
132	011503001016	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、不锈钢扶手详图集22J403-1 B1/2-7，高度1200mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	6.9	393.33	2713.98	
133	011503001009	金属扶手	靠墙不锈钢扶手详国标图集12J926-D/F4，含预埋件	m	76.73	168.57	12934.38	
本页小计							516240.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011503001017	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装饰施工图设计说明（3），高度1200mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	1.55	468.25	725.79	
135	011503001014	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装饰施工图设计说明（3），高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	43.55	421.42	18352.84	
136	011503001018	金属扶手	靠墙无障碍不锈钢扶手，详见装饰施工图设计说明（3），含预埋件	m	40.91	168.57	6896.20	
137	01B003	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m ²	10	79.60	796.00	
138	01B002	空调洞	D80墙上空调管留洞（向外倾斜10°）	个	135	29.50	3982.50	
139	01B011	水簸箕	成品砼预制水簸箕	块	4	42.14	168.56	
		分部小计					585660.91	
		分部分项合计					14098750.74	
1	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m ²	9668.52	64.44	623039.43	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：5.0~8.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m ²	3235.6	123.33	399046.55	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇筑脚手架 2、搭设高度：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m ²	9668.52	6.67	64489.03	
本页小计							1117496.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇捣脚手架 2、搭设高度：5.0~8.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	3235.6	8.92	28861.55	
5	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0m以上 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	612.81	14.14	8665.13	
6	011702001001	基础 模板	1.基础类型：垫层	m2	95.43	89.42	8533.35	
7	011702001002	基础 模板	1.基础类型：桩承台	m2	736.85	75.69	55772.18	
8	011702001003	基础 模板	1.基础类型：无梁式满堂基础	m2	21.88	66.74	1460.27	
9	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度：3.6m内 2.含梯形柱	m2	235.31	78.04	18363.59	
10	011702002002	矩形柱 模板	1.支模高度：3.6~5.0m内 2.含梯形柱	m2	2315.85	95.46	221071.04	
11	011702002003	矩形柱 模板	1.支模高度：3.6m内 2.周长：5.0~8.0m内	m2	1284.29	112.90	144996.34	
12	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m2	3657.4	117.69	430439.41	
13	011702003002	抱框柱 模板	1、支模高度：综合	m2	679.76	95.80	65121.01	
14	011702004004	异形柱	1、柱截面形状：圆形 2、支模高度：8.0m以上	m2	260.39	171.61	44685.53	
15	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度：3.6m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	1150.79	94.67	108945.29	
16	011702006002	矩形梁 模板	1.支撑高度：5.0m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	196.91	115.48	22739.17	
17	011702006003	矩形梁 模板	1.支撑高度：8.0m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	110.4	136.32	15049.73	
本页小计							1174703.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702008001	圈梁 模板	1. 类型:翻边	m2	535.13	70.34	37641.04	
19	011702008002	圈梁 模板	1. 类型:圈梁、窗台压顶	m2	902.74	70.34	63498.73	
20	011702009001	过梁 模板	1. 类型:现浇过梁 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	217.78	104.54	22766.72	
21	011702011001	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 地上砼女儿墙及挡墙、设备基础	m2	957.08	56.31	53893.17	
22	011702011004	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 电梯井壁	m2	30.54	58.17	1776.51	
23	011702011003	直形墙	1. 墙厚:300mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 地下室外墙	m2	251.08	73.36	18419.23	
24	011702014005	有梁板 模板	1. 板厚:300mm内 2. 支撑高度:3.6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	14.61	86.90	1269.61	
25	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	395.94	78.54	31097.13	
26	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6~5.0m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	14033.3	95.68	1342706.14	
27	011702014004	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:5.0~8.0m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	4011.96	112.85	452749.69	
28	011702014006	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:8.0m以上 3. 承插盘扣式钢管脚手架 4. 高支模增加费另计	m2	962.87	74.91	72128.59	
29	011702021001	栏板 模板	1. 类型:栏板	m2	414.88	86.62	35936.91	
本页小计							2133883.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702016001	平板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	18.29	69.36	1268.59	
31	011702023001	雨篷 模板	1. 构件类型:复式雨篷 2. 承插盘扣式钢管脚手架 3. 水平投影面积	m2	42.19	162.26	6845.75	
32	011702023002	挑板 模板	1. 构件类型:水平挑檐 2. 承插盘扣式钢管脚手架 3. 水平投影面积	m2	1098.7	127.11	139655.76	
33	011702024001	楼梯 模板	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	784.5	231.70	181768.65	
34	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件类型:砼线条	m2	59.81	91.13	5450.49	
35	011702029001	散水坡道 模板	1. 构件类型:散水坡道基础垫层	m2	37.67	89.00	3352.63	
36	011702027001	台阶	地下室台阶模板 (按投影面积结算)	m2	23.11	36.64	846.75	
37	011702030001	后浇带	后浇板带模板、支撑增加费， 承插盘扣式钢管脚手架	m	187.35	180.54	33824.17	
38	01B006	高支模增加费	高大模板支撑增加费，不限于 梁、板、柱的超高、超尺寸， 含场地硬化等全部费用。按项 包干	项	1	166017.10	166017.10	
39	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式： 框架 2、建筑物檐口高度、层数：檐口 高度22.1m，五层 (有地下通道)	项	1	295278.64	295278.64	
本页小计							834308.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 地上五层 2、建筑物檐口高度、层数：22.1m 3、计算规则为5层及屋面顶的建筑面积	m2	2361.75	17.03	40220.60	
41	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	34986.68	34986.68	
		单价措施合计					5304677.88	
本页小计							75207.28	
合 计							19403428.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	661656.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	601506.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	60150.63			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	320156.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	9701.71			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0108 门窗工程						
1	010801002002	木质门带套	成品实木复合单开门1100*2800mm，门上部为8+0.76+8厚安全玻璃，含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件，详见施工图	樘	109	1777.43	193739.87	
2	010801002011	木质门带套	成品实木复合单开门1100*2400mm，含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件，详见施工图	樘	1	1590.13	1590.13	
3	010801002012	木质门带套	成品实木复合单开门900*2400mm，含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件，详见施工图	樘	1	1590.13	1590.13	
4	010801002013	木质门带套	成品实木复合双开门2000*2800mm，含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件，详见施工图	樘	6	3367.56	20205.36	
5	010808004001	电梯门套	双层15mm厚阻燃板基层，1.2厚拉丝不锈钢饰面，详见施工图	m2	15.96	550.49	8785.82	
6	010808004002	金属门窗套	门洞口处，1.2厚拉丝不锈钢饰面（MT-03），含18厚阻燃胶合板基层	m2	25.74	550.49	14169.61	
7	010809004001	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	135.49	652.94	88466.84	
本页小计							328547.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层，含吊顶钢骨架 2、纸面石膏板面层 3、板缝贴自粘胶带K板面钉眼封点防锈漆 5、白水泥腻子三遍，白色无机涂料三遍	m	295.91	65.42	19358.43	
9	010810004001	铝合金窗帘盒	与铝合金吊顶配套的窗帘盒，含钢骨架	m	36.3	100.00	3630.00	
		分部小计					351536.19	
		0111 楼地面装饰工程						
10	011101005001	自流坪楼地面	1、4-5厚自流平环氧砂浆 2、环氧稀胶泥一道	m2	1682.9	40.59	68308.91	
11	011102003001	块料楼地面	1.厚度：30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 2.面层：10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 3.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序	m2	4487.63	141.49	634954.77	
12	011104002001	竹、木(复合)地板	1)15厚强化企口复合木地板 2)5厚泡沫塑料衬垫 3)20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	505.43	177.13	89526.82	
13	011104004001	防静电活动地板	1、全钢陶瓷防静电地板，600*600*35mm厚 2、可调节支架系统 3、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1975.05	348.16	687633.41	
本页小计							1503412.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：50mm （含三角区） 2、粘贴层厚度、材料种类：专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含磨边、倒边、切割、六面防护等，稀水泥浆填缝	m	550.46	29.78	16392.70	
15	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	3149.81	27.69	87218.24	
16	011106001001	石材楼梯面层	1、20厚芝麻灰花岗岩踏步(6面防护) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼梯板面随捣随抹平, 结构面修补整平 5、含石材开防滑槽、磨边	m ²	490.08	354.92	173939.19	
17	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 5、含六面防护、酸洗打腊、镜面处理等	m ²	192.98	195.08	37646.54	
本页小计							315196.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、贴结合层厚度、材料种类： 30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色： 20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑 5、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m2	26.78	532.13	14250.44	
19	011108001002	石材零星项目	玻璃隔断处翻边水泥砂浆结合层粘贴20mm厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处	m2	64.22	569.17	36552.10	
		分部小计					1846423.12	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011204003001	块料墙面	1)8厚瓷片砖 (贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2) 10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3)10厚1:3水泥沙浆打底扫毛 4)含阳角收口成品石塑圆角条	m2	1734.74	163.21	283126.92	
本页小计							333929.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011207001001	墙面装饰板	1、陶铝吸音板用螺丝固定于龙骨上 2、玻璃布一层固定于龙骨表面 3、40厚岩棉毡，建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、75*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距600	m2	59.77	382.73	22875.77	
22	011207001002	墙面装饰板	1、白色吸音板用螺丝固定于龙骨上 2、玻璃布一层固定于龙骨表面 3、40厚岩棉毡，建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、75*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距600	m2	119.55	357.37	42723.58	
23	011208001001	包管	轻钢龙骨，单层12mm厚纸面石膏板，内部隔音棉100kg/m³	m2	126.35	119.79	15135.47	
24	011210005001	小便斗隔断	卫生间金属小便斗隔断，含配套配件，详见施工图	块	25	187.30	4682.50	
25	011210005002	成品隔断	卫生间成品复合金属隔断（含门）隔断，高2200mm，含配套配件，详见施工图	m2	350.35	320.28	112210.10	
		分部小计					480754.34	
		0113 天棚工程						
本页小计							197627.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001001	吊顶天棚	1、5mm600*600硅酸钙板与专用龙骨固定,与配套的下层副龙骨连接 2、H型轻钢次龙骨LB20*20,间距300 3、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000 5、含吊顶检修口、出风口加固	m2	4217.84	101.77	429249.58	
27	011302001002	吊顶天棚	Φ8金属吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接,U型主龙骨CB38*12主龙骨,安装间距≤1000mm,配套T型次龙骨,安装间距同板宽,300*600*0.8mm铝扣板集成吊顶饰面,详见施工图	m2	356.88	133.17	47525.71	
本页小计							476775.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001007	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，热镀锌吊筋安装，主龙. 吊杆间距不大于1. 0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9. 5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带. 点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9. 5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。 7. 含吊顶检修口、出风口加固	m2	237. 67	281. 82	66980. 16	
本页小计							66980. 16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011302001006	吊顶天棚	1、喷涂无机涂料饰面3遍 2、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、12mm厚穿孔石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉距板边长边>10，短边>15 4、C型轻钢覆横撑龙骨CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型轻钢覆面次龙骨CB50X20用吸顶吊件联结，间距<800，次龙骨间距400 6、龙骨吸顶雕件中距横向400，纵向<800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 7、含吊顶检修口、出风口加固	m ²	180.25	139.96	25227.79	
30	011304001001	灯带（槽）	1、18防火阻燃板基层 2、9.5mm厚双层石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、贴自粘胶带 4、2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 5、具体尺寸按图纸中节点大样图	m	53.64	62.33	3343.38	
		分部小计					572326.62	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
31	011406001001	抹灰面油漆	内墙抹灰面2厚耐水腻子找平，白色无机涂料两遍，封底漆一遍，详见施工图	m ²	11533.03	33.63	387855.80	
本页小计							416426.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一底一面 2、最厚处≤8厚白色耐水腻子两遍,砂纸抹平 3、素水泥浆甩毛(内掺建筑胶)	m2	95.85	30.17	2891.79	
33	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平,3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	6403.29	30.17	193187.26	
		分部小计					583934.85	
		0115 其他装饰工程						
34	011501011002	矮柜	教室办公室定做矮柜,含18mm厚石英石台面及磨边、台下柜(20mm厚定制木质柜门及柜体),具体详见施工图,计算规则按垂直投影面积计算	m	38.4	702.37	26971.01	
35	01B012	不锈钢拖把池	304拉丝拉丝不锈钢拖把池,上方成品拉丝不锈钢挂钩	套	5	4214.21	21071.05	
36	011505001001	洗漱台	1、台盆钢骨架基础50*50*5镀锌方管 2、18mm厚石英石台面、15厚阻燃板基层 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序) 4、计算规则 (投影面积不扣除开孔) 5、含台下柜	m2	25.8	1139.52	29399.62	
37	011505005001	卫生间扶手	残疾人安全抓杆 做法详GB03J926-7/80	套	25	187.30	4682.50	
本页小计							278203.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011505010002	镜面玻璃	12厚防雾银镜（车边）	m2	27.48	168.06	4618.29	
39	01B013	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	80.17	455.00	36477.35	
40	011104003005	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.9	512.80	461.52	
		分部小计					123681.34	
		分部分项合计					3958656.46	
本页小计							41557.16	
合 计							3958656.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	134990.19			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	122718.35			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	12271.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产教实训楼-装修工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	65317.83			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1979.33			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍楼

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 男生宿舍-土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计） 3、计算规则：桩的根数	根	116	69.01	8005.16	
		分部小计					8005.16	
		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：自保温砌块（烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb7.5专用砂浆	m3	71.09	629.70	44765.37	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：自保温砌块（烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb5.0专用砂浆	m3	239.58	625.62	149886.04	
4	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：自保温砌块（烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型：100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb7.5专用砂浆	m3	3.74	698.45	2612.20	
本页小计							205268.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	26.33	695.02	18299.88	
6	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	2.61	629.70	1643.52	
7	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	26.19	625.62	16384.99	
8	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实,压实系数 >0.94	m3	62.06	312.85	19415.47	
9	011210006001	其他隔断	200厚ALC隔墙板,投标人综合考虑所有辅材及安装机具,综合考虑墙板与墙板、墙板与砼墙梁柱、墙板与楼地面及顶板等之间的接缝处理 (含安装、预埋件及连接件、门窗洞口及构造加固等)	m2	1828.29	234.36	428478.04	
本页小计							484221.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210006002	其他隔断	100厚ALC隔墙板，投标人综合考虑所有辅材及安装机具，综合考虑墙板与墙板、墙板与砼墙梁柱、墙板与楼地面及顶板等之间的接缝处理 （含安装、预埋件及连接件、门窗洞口及构造加固等）	m2	108.42	142.51	15450.93	
		分部小计					696936.44	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	21.07	358.56	7554.86	
12	010501004001	满堂基础	1.类型:电梯坑底板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40P8	m3	10.37	406.48	4215.20	
13	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	141.18	391.09	55214.09	
14	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	7.76	378.62	2938.09	
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	5.71	397.78	2271.32	
16	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	97.96	476.07	46635.82	
17	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	58.39	464.53	27123.91	
18	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	112.9	623.42	70384.12	
19	010502002002	抱框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.87	623.42	7400.00	
20	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	92.38	441.35	40771.91	
本页小计							279960.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	6.35	429.46	2727.07	
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	3.61	521.66	1883.19	
23	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含窗台板	m3	27.6	485.99	13413.32	
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.19	549.89	3403.82	
25	010507007001	其他构件	1、构件的类型: 砼线条 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C40	m3	1.53	517.08	791.13	
26	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙厚: 200mm内	m3	18.67	463.52	8653.92	
27	010504001002	直形墙	1. 类型: 电梯井壁地下部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C40P8	m3	3.43	571.10	1958.87	
28	010505001001	斜有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	110.1	415.73	45771.87	
29	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平	m3	150.36	413.55	62181.38	
30	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 板面随捣随抹平	m3	244.61	425.44	104066.88	
31	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平	m3	0.94	424.87	399.38	
本页小计							245250.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010512902001	装配式混凝土叠合板	混凝土等级综合考虑，需满足项目、图纸、图集及相关规范要求，含采购、安装、下部支撑及模板、二次深化费等	m3	88.52	2829.56	250472.65	
33	010505001004	平板 (叠合板上部现浇砼)	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C35商品砼	m3	55.78	447.88	24982.75	
34	010505001005	平板 (叠合板上部现浇砼)	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C40商品砼	m3	68.25	459.77	31379.30	
35	010508902001	叠合板间混凝土	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C35商品砼	m3	8.31	436.32	3625.82	
36	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.58	501.71	290.99	
37	010505006002	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.4	513.60	6882.24	
38	010505006003	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	22.32	525.49	11728.94	
39	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.91	472.31	2319.04	
40	010505008002	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	20.63	483.50	9974.61	
41	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	43.65	132.31	5775.33	
42	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m2	128.53	135.66	17436.38	
本页小计							364868.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:矩形, 按图纸设计 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.46	467.91	3022.70	
44	010507001004	暗散水	做法详23J909-1-21-散10	m2	98.4	68.13	6703.99	
45	010507001002	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	46.42	132.51	6151.11	
46	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、砌体内加固钢筋	t	2.966	6666.96	19774.20	
47	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	2.991	5007.94	14978.75	
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	101.848	5075.65	516944.80	
本页小计							567575.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	3.212	5054.56	16235.25	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	29.239	4242.42	124044.12	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	69.19	4255.75	294455.34	
52	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：Φ25内	个	866	11.50	9959.00	
53	010516003002	机械连接	1、连接方式：挤压套筒 2、规格：Φ25内	个	134	15.79	2115.86	
54	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电焊压力焊 2、规格:Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	2174	8.70	18913.80	
		分部小计					1907927.12	
		0106 金属结构工程						
本页小计							465723.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 （直径0.9，孔目12.7*12.7） 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m2	487.58	12.84	6260.53	
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900	m2	298.01	21.06	6276.09	
57	010606008001	钢梯	Φ20检修爬梯	t	0.04	5325.29	213.01	
		分部小计					12749.63	
		0108 门窗工程						
58	010802001001	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M1128钢质防盗节能门 2. 门框、扇材质:钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	172.48	700.00	120736.00	
59	010802001008	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1128钢质防盗节能门(无障碍门) 2. 门框、扇材质:钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	3.08	790.00	2433.20	
本页小计							135918.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010802001009	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用105系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	32.42	655.54	21252.61	
61	010802001006	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用105系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	19.88	749.19	14893.90	
62	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件,按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	15.69	547.85	8595.77	
本页小计							44742.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	2.31	632.13	1460.22	
64	010807001001	铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:70系列铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:5厚单层钢化玻璃 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	85.92	327.77	28162.00	
65	010807001002	铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	21.6	547.85	11833.56	
66	010807001003	铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:90系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	27	608.72	16435.44	
本页小计							57891.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807001004	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:105系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计 5. 含附框	m2	397.62	655.54	260655.81	
68	010807001005	铝合金推拉窗 (消防救援窗)	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:105系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计 5. 含附框	m2	56.7	683.64	38762.39	
69	010807004001	金属纱窗	铝合金纱窗	m2	5.58	83.14	463.92	
		分部小计					525684.82	
		0109 屋面及防水工程						
70	010901001002	瓦屋面	1、灰色水泥瓦 2、50X30 C20细石混凝土挂瓦条,每隔200 0设20宽过水孔 3、含脊瓦	m2	679	54.44	36964.76	
本页小计							336846.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902003005	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C25细石商品砼表面提浆压光 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@100双向	m2	679	58.29	39578.91	
72	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材	m2	679	53.78	36516.62	
73	010902002003	屋面涂膜防水	1、使用部位:瓦屋面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	679	37.17	25238.43	
74	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1: 2.5找平	m2	679	19.32	13118.28	
75	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层	m2	148.71	60.71	9028.18	
76	010902001004	屋面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材(双层)	m2	277.64	73.21	20326.02	
77	010902002004	屋面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	277.64	37.17	10319.88	
78	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1: 3找平	m2	148.71	19.00	2825.49	
79	010902003007	屋面刚性层	最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%, ρ=500	m2	148.71	32.55	4840.51	
80	011101006007	平面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	12.96	20.27	262.70	
本页小计							162055.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904002006	楼面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	12.96	37.17	481.72	
82	010904001002	楼（地）面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	12.96	43.68	566.09	
83	010902003008	屋面刚性层	50厚C15细石混凝土保护层	m ²	12.96	22.89	296.65	
84	010902006003	出水孔	1、Φ50不锈钢管排水管，伸出墙面100 2、制作安装要求详图纸设计	个	29	84.28	2444.12	
85	010902006004	出水孔	1、Φ75不锈钢管溢流管，伸出墙面50 2、制作安装要求详图纸设计	个	1	112.38	112.38	
86	010902008002	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:防火岩棉板（ρ=500） 2.止水带材料种类:附加卷材二层，其中底层用于托聚乙烯塑料棒 3.盖缝材料:预制混凝土盖板，M5水泥砂浆坐垫 4.具体做法详见参见12J201-3/A15	m	2.1	68.84	144.56	
87	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.外墙面	m ²	5119.9	28.94	148169.91	
88	010904002007	楼面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m ²	2206.25	28.94	63848.88	
89	010903002006	天棚涂膜防水	结构板下表面平整干净，刷1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m ²	924.66	28.94	26759.66	
90	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.有水房间内墙	m ²	2302.42	28.94	66632.03	
本页小计							309456.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010904002008	楼面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1428.99	37.17	53115.56	
92	010903002008	天棚涂膜防水	1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通	m2	669	23.33	15607.77	
93	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	15.76	43.68	688.40	
94	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	15.76	45.52	717.40	
		分部小计					578604.91	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
95	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	827.71	70.44	58303.89	
96	011001003005	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	5106.79	74.82	382090.03	
97	011001003003	保温隔热墙面	30厚DKGL矿物纤维喷涂层，做法详《矿物纤维喷涂保温、吸声构造》11CJ30-P18	m2	516.01	40.00	20640.40	
98	011001003004	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆找平（压入耐碱玻纤网格布一层） 2.15厚无机保温砂浆 3.墙面喷浆或界面剂处理	m2	4877.79	58.85	287057.94	
99	011001002001	保温隔热天棚	1、10厚抹面砂浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布（锚固件固定，） 2、挤塑聚苯板（B1级）保温板（厚度30） 3、6厚胶粘剂粘结层	m2	42.41	108.89	4618.02	
本页小计							822839.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011001005001	保温隔热楼地面	20厚保温隔声板(石墨聚苯板) (压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m ²	1788.63	23.41	41871.83	
		分部小计					794582.11	
		0111 楼地面装饰工程						
101	011101003001	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土,内配钢筋双向 Φ4@150压实抹光	m ²	620.64	47.38	29405.92	
102	011101003002	细石混凝土楼地面	50厚C25细石混凝土随打随抹平 (内配Φ4@150双向钢筋),水泥 浆一道(内掺建筑胶)	m ²	274.48	33.95	9318.60	
103	011101003003	细石混凝土楼地面	40厚C20细石混凝土随打随抹平 (内配Φ4@150双向钢筋),水泥 浆一道(内掺建筑胶)	m ²	1190.51	29.82	35501.01	
104	011101003004	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随 抹平(内配Φ4@150双向钢筋) 2、20厚保温隔声板 (石墨聚苯板) (压缩弹性模量不大于0.5MPa) 【另计】 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找 坡找平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	323.64	48.82	15800.10	
105	011101003005	细石混凝土楼地面	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找 坡层(向地漏处找坡1%) 2、40厚C20细石混凝土随打随 抹平(内配Φ4@150双向钢筋) 3、泡沫混凝土回填至FL.- 0.150 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	214.44	102.03	21879.31	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆 (表面撒适量水泥粉抹压平整) 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	638.2	26.28	16771.90	
本页小计							170548.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011101006004	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	468.67	23.29	10915.32	
108	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、最薄20厚1:3水泥砂浆1%找坡层	m ²	275.31	28.51	7849.09	
109	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	47	9.15	430.05	
		分部小计					147871.30	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
110	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 10厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 4. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M ³)	m ²	4845.99	57.85	280340.52	
111	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙裙 2. 10厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 4. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M ³)	m ²	718.58	57.85	41569.85	
本页小计							341104.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011201001003	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹面,并压入抗裂耐碱纤维网 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、界面剂一道 4、基层墙体	m2	491.68	33.81	16623.70	
113	011201001004	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	779.14	30.14	23483.28	
114	011201001005	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 2、界面剂一道	m2	250.29	37.11	9288.26	
115	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2水泥砂浆随砌随粉	m2	900.57	28.51	25675.25	
116	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(分两遍做) 2、增强耐碱玻纤网格布压入(内掺抗裂纤维0.6KG/M3) 3、刷5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)	m2	196.21	67.83	13308.92	
117	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:压顶 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆	m2	42.48	70.40	2990.59	
		分部小计					413280.37	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							91370.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底涂+真石漆饰面层，颜色分格等要求详设计 4、含檐口滴水	m2	4759.73	53.78	255978.28	
119	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一底一面 2、最厚处≤8厚白色耐水腻子两遍，砂纸抹平 3、素水泥浆甩毛（内掺建筑胶）	m2	17.9	32.57	583.00	
		分部小计					256561.28	
		0113 天棚工程						
120	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3、板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2534.25	27.96	70857.63	
121	011301001002	天棚抹灰	5厚聚合物防水砂浆	m2	42.41	29.21	1238.80	
122	011301001003	天棚抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	745.96	36.80	27451.33	
		分部小计					99547.76	
		0115 其他工程						
123	01B002	挡鼠板	配电间门口1.1m宽，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	1	187.30	187.30	
124	011503001008	穿孔铝板	3mm穿孔铝板，含钢管骨架、预埋件、涂料等，具体详见建施节点	m2	72.9	468.25	34135.43	
本页小计							390431.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011209001001	装饰铝方通	横向100*100*3(壁厚) 灰色铝方通3道，纵向50*100*2(壁厚) 灰色铝方通间距160mm，含预埋件、涂料等 (计算规则为洞口面积)	m2	84.33	327.77	27640.84	
126	011503001002	金属防护栏杆	1、扶手材料种类、规格：80*60*3.5钢方管 2、栏杆材料种类、规格：80*60*3.5钢方管间距1200mm，中间30*30*2钢方管间距100mm， 3、防护材料种类：表面深灰色氟碳喷涂 4、栏杆高度h=200mm，做法及安装详图纸设计	m	58.91	112.38	6620.31	
127	011503001003	金属护窗栏杆	楼梯平台处不锈钢护窗栏杆做法详图集22J403-4-24/HC7，高度1000mm，含预埋件	m	15.36	337.14	5178.47	
128	011503001004	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	65.62	309.04	20279.20	
129	011503001005	金属扶手	靠墙不锈钢扶手详国标图集12J926-D/F4，含预埋件	m	47.2	168.57	7956.50	
130	01B003	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m2	4.5	79.60	358.20	
131	01B004	空调洞	D80墙上空调管留洞 (向外倾斜10°)	个	62	29.50	1829.00	
		分部小计					104185.25	
		分部分项合计					5545936.15	
本页小计							69862.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：20m内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	3142.09	30.04	94388.38	
2	011702001001	基础 模板	1.基础类型:垫层	m2	31.63	89.42	2828.35	
3	011702001002	基础 模板	1.基础类型:桩承台	m2	238.56	75.69	18056.61	
4	011702001003	基础	1.基础类型：设备基础	m2	24.29	65.82	1598.77	
5	011702001004	基础	1.基础类型：基础联系梁	m2	57.31	62.30	3570.41	
6	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度:3.6m内 2.周长:3.6m内	m2	1205.7	78.04	94092.83	
7	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m2	1674.09	95.80	160377.82	
8	011702003002	抱框柱 模板	1、支模高度：综合	m2	150.38	95.80	14406.40	
9	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度:3.6m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	963.5	94.67	91214.55	
10	011702008001	圈梁 模板	1.类型:翻边	m2	236.75	70.34	16653.00	
11	011702008002	圈梁 模板	1.类型:圈梁	m2	97.78	70.34	6877.85	
12	011702009001	过梁 模板	1.类型:现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	119.91	104.54	12535.39	
13	011702011001	直形墙 模板	1.墙厚:200mm内 2.支模高度:3.6m内	m2	117.76	56.31	6631.07	
14	011702011002	直形墙 模板	1.类型:电梯井壁地下部分 2.墙厚:250mm	m2	24.82	58.17	1443.78	
15	011702014001	斜有梁板 模板	1.板厚:200mm内 2.支撑高度:3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	873.2	102.59	89581.59	
16	011702014002	有梁板 模板	1.板厚:100mm内 2.支撑高度:3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	537.02	67.95	36490.51	
本页小计							650747.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	4490. 79	78. 54	352706. 65	
18	011702021001	栏板 模板	1. 类型:栏板	m2	628. 94	86. 62	54478. 78	
19	011702023001	雨篷 模板	1. 构件类型:水平挑檐 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	21. 74	127. 11	2763. 37	
20	011702024001	楼梯 模板	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	172. 18	236. 17	40663. 75	
21	011702016001	平板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	4. 41	77. 88	343. 45	
22	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件类型:压顶	m2	65. 66	77. 77	5106. 38	
23	011702025002	其他现浇构件 模板	1. 构件类型:线条	m2	4. 56	91. 13	415. 55	
24	011702029001	散水 模板	1、构件类型：散水垫层	m2	28. 99	89. 42	2592. 29	
25	011702016002	平板	1. 构件类型：叠合板板缝处模板 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	138. 49	97. 50	13502. 78	
26	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度18. 2m，五层	项	1	396258. 44	396258. 44	
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	98667. 14	98667. 14	
		单价措施合计					1618245. 89	
本页小计							967498. 58	
合 计							7164182. 04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	244298.60			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	222089.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	22208.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	118209.00			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	3582.09			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 男生宿舍-装修工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3091576.35	
1.1	人工费	801104.06	
1.2	材料费	1936339.91	
1.3	施工机具使用费	36034.63	
1.4	企业管理费	217630.82	
1.5	利润	100466.95	
2	措施项目费	162616.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	162616.92	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	105422.76	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	121381.40	
5	税金	303801.72	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3679376.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0108 门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	成品实木复合单开门1000*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1311.09	1311.09	
2	010801002004	木质门带套	成品实木复合单开门1100*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1496.48	1496.48	
3	010801002005	木质门带套	成品实木复合单开门（卫生间无障碍专用门）1100*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1311.09	1311.09	
4	010808004001	金属门套	18mm厚阻燃板基层, 1.2厚拉丝不锈钢饰面, 详见施工图	m2	9.8	550.49	5394.80	
5	010808004002	金属门套	70系列铝合金型材门套（壁厚不小于1.8mm）宿舍门洞DK1300*2200	樘	58	300.00	17400.00	
6	010809004003	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	12.32	652.94	8044.22	
7	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层, 含吊顶钢骨架 2、纸面石膏板面层 3、板缝贴自粘胶带K板面钉眼封点防锈漆 5、白水泥腻子三遍, 白色无机涂料三遍	m	1.85	65.42	121.03	
		分部小计					35078.71	
本页小计							35078.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
8	011102003009	块料楼地面	1. 厚度：30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 2. 面层：10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 3. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序	m2	2276.08	141.49	322042.56	
9	011102003010	块料楼地面	1. 厚度：30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 2. 面层：10mm厚300*300防滑地砖 (潮湿防滑等级Aw级, 干态防滑等级Ad级), 干水泥擦缝 (静摩擦系数COF≥0.7, 防滑值BPN≥80) 铺实拍平；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 3. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序	m2	665.88	141.49	94215.36	
10	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	1117.69	27.69	30948.84	
本页小计							447206.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011106001003	石材楼梯面层	1、20厚芝麻灰花岗岩踏步(6面防护) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼梯板面随捣随抹平,结构面修补整平 5、含石材开防滑槽、磨边	m ²	128.53	298.19	38326.36	
12	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，镜面处理，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑 5、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m ²	29.16	532.13	15516.91	
13	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：淋浴间挡水条，尺寸详装饰图纸 2、刷素水泥浆一道 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：大理石，稀水泥浆填缝 5、防护材料种类：自行考虑 6、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m	169.8	140.47	23851.81	
14	011206001001	石材零星项目	专业粘结剂20mm厚光面黑金沙花岗岩，矮墙压顶，含磨双边、六面防护、切割磨边等	m ²	85.72	403.07	34551.16	
本页小计							112246.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					559453.00	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011204003001	块料墙面	1、8厚300*600墙面砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3、素水泥浆一道 4、含20mm石塑收边条及阳角条	m2	744.5	168.83	125693.94	
16	011204003003	块料墙面	1)8厚瓷片砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2) 10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实 3)10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	1873.06	164.04	307256.76	
17	011210005005	成品隔断	卫生间成品木纹铝蜂窝隔断 (含门) 隔断, 高2800mm, 含配套配件, 详见施工图	m2	880.21	320.28	281913.66	
		分部小计					714864.36	
		0113 天棚工程						
18	011302001005	吊顶天棚	1、5mm600*600硅酸钙板与专用龙骨固定, 与配套的下层副龙骨连接 2、H型轻钢次龙骨LB20*20, 间距300 3、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	50.47	101.77	5136.33	
本页小计							720000.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001003	吊顶天棚	Φ8金属吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接,U型主龙骨CB38*12主龙骨,安装间距≤1000mm,配套T型次龙骨,安装间距同板宽,300*300*0.8mm铝扣板集成吊顶饰面,详见施工图	m2	669	133.17	89090.73	
		分部小计					94227.06	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	2270.21	30.17	68492.24	
21	011406001001	抹灰面油漆	内墙抹灰面2厚耐水腻子找平,白色无机涂料两遍,封底漆一遍,详见施工图	m2	3846.19	33.63	129347.37	
22	011406001002	抹灰面油漆	内墙抹灰面2厚耐水腻子找平,白色防霉无机涂料两遍,封底漆一遍,详见施工图	m2	1163.05	33.92	39450.66	
		分部小计					237290.27	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							326381.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础40*40*4热镀锌方管 2、18mm厚石英石台面，15mm厚阻燃胶合板基层，定做不锈钢水槽 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序） 4、底部设置不锈钢置物板（含骨架） 5、计算规则（投影面积不扣除开孔）	m2	1039.5	1360.02	1413740.79	
24	011505010003	镜面玻璃	12厚防雾银镜（车边），含15mm厚阻燃胶合板基层	m2	126.72	254.21	32213.49	
25	011505009003	置物架	不锈钢挂衣钩，含配套配件,详见施工图	个	1	14.05	14.05	
26	011505005001	卫生间扶手	残疾人安全抓杆 做法详GB03J926-7/80	套	1	187.30	187.30	
27	011505009004	置物架	不锈钢毛巾架，含配套配件,详见施工图	个	60	67.43	4045.80	
28	011104003005	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.9	512.80	461.52	
		分部小计					1450662.95	
		分部分项合计					3091576.35	
本页小计							1450662.95	
合 计							3091576.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	105422.76			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	95838.87			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9583.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍-装修工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	51011.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1545.79			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 女生宿舍-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5545218.46	
1.1	人工费	1329902.33	
1.2	材料费	3614204.45	
1.3	施工机具使用费	69307.68	
1.4	企业管理费	363846.29	
1.5	利润	167957.82	
2	措施项目费	1992314.95	
2.1	单价措施项目费	1615653.10	
2.2	总价措施项目费	376661.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	244185.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	281150.00	
5	税金	703681.51	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8522364.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计） 3、计算规则：桩的根数	根	116	69.01	8005.16	
		分部小计					8005.16	
		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	71.09	629.70	44765.37	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	239.26	625.62	149685.84	
4	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 （烧结淤泥多孔砖≥MU10），砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	3.74	698.45	2612.20	
本页小计							205068.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	26.33	695.02	18299.88	
6	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆	m3	2.61	629.70	1643.52	
7	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:自保温砌块 (烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10),砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆	m3	26.19	625.62	16384.99	
8	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实,压实系数 >0.94	m3	62.06	312.85	19415.47	
9	011210006001	其他隔断	200厚ALC隔墙板,投标人综合考虑所有辅材及安装机具,综合考虑墙板与墙板、墙板与砼墙梁柱、墙板与楼地面及顶板等之间的接缝处理 (含安装、预埋件及连接件、门窗洞口及构造加固等)	m2	1828.29	234.36	428478.04	
本页小计							484221.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210006002	其他隔断	100厚ALC隔墙板，投标人综合考虑所有辅材及安装机具，综合考虑墙板与墙板、墙板与砼墙梁柱、墙板与楼地面及顶板等之间的接缝处理 （含安装、预埋件及连接件、门窗洞口及构造加固等）	m2	108.42	142.51	15450.93	
		分部小计					696736.24	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	21.07	358.56	7554.86	
12	010501004001	满堂基础	1. 类型:电梯坑底板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C40P8	m3	10.37	406.48	4215.20	
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	141.18	391.09	55214.09	
14	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	7.76	378.62	2938.09	
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	5.71	397.78	2271.32	
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	97.03	476.07	46193.07	
17	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	57.8	464.53	26849.83	
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	112.41	623.42	70078.64	
19	010502002002	抱框柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.87	623.42	7400.00	
20	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	92.38	441.35	40771.91	
本页小计							278937.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	6.35	429.46	2727.07	
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	3.61	521.66	1883.19	
23	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含窗台板	m3	27.6	485.99	13413.32	
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.19	549.89	3403.82	
25	010507007001	其他构件	1、构件的类型: 砼线条 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C40	m3	1.53	517.08	791.13	
26	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙厚: 200mm内	m3	18.67	463.52	8653.92	
27	010504001002	直形墙	1. 类型: 电梯井壁地下部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C40P8	m3	3.43	571.10	1958.87	
28	010505001001	斜有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	110.1	415.73	45771.87	
29	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平	m3	149.8	413.55	61949.79	
30	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 板面随捣随抹平	m3	243.32	425.44	103518.06	
31	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平	m3	0.94	424.87	399.38	
本页小计							244470.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010512902001	装配式混凝土叠合板	混凝土等级综合考虑，需满足项目、图纸、图集及相关规范要求，含采购、安装、下部支撑及模板、二次深化费等	m3	88.52	2829.56	250472.65	
33	010505001004	平板 (叠合板上部现浇砼)	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C35商品砼	m3	55.78	447.88	24982.75	
34	010505001005	平板 (叠合板上部现浇砼)	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C40商品砼	m3	68.25	459.77	31379.30	
35	010508902001	叠合板间混凝土	1、层高3.6m以内，板厚200mm以内 2、混凝土强度等级：C35商品砼	m3	8.31	436.32	3625.82	
36	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.58	501.71	290.99	
37	010505006002	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.4	513.60	6882.24	
38	010505006003	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	22.32	525.49	11728.94	
39	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.91	472.31	2319.04	
40	010505008002	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	20.63	483.50	9974.61	
41	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	43.65	132.31	5775.33	
42	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m2	128.53	135.66	17436.38	
本页小计							364868.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:矩形, 按图纸设计 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.46	467.91	3022.70	
44	010507001004	暗散水	做法详23J909-1-21-散10	m2	98.4	68.13	6703.99	
45	010507001002	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	46.42	132.51	6151.11	
46	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、砌体内加固钢筋	t	2.961	6666.96	19740.87	
47	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	2.991	5007.94	14978.75	
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	101.848	5075.65	516944.80	
本页小计							567542.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	3.212	5054.56	16235.25	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	29.548	4242.42	125355.03	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	69.19	4255.75	294455.34	
52	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：Φ25内	个	866	11.50	9959.00	
53	010516003002	机械连接	1、连接方式：挤压套筒 2、规格：Φ25内	个	134	15.79	2115.86	
54	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电焊压力焊 2、规格：Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	2174	8.70	18913.80	
		分部小计					1907401.98	
		0106 金属结构工程						
本页小计							467034.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 （直径0.9，孔目12.7*12.7） 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m2	487.58	12.84	6260.53	
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900	m2	298.01	21.06	6276.09	
57	010606008001	钢梯	Φ20检修爬梯	t	0.04	5325.29	213.01	
		分部小计					12749.63	
		0108 门窗工程						
58	010802001008	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M1128钢质防盗节能门 2. 门框、扇材质:钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	172.48	700.00	120736.00	
59	010802001002	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1128钢质防盗节能门(无障碍门) 2. 门框、扇材质:钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	3.08	790.00	2433.20	
本页小计							135918.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010802001009	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用105系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	32.42	655.54	21252.61	
61	010802001010	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用105系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求 5. 含防撞提示	m2	19.88	749.19	14893.90	
62	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件,按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	15.69	547.85	8595.77	
本页小计							44742.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	2.31	632.13	1460.22	
64	010807001001	铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:70系列铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:5厚单层钢化玻璃 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	71.52	327.77	23442.11	
65	010807001002	铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	21.6	547.85	11833.56	
66	010807001003	铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图全部 2.框、扇材质:90系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4.分格、五金、制作安装等要求详设计 5.含附框	m2	27	608.72	16435.44	
本页小计							53171.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807001004	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:105系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计 5. 含附框	m2	432.72	655.54	283665.27	
68	010807001005	铝合金推拉窗 (消防救援窗)	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:105系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:5高透光+19A+5+9A+5双银Low-E暖边 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计 5. 含附框	m2	56.7	683.64	38762.39	
69	010807004001	金属纱窗	铝合金纱窗	m2	5.58	83.14	463.92	
		分部小计					543974.39	
		0109 屋面及防水工程						
70	010901001002	瓦屋面	1、灰色水泥瓦 2、50X30 C20细石混凝土挂瓦条,每隔200 0设20宽过水孔 3、含脊瓦	m2	679	54.44	36964.76	
本页小计							359856.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	010902003005	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C25细石商品砼表面提浆压光 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@100双向	m2	679	58.29	39578.91	
72	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材	m2	679	53.78	36516.62	
73	010902002003	屋面涂膜防水	1、使用部位:瓦屋面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	679	37.17	25238.43	
74	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1: 2.5找平	m2	679	19.32	13118.28	
75	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层	m2	148.71	60.71	9028.18	
76	010902001004	屋面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材(双层)	m2	277.64	73.21	20326.02	
77	010902002004	屋面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	277.64	37.17	10319.88	
78	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1: 3找平	m2	148.71	19.00	2825.49	
79	010902003007	屋面刚性层	最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%, ρ=500	m2	148.71	32.55	4840.51	
80	011101006007	平面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	12.96	20.27	262.70	
本页小计							162055.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904002006	楼面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	12.96	37.17	481.72	
82	010904001002	楼（地）面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	12.96	43.68	566.09	
83	010902003008	屋面刚性层	50厚C15细石混凝土保护层	m ²	12.96	22.89	296.65	
84	010902006003	出水孔	1、Φ50不锈钢管排水管，伸出墙面100 2、制作安装要求详图纸设计	个	29	84.28	2444.12	
85	010902006004	出水孔	1、Φ75不锈钢管溢流管，伸出墙面50 2、制作安装要求详图纸设计	个	1	112.38	112.38	
86	010902008002	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:防火岩棉板（ρ=500） 2.止水带材料种类:附加卷材二层，其中底层用于托聚乙烯塑料棒 3.盖缝材料:预制混凝土盖板，M5水泥砂浆坐垫 4.具体做法详见参见12J201-3/A15	m	2.1	68.84	144.56	
87	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.外墙面	m ²	5008.86	28.94	144956.41	
88	010904002007	楼面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m ²	2206.25	28.94	63848.88	
89	010903002006	天棚涂膜防水	结构板下表面平整干净，刷1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m ²	924.66	28.94	26759.66	
90	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.有水房间内墙	m ²	2302.42	28.94	66632.03	
本页小计							306242.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010904002008	楼面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1428.99	37.17	53115.56	
92	010903002008	天棚涂膜防水	1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通	m2	669	23.33	15607.77	
93	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	15.76	43.68	688.40	
94	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	15.76	45.52	717.40	
		分部小计					575391.41	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
95	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	827.71	70.44	58303.89	
96	011001003005	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	5051.27	74.82	377936.02	
97	011001003003	保温隔热墙面	30厚DKGL矿物纤维喷涂层，做法详《矿物纤维喷涂保温、吸声构造》11CJ30-P18	m2	516.01	40.00	20640.40	
98	011001003004	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆找平（压入耐碱玻纤网格布一层） 2.15厚无机保温砂浆 3.墙面喷浆或界面剂处理	m2	4877.79	58.85	287057.94	
99	011001002001	保温隔热天棚	1、10厚抹面砂浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布（锚固件固定，） 2、挤塑聚苯板（B1级）保温板（厚度30） 3、6厚胶粘剂粘结层	m2	42.41	108.89	4618.02	
本页小计							818685.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011001005001	保温隔热楼地面	20厚保温隔声板(石墨聚苯板) (压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m ²	1788.63	23.41	41871.83	
		分部小计					790428.10	
		0111 楼地面装饰工程						
101	011101003001	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土,内配钢筋双向 Φ4@150压实抹光	m ²	620.64	47.38	29405.92	
102	011101003002	细石混凝土楼地面	50厚C25细石混凝土随打随抹平 (内配Φ4@150双向钢筋),水泥 浆一道(内掺建筑胶)	m ²	274.48	33.95	9318.60	
103	011101003003	细石混凝土楼地面	40厚C20细石混凝土随打随抹平 (内配Φ4@150双向钢筋),水泥 浆一道(内掺建筑胶)	m ²	1190.51	29.82	35501.01	
104	011101003004	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随 抹平(内配Φ4@150双向钢筋) 2、20厚保温隔声板 (石墨聚苯板) (压缩弹性模量不大于0.5MPa) 【另计】 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找 坡找平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	323.64	48.82	15800.10	
105	011101003005	细石混凝土楼地面	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找 坡层(向地漏处找坡1%) 2、40厚C20细石混凝土随打随 抹平(内配Φ4@150双向钢筋) 3、泡沫混凝土回填至FL.- 0.150 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	214.44	102.03	21879.31	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆 (表面撒适量水泥粉抹压平整) 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	638.2	26.28	16771.90	
本页小计							170548.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011101006004	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	468.67	23.29	10915.32	
108	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、最薄20厚1:3水泥砂浆1%找坡层	m ²	275.31	28.51	7849.09	
109	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	47	9.15	430.05	
		分部小计					147871.30	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
110	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 4. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M ³)	m ²	4734.95	57.85	273916.86	
111	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙裙 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 4. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M ³)	m ²	718.58	57.85	41569.85	
本页小计							334681.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011201001003	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹面,并压入抗裂耐碱纤维网 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、界面剂一道 4、基层墙体	m2	491.68	33.81	16623.70	
113	011201001004	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	779.14	30.14	23483.28	
114	011201001005	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 2、界面剂一道	m2	250.29	37.11	9288.26	
115	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2水泥砂浆随砌随粉	m2	900.57	28.51	25675.25	
116	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(分两遍做) 2、增强耐碱玻纤网格布压入(内掺抗裂纤维0.6KG/M3) 3、刷5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)	m2	196.21	67.83	13308.92	
117	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:压顶 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆	m2	42.48	70.40	2990.59	
		分部小计					406856.71	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							91370.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底涂+真石漆饰面层，颜色分格等要求详设计 4、含檐口滴水	m2	4648.68	53.78	250006.01	
119	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一底一面 2、最厚处≤8厚白色耐水腻子两遍，砂纸抹平 3、素水泥浆甩毛（内掺建筑胶）	m2	17.9	32.57	583.00	
		分部小计					250589.01	
		0113 天棚工程						
120	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3、板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2534.25	27.96	70857.63	
121	011301001002	天棚抹灰	5厚聚合物防水砂浆	m2	42.41	29.21	1238.80	
122	011301001003	天棚抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	745.96	36.80	27451.33	
		分部小计					99547.76	
		0115 其他工程						
123	01B002	挡鼠板	配电间门口1.1m宽，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	1	187.30	187.30	
124	011503001008	穿孔铝板	3mm穿孔铝板，含钢管骨架、预埋件、涂料等，具体详见建施节点	m2	72.9	468.25	34135.43	
本页小计							384459.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011209001001	装饰铝方通	横向100*100*3(壁厚) 灰色铝方通3道，纵向50*100*2(壁厚) 灰色铝方通间距160mm，含预埋件、涂料等 (计算规则为洞口面积)	m2	88.85	327.77	29122.36	
126	011503001002	金属防护栏杆	1、扶手材料种类、规格：80*60*3.5钢方管 2、栏杆材料种类、规格：80*60*3.5钢方管间距1200mm，中间30*30*2钢方管间距100mm， 3、防护材料种类：表面深灰色氟碳喷涂 4、栏杆高度h=200mm，做法及安装详图纸设计	m	58.91	112.38	6620.31	
127	011503001003	金属护窗栏杆	楼梯平台处不锈钢护窗栏杆做法详图集22J403-4-24/HC7，高度1000mm，含预埋件	m	15.36	337.14	5178.47	
128	011503001004	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	65.62	309.04	20279.20	
129	011503001005	金属扶手	靠墙不锈钢扶手详国标图集12J926-D/F4，含预埋件	m	47.2	168.57	7956.50	
130	01B003	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m2	4.5	79.60	358.20	
131	01B004	空调洞	D80墙上空调管留洞 (向外倾斜10°)	个	62	29.50	1829.00	
		分部小计					105666.77	
		分部分项合计					5545218.46	
本页小计							71344.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：20m内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	3142.09	30.04	94388.38	
2	011702001001	基础 模板	1.基础类型:垫层	m2	31.63	89.42	2828.35	
3	011702001002	基础 模板	1.基础类型:桩承台	m2	238.56	75.69	18056.61	
4	011702001003	基础	1.基础类型：设备基础	m2	24.29	65.82	1598.77	
5	011702001004	基础	1.基础类型：基础联系梁	m2	57.31	62.30	3570.41	
6	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度:3.6m内 2.周长:3.6m内	m2	1198.32	78.04	93516.89	
7	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m2	1668.28	95.80	159821.22	
8	011702003002	抱框柱 模板	1、支模高度：综合	m2	150.38	95.80	14406.40	
9	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度:3.6m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	963.5	94.67	91214.55	
10	011702008001	圈梁 模板	1.类型:翻边	m2	236.75	70.34	16653.00	
11	011702008002	圈梁 模板	1.类型:圈梁	m2	97.78	70.34	6877.85	
12	011702009001	过梁 模板	1.类型:现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	119.91	104.54	12535.39	
13	011702011001	直形墙 模板	1.墙厚:200mm内 2.支模高度:3.6m内	m2	117.76	56.31	6631.07	
14	011702011002	直形墙 模板	1.类型:电梯井壁地下部分 2.墙厚:250mm	m2	24.82	58.17	1443.78	
15	011702014001	斜有梁板 模板	1.板厚:200mm内 2.支撑高度:3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	873.2	102.59	89581.59	
16	011702014002	有梁板 模板	1.板厚:100mm内 2.支撑高度:3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	515.53	67.95	35030.26	
本页小计							648154.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	4490. 79	78. 54	352706. 65	
18	011702021001	栏板 模板	1. 类型:栏板	m2	628. 94	86. 62	54478. 78	
19	011702023001	雨篷 模板	1. 构件类型:水平挑檐 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	21. 74	127. 11	2763. 37	
20	011702024001	楼梯 模板	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	172. 18	236. 17	40663. 75	
21	011702016001	平板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	4. 41	77. 88	343. 45	
22	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件类型:压顶	m2	65. 66	77. 77	5106. 38	
23	011702025002	其他现浇构件 模板	1. 构件类型:线条	m2	4. 56	91. 13	415. 55	
24	011702029001	散水 模板	1、构件类型：散水垫层	m2	28. 99	89. 42	2592. 29	
25	011702016002	平板	1. 构件类型：叠合板板缝处模板 2. 支撑高度:3. 6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	138. 49	97. 50	13502. 78	
26	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度18. 2m，五层	项	1	396258. 44	396258. 44	
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	98667. 14	98667. 14	
		单价措施合计					1615653. 10	
本页小计							967498. 58	
合 计							7160871. 56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	244185.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	221987.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	22198.70			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	118154.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	3580.44			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 女生宿舍-装修工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3088909.58	
1.1	人工费	799827.05	
1.2	材料费	1935444.82	
1.3	施工机具使用费	36027.66	
1.4	企业管理费	217297.18	
1.5	利润	100312.92	
2	措施项目费	162476.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	162476.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	105331.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	121276.71	
5	税金	303539.66	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3676202.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0108 门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	成品实木复合单开门1000*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1311.09	1311.09	
2	010801002004	木质门带套	成品实木复合单开门1100*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1496.48	1496.48	
3	010801002005	木质门带套	成品实木复合单开门（卫生间无障碍专用门）1100*2100mm, 含门套基层、门套面层、线条、配套门锁等五金件, 详见施工图	樘	1	1311.09	1311.09	
4	010808004001	金属门套	18mm厚阻燃板基层, 1.2厚拉丝不锈钢饰面, 详见施工图	m2	9.8	550.49	5394.80	
5	010808004002	金属门套	70系列铝合金型材门套（壁厚不小于1.8mm）宿舍门洞DK1300*2200	樘	58	300.00	17400.00	
6	010809004003	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	11.12	652.94	7260.69	
7	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层, 含吊顶钢骨架 2、纸面石膏板面层 3、板缝贴自粘胶带K板面钉眼封点防锈漆 5、白水泥腻子三遍, 白色无机涂料三遍	m	1.85	65.42	121.03	
		分部小计					34295.18	
本页小计							34295.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
8	011102003009	块料楼地面	1. 厚度：30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 2. 面层：10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 3. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序	m2	2276.08	141.49	322042.56	
9	011102003010	块料楼地面	1. 厚度：30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 2. 面层：10mm厚300*300防滑地砖 (潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),干水泥擦缝 (静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 铺实拍平；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 3. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序	m2	665.88	141.49	94215.36	
10	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	1117.69	27.69	30948.84	
本页小计							447206.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011106001003	石材楼梯面层	1、20厚芝麻灰花岗岩踏步(6面防护) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼梯板面随捣随抹平,结构面修补整平 5、含石材开防滑槽、磨边	m ²	128.53	298.19	38326.36	
12	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，镜面处理，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑 6、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m ²	29.16	532.13	15516.91	
13	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：淋浴间挡水条，尺寸详装饰图纸 2、刷素水泥浆一道 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：大理石，稀水泥浆填缝 5、防护材料种类：自行考虑 6、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m	169.8	140.47	23851.81	
本页小计							77695.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011206001001	石材零星项目	专业粘结剂20mm厚光面黑金沙花岗岩，矮墙压顶，6、含六面防护、切割磨边、酸洗打腊、镜面处理等	m2	85.72	403.07	34551.16	
		分部小计					559453.00	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011204003001	块料墙面	1、8厚300*600墙面砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3、素水泥浆一道 4、含20mm石塑收边条及阳角条	m2	744.5	168.83	125693.94	
16	011204003003	块料墙面	1)8厚瓷片砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2) 10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实 3)10厚1:3水泥沙浆打底扫毛	m2	1873.06	164.04	307256.76	
17	011210005005	成品隔断	卫生间成品木纹铝蜂窝隔断 (含门) 隔断, 高2800mm, 含配套配件, 详见施工图	m2	880.21	320.28	281913.66	
		分部小计					714864.36	
		0113 天棚工程						
本页小计							749415.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001005	吊顶天棚	1、5mm600*600硅酸钙板与专用龙骨固定,与配套的下层副龙骨连接 2、H型钢次龙骨LB20*20,间距300 3、U型钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	50.47	101.77	5136.33	
19	011302001003	吊顶天棚	Φ8金属吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接,U型主龙骨CB38*12主龙骨,安装间距≤1000mm,配套T型次龙骨,安装间距同板宽,300*300*0.8mm铝扣板集成吊顶饰面,详见施工图	m2	669	133.17	89090.73	
		分部小计					94227.06	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	2270.21	30.17	68492.24	
21	011406001001	抹灰面油漆	内墙抹灰面2厚耐水腻子找平,白色无机涂料两遍,封底漆一遍,详见施工图	m2	3846.19	33.63	129347.37	
22	011406001002	抹灰面油漆	内墙抹灰面2厚耐水腻子找平,白色防霉无机涂料两遍,封底漆一遍,详见施工图	m2	1107.53	33.92	37567.42	
		分部小计					235407.03	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							329634.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础40*40*4热镀锌方管 2、18mm厚石英石台面，15mm厚阻燃胶合板基层，定做不锈钢水槽 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序） 4、底部设置不锈钢置物板（含骨架） 5、计算规则（投影面积不扣除开孔）	m2	1039.5	1360.02	1413740.79	
24	011505010003	镜面玻璃	12厚防雾银镜（车边），含15mm厚阻燃胶合板基层	m2	126.72	254.21	32213.49	
25	011505009003	置物架	不锈钢挂衣钩，含配套配件,详见施工图	个	1	14.05	14.05	
26	011505005001	卫生间扶手	残疾人安全抓杆 做法详GB03J926-7/80	套	1	187.30	187.30	
27	011505009004	置物架	不锈钢毛巾架，含配套配件,详见施工图	个	60	67.43	4045.80	
28	011104003005	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.9	512.80	461.52	
		分部小计					1450662.95	
		分部分项合计					3088909.58	
本页小计							1450662.95	
合 计							3088909.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	105331.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	95756.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9575.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍-装修工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	50967.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1544.45			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 教学楼-土建工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一)		0104 砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU10, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	450.22	634.69	285750.13	
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU10, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	1178.14	630.61	742946.87	
3	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU10, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	2.72	704.95	1917.46	
4	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU10, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	47.39	701.52	33245.03	
5	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU10, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	45.89	634.69	29125.92	
本页小计							1092985.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU10, 砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m ³	65.41	630.61	41248.20	
7	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实, 压实系数 >0.94	m ³	193.74	315.16	61059.10	
		分部小计					1195292.71	
二)		0105 混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：2.5米以内	m ³	13.1	476.31	6239.66	
9	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：3.6米以内	m ³	234.69	476.31	111785.19	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：2.5米以内	m ³	22.04	464.77	10243.53	
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：3.6米以内	m ³	189.94	464.77	88278.41	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：1.6米以内	m ³	4.92	453.23	2229.89	
本页小计							321083.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：2.5米以内	m3	25.8	453.23	11693.33	
14	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5米以内 4、柱断面周长：3.6米以内	m3	167.89	453.23	76092.78	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：构造柱	m3	264.13	630.59	166557.74	
16	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗抱框柱	m3	13.33	630.59	8405.76	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	92.01	384.50	35377.85	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5.0米内	m3	17.38	417.12	7249.55	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台梁	m3	88.89	490.24	43577.43	
20	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：电梯井等圈梁	m3	3.26	490.24	1598.18	
21	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：翻边	m3	40.94	490.24	20070.43	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗过梁	m3	25.41	555.51	14115.51	
本页小计							384738.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200内 4、支模高度：3.6米内	m3	47.58	450.32	21426.23	
24	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：300内 4、支模高度：3.6米内	m3	5.76	430.26	2478.30	
25	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、支模高度：5.0米内	m3	3622.07	400.79	1451689.44	
26	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外楼梯栏板	m3	8.36	501.26	4190.53	
27	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼层各节点处造型挑檐	m3	328.76	490.06	161112.13	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：-0.3米处	m3	11.77	362.53	4266.98	
29	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：一层室内楼梯	m2	105.33	95.11	10017.94	
30	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：一层以上室内楼梯	m2	381.7	92.70	35383.59	
31	010506001004	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：一层以上室外楼梯	m2	18.15	95.11	1726.25	
本页小计							1692291.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：一层以上室外楼梯	m2	30.3	92.70	2808.81	
33	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 掺膨胀剂 3、部位：板后浇带	m3	16.24	438.46	7120.59	
34	010507001003	暗散水	1.做法详见23J909-1-21-散10	m2	30.48	68.79	2096.72	
35	010507001002	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	77.42	133.02	10298.41	
		分部小计					2318131.16	
		0105 钢筋工程						
36	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 , 4、砌体内加固钢筋	t	10.277	6801.73	69901.38	
37	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	13.443	5104.39	68618.31	
本页小计							160844.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	492.912	5172.13	2549404.94	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	401.894	4313.75	1733670.24	
40	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25内	个	6576	11.70	76939.20	
41	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电焊压力焊 2、规格:Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	5736	8.88	50935.68	
42	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:按图纸设计 2、规格:栏杆等预埋铁件 3、铁件尺寸:按图纸设计	t	0.3	14057.15	4217.15	
		分部小计					4553686.90	
		0106 金属结构工程						
43	010607005001	砌块墙纤维网加固	1、部位:不同墙体材料交接处 2、增强处理:砼柱、梁与填充墙交接处钉300宽增强纤维网	m ²	1562.19	7.10	11091.55	
本页小计							4426258.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900	m ²	2201.6	21.31	46916.10	
45	010603001002	实腹钢柱	1、柱类型：工厂制作实腹钢柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：不低与Sa2 4、存放在构件间	t	118.957	6847.86	814600.88	
46	010604001002	钢梁	1、柱类型：工厂制作钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：不低与Sa2 4、存放在构件间	t	91.321	6750.04	616420.40	
		分部小计					1489028.93	
		0108 门窗工程						
47	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：钢制节能外门 2. 门框、扇材质：钢质门应符合设计及使用要求 3. 五金、制作安装等要求详设计要求	m ²	560.46	702.37	393650.29	
48	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM-成品玻璃推拉门 2、门框、扇材质：90系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3、五金、制作安装等要求详设计要求	m ²	9.9	655.54	6489.85	
本页小计							1878077.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802001003	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	114.38	655.54	74980.67	
50	010802001004	金属（塑钢）门	1、窗代号及洞口尺寸：深灰色金属防雨百叶门联窗 2、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	5.35	608.72	3256.65	
51	010802001005	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM，尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	25.91	515.07	13345.46	
52	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	48.62	547.85	26636.47	
本页小计							118219.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁：等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	12.21	589.99	7203.78	
54	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级常开，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	120.96	589.99	71365.19	
55	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	26.4	632.13	16688.23	
56	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：室外铝合金推拉窗 2、框、扇材质：90系列隔热铝合金外窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	1255.88	608.72	764479.27	
本页小计							859736.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：室外铝合金上悬窗 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金外窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	167.92	589.99	99071.12	
58	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：室外铝合金平开窗 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金外窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	42.18	589.99	24885.78	
59	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：室外铝合金固定窗 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金外窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	567.83	547.85	311085.67	
60	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：室内铝合金窗 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金内窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：单玻 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	308.49	543.17	167562.51	
本页小计							602605.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：室内防火窗 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金内窗壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：玻璃及配件耐火极限大于等于1.0h 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	396.37	561.90	222720.30	
62	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：深灰色金属防雨百叶窗 2、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	13.9	374.60	5206.94	
		分部小计					2208628.18	
		0109 屋面及防水工程						
63	010902003001	屋面刚性层	平屋面、露台 1、刚性层厚度:50厚C30细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋,压光抹平,6m*6m设分仓缝,内嵌填聚氨酯密封胶,分格缝宽度宜为10mm~20mm 2、聚酯无纺布隔离层	m2	3492.1	59.31	207116.45	
64	010902001001	屋面卷材防水	平屋面、露台 1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数:双层	m2	3843.78	73.56	282748.46	
65	010902002001	屋面涂膜防水	平屋面、露台 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	3843.78	37.43	143872.69	
66	011101006001	平面砂浆找平层	平屋面、露台 1、20mm水泥砂浆1:3找平	m2	3492.1	19.22	67118.16	
本页小计							928783.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003002	屋面刚性层	平屋面、露台 1、最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%，ρ=500	m ²	3492.1	80.02	279437.84	
68	010902003003	屋面刚性层	电梯井屋面 1、20mm水泥砂浆1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂	m ²	16.1	23.57	379.48	
69	011101006002	平面砂浆找平层	空调挑板 1、最薄处20厚水泥砂浆1:2.5水泥砂浆找坡层	m ²	1025.34	49.39	50641.54	
70	010902002002	屋面涂膜防水	空调挑板 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	2320.02	46.17	107115.32	
71	010903002001	天棚涂膜防水	架空板 1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	3707.6	29.20	108261.92	
72	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	366	29.20	10687.20	
73	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	1323.46	37.43	49537.11	
74	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	7698.96	29.20	224809.63	
75	010903002003	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚	m ²	1303.28	23.59	30744.38	
76	010902006001	出水孔	1、Φ75不锈钢管溢流管，伸出墙面200 2、制作安装要求详图纸设计	个	2	112.38	224.76	
本页小计							861839.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1562694.94	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
77	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	3493.1	53.05	185308.96	
78	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热部位:架空空间顶板、空调板底部 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:基层混凝土板修平,5厚聚合物防水砂浆,6厚胶粘剂粘接层,40厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）,10厚抹面砂浆分2遍成活,中间压入耐碱纤维网格布	m2	2141.86	114.03	244236.30	
79	011001003001	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	7713.82	74.88	577610.84	
80	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯板	m2	1148.03	25.39	29148.48	
		分部小计					1036304.58	
		0111 楼地面装饰工程						
81	010501001004	垫层	1、100厚C15混凝土，内配钢筋双向Φ4@150，压实抹光	m2	1937.03	45.21	87573.13	
82	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	40.29	26.64	1073.33	
83	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1896.74	3.08	5841.96	
84	011101006003	平面砂浆找平层	1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	9.6	19.22	184.51	
本页小计							1130977.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、现浇钢筋混凝土楼板，板面随浇随抹	m2	11599.21	3.09	35841.56	
86	011101001009	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板，板面随浇随抹	m2	70.75	3.08	217.91	
87	011101006004	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚水泥砂浆1：2.5找平找坡 2、现浇钢筋混凝土楼板面清理	m2	2141.86	38.75	82997.08	
88	011101006005	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚水泥砂浆1：3找坡层（向地漏处找坡1%）	m2	175.46	22.57	3960.13	
89	011106001001	石材楼梯面层	室外楼梯 1、20厚花岗石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2、台口双层，加厚处用耐候硅酮密封胶粘贴与板面相同的石条 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（踏步向外找1%坡度） 4、1.5厚聚氨酯防水层（分两步涂抹）【另计】 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）【另计】	m2	88.76	287.73	25538.91	
90	01B003	金刚砂耐磨面层	1、金刚砂耐磨止滑面层（5公斤/平方）（均撒在水泥砂浆初凝期表面并抹平打磨）	m2	618.18	29.52	18248.67	
		分部小计					261477.19	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							166804.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、10厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 4、5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 （内掺抗裂纤维0.6KG/m3）	m2	5102.72	58.48	298407.07	
92	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：女儿墙内侧、挑檐外侧 2、20mm聚合物水泥砂浆	m2	2405.83	43.80	105375.35	
93	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙裙内墙 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	2596.24	35.31	91673.23	
94	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水泥砂浆内墙 2、界面剂一道 3、15厚1:3水泥砂浆分层抹平	m2	1016.72	37.72	38350.68	
95	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：无机涂料内墙 2、界面剂一道 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	10481.3	38.04	398708.65	
96	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：压顶 2、20mm聚合物水泥砂浆	m2	42.72	71.55	3056.62	
		分部小计					935571.60	
		0113 天棚工程						
本页小计							935571.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011301001001	天棚抹灰	1、板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆	m ²	10103.78	28.44	287351.50	
		分部小计					287351.50	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
98	011407001003	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底涂+真石漆饰面层，颜色分格等要求详设计 4、含檐口滴水	m ²	7713.82	54.13	417549.08	
99	011407002007	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：架空空间顶板、空调板底部 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料	m ²	5051.82	33.09	167164.72	
		分部小计					584713.80	
		0115 其他装饰工程						
100	01B007	滑动支座	楼梯5厚聚四氟乙烯垫板	m ²	21.24	60.87	1292.88	
101	01B005	铝方通	300*100*3.5灰色铝方通，含预埋件、涂料等 （计算规则为方管长度）	m	1419.48	215.39	305741.80	
102	011503001007	穿孔拉丝网	3mm穿孔拉丝网，含钢管骨架、预埋件、涂料等，具体详见建施节点	m ²	1204.44	468.25	563979.03	
本页小计							1743079.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.2米高金属栏杆：40*60*3.5钢方管通长；40*60*3.5钢方管，焊接于横向栏杆；30*30*2钢方管，竖杆净距100；栏杆表面深灰色氟碳喷涂，栏杆高度h=1200mm，做法及安装详图纸设计	m	88.4	468.25	41393.30	
104	011503001005	金属护窗栏杆	楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法详图集22J403-4-24/Hc7，高度900mm，含预埋件	m	32	327.77	10488.64	
105	011503001012	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	92.39	309.04	28552.21	
106	011503001018	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度1100mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	4.52	327.77	1481.52	
107	011503001021	金属扶手	靠墙不锈钢硬木扶手详图集 12J926 C/F3，含预埋件	m	79.2	140.47	11125.22	
108	011503001015	金属护窗栏杆	无障碍楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法同无障碍楼梯栏杆，高度900mm，含预埋件	m	14.9	327.77	4883.77	
109	011503001014	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装修图纸，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	123.91	421.42	52218.15	
本页小计							150142.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011503001022	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装修图纸，高度1100mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	14.57	449.52	6549.51	
111	011503001016	金属扶手	靠墙无障碍不锈钢扶手，详见装饰施工图设计说明（3），含预埋件	m	126.6	168.57	21340.96	
112	011503001019	金属扶手	靠墙钢管扶手（深灰色金属栏杆）详国标图集12J926-D/F4，含预埋件	m	52.71	140.47	7404.17	
113	01B006	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m2	21.51	79.60	1712.20	
114	01B004	防坠落金属网	防坠落金属网	m2	3.12	32.78	102.27	
115	01B002	空调洞	K1,D80墙上空调管留洞	个	107	29.50	3156.50	
		分部小计					1061422.13	
		分部分项合计					17494303.62	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	15573.19	94.01	1464035.59	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇捣脚手架 2、搭设高度：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	15573.19	6.79	105741.96	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 地上六层 2、基础结构：桩承台 3、建筑物檐口高度、层数：23.7m	项	1	207605.46	207605.46	
本页小计							1817648.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 地上六层 2、建筑物檐口高度、层数：23.7m	m2	2903.67	24.95	72446.57	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	29495.75	29495.75	
6	011702002001	矩形柱	1.支模高度:5.0m内 2.周长:1.6m内	m2	43.51	109.18	4750.42	
7	011702002002	矩形柱	1.支模高度:5.0m内 2.周长:2.5m内	m2	406.3	109.18	44359.83	
8	011702002003	矩形柱	1.支模高度:5.0m内 2.周长:3.6m内	m2	2721.83	109.18	297169.40	
9	011702003001	构造柱	1.支模高度：综合	m2	3409.47	134.04	457005.36	
10	011702003002	抱框柱	1.支模高度：综合	m2	266.47	134.46	35829.56	
11	011702005001	基础梁	1.基础类型：基础梁	m2	580.39	56.69	32902.31	
12	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:5.0m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	125.39	117.48	14730.82	
13	011702008001	圈梁	1.类型:圈梁、窗台压顶	m2	897.54	96.79	86872.90	
14	011702008002	圈梁	1.类型:电梯井等圈梁	m2	30.7	96.79	2971.45	
15	011702008003	圈梁	1.类型:翻边	m2	463.17	96.79	44830.22	
16	011702009001	过梁	1.类型:现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	427.48	117.25	50122.03	
17	011702011001	直形墙	1.墙厚:200mm内 2.支模高度:3.6m内	m2	637.9	76.65	48895.04	
18	011702011002	直形墙	1.墙厚:300mm内 2.支模高度:3.6m内	m2	48.03	76.65	3681.50	
本页小计							1226063.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702014001	有梁板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6~5.0m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	25652.06	96.45	2474141.19	
20	011702021001	栏板	1. 类型:栏板	m2	139.38	99.09	13811.16	
21	011702022001	天沟、檐沟	1. 构件类型:节点处造型挑檐 2. 承插盘扣式钢管脚手架 3. 水平投影面积	m2	3677.71	92.50	340188.18	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:水平挑檐 2. 承插盘扣式钢管脚手架 3. 水平投影面积	m2	127.4	134.72	17163.33	
23	011702024001	楼梯	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	487.03	235.16	114529.97	
24	011702024002	楼梯	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	48.45	235.16	11393.50	
25	011702030001	后浇带	后浇板带模板、支撑增加费, 承插盘扣式钢管脚手架	m	169.2	171.86	29078.71	
		单价措施合计					6003752.21	
本页小计							3000306.04	
合 计							23498055.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	801283.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	728439.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	72843.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	387717.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	11749.03			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 教学楼-装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6650255.97	
1.1	人工费	2029768.90	
1.2	材料费	3743538.33	
1.3	施工机具使用费	30369.73	
1.4	企业管理费	598894.99	
1.5	利润	247684.23	
2	措施项目费	349803.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	349803.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	226773.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	261102.21	
5	税金	653504.55	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7914666.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第1页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层门厅、过道、侯梯厅						
1	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	3.16	534.65	1689.49	
2	011102003001	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚600*600仿水磨石地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	517.83	131.48	68084.29	
3	011104003001	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
本页小计							69840.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第2页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302001059	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m ²	365.46	137.60	50287.30	
5	011302001060	吊顶天棚	1.U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2.灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3.平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4.侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6.做法详见图纸。	m ²	150.82	199.52	30091.61	
6	01B013	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	7.6	455.00	3458.00	
本页小计							83836.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第3页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010810002001	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	7.73	59.02	456.22	
8	011204003001	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	334.69	161.43	54029.01	
9	011502006002	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	336.84	5.89	1983.99	
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	411.6	27.94	11500.10	
11	010809004003	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	2.42	740.72	1792.54	
12	010808004001	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用;	m2	4.95	501.02	2480.05	
		分部小计					225919.33	
		一层普通教室、教师办公室、辅导室、阶梯教室						
本页小计							72241.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011108001008	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	6.41	534.65	3427.11	
14	011102003002	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600仿水磨石地砖铺实拍平,;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1179.21	131.48	155042.53	
15	011104002009	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板（燃烧性能B1级） （下铺配套软质防潮衬垫一层） （木地板品种规格及颜色详装饰施工图） 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	236.76	177.29	41975.18	
本页小计							200444.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	107.26	27.94	2996.84	
17	011302001061	吊顶天棚	1、硅酸钙板600*600与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	232.74	98.97	23034.28	
18	011302001062	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙. 吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带. 点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	207.69	287.01	59609.11	
本页小计							85640.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010810002002	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	116.61	59.02	6882.32	
20	011407002006	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平, 3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	848.45	30.70	26047.42	
21	011204003002	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖(贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	667.81	161.43	107804.57	
22	011502006003	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	482.78	5.89	2843.57	
23	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	1051.99	27.94	29392.60	
24	010809004004	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	5.02	742.63	3728.00	
25	011501011002	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜, ST-03石材台面, 含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	20.04	1115.67	22358.03	
26	011501011003	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	44.81	421.42	18883.83	
本页小计							217940.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第7页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	01B002	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	39.36	141.10	5553.70	
		分部小计					509579.09	
		一层卫生间						
28	010507007004	其他构件	1、部位：结构降板区 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤6KN/m3	m3	4.22	534.63	2256.14	
29	011101003009	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150	m2	21.09	58.58	1235.45	
30	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲便器部位砌体 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	0.78	848.01	661.45	
31	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	2.67	534.65	1427.52	
本页小计							11134.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第8页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003004	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平，专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m ²	168.65	125.74	21206.05	
33	010401012001	零星砌砖	1、卫生间小便槽零星砌砖2、砖品种、规格、强度等级：MU15泥质烧结砖3、砂浆强度等级、配合比：预拌水泥砂浆M5.0 4、水泥砂浆粉刷	m ³	0.42	1361.99	572.04	
34	011302001063	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块，与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m ²	160.06	131.58	21060.69	
35	011204003010	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m ²	419.44	161.43	67710.20	
本页小计							110548.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011502006015	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	12.4	5.89	73.04	
37	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4热镀锌方管基础 2、基层材料种类、规格：15mm高强石膏基阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚橙色铝复合板饰面	m ²	24.88	334.76	8328.83	
38	011207001002	墙面金属板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢小便槽，含金属加工、折边、铣槽等工艺； 2、考虑安装基层	m ²	26.04	302.24	7870.33	
39	011210005011	成品隔断	1、卫生间成品隔断（金属复合板）拉丝不锈钢安装	m ²	181.04	320.28	57983.49	
40	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础40*40*4镀锌方管 2、15mm阻燃胶合板基层，18mm厚石英石台面板，定做不锈钢水槽 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序	m ²	8.28	1561.27	12927.32	
41	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR02/03防雾银镜(车边)安装 2、基层材料种类：阻燃板基层	m ²	21.04	130.57	2747.19	
42	060104012003	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m ²	10.85	89.42	970.21	
43	010808004002	金属门窗套	1. 2厚拉丝不锈钢门套线，含金属加工、折边、铣槽等工艺	m ²	12.59	505.24	6360.97	
本页小计							97261.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011505004005	安全扶手（台盆）	台盆位置安装无障碍安全扶手	个	2	269.46	538.92	
45	011505004001	安全扶手（小便斗）	小便斗位置安装无障碍安全扶手	个	1	269.46	269.46	
46	011505004002	安全不锈钢栏杆拉手（马桶）	马桶位置安装安全不锈钢两侧栏杆拉手	套	2	146.50	293.00	
47	011505002001	挂衣/物钩	安装挂衣/物钩	个	4	28.09	112.36	
48	011505008001	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	2	32.78	65.56	
49	010802001001	金属推拉门	金属复合板定做移门	m2	11.16	337.14	3762.48	
50	01B008	不锈钢拖把池	定做不锈钢拖把池，详见图纸	套	2	4214.21	8428.42	
51	01B010	磨砂贴纸	卫生间外窗贴磨砂膜	m2	9.6	23.41	224.74	
		分部小计					227085.86	
		二层过道、侯梯厅						
52	011108001011	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	2.1	534.65	1122.77	
本页小计							14817.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102003005	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	423.66	131.48	55702.82	
54	011104003002	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
55	011302001064	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	291.78	137.82	40213.12	
本页小计							95982.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001065	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m ²	131.88	188.04	24798.72	
57	01B014	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	7.6	455.00	3458.00	
58	010810002003	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 单层9.5mm石膏板； 4. 板缝贴胶带.点锈； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面；	m	16.93	68.29	1156.15	
本页小计							29412.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011204003011	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m ²	301.79	161.43	48717.96	
60	011502006004	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	325.54	5.89	1917.43	
61	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	281.7	27.94	7870.70	
62	010809004005	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m ²	1.71	740.88	1266.90	
63	010808004003	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用；	m ²	2.1	501.02	1052.14	
		分部小计					187343.44	
		二层普通教室、教师办公室、辅导室、会议室、接待室						
64	011101003002	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m ²	1092.81	55.93	61120.86	
本页小计							121945.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第14页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011108001012	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	8.09	534.65	4325.32	
66	011102003006	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1092.15	131.48	143595.88	
67	011104002010	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板（燃烧性能B1级） （下铺配套软质防潮衬垫一层） （木地板品种规格及颜色详装饰施工图） 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	358.7	177.29	63593.92	
本页小计							211515.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第15页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	180.92	27.94	5054.90	
69	011302001066	吊顶天棚	1、硅酸钙板600*600与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20,间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	460.53	99.62	45878.00	
70	010810002004	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	31.34	59.02	1849.69	
71	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平, 3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1347.89	30.70	41380.22	
本页小计							94162.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第16页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011302001081	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	19.57	217.36	4253.74	
73	011204003012	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	625.49	161.43	100972.85	
74	011502006005	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	779.31	5.89	4590.14	
75	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	1310.41	27.94	36612.86	
76	010809004006	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割.倒角.磨边.六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	5.98	740.74	4429.63	
本页小计							150859.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第17页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011501011005	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜，ST-03石材台面，含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	19.7	1115.67	21978.70	
78	011501011006	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	57.81	421.42	24362.29	
79	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用；	m ²	2.09	501.02	1047.13	
80	01B003	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m ²	48.96	141.10	6908.26	
		分部小计					571954.39	
		二-六层卫生间						
81	010507007003	其他构件	1、部位：结构降板区 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤6KN/m ³	m ³	42.4	534.63	22668.31	
82	011101003003	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150	m ²	264.95	42.17	11172.94	
83	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲便器部位砌体 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m ³	7.8	848.01	6614.48	
本页小计							94752.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第18页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011108001013	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	11.8	534.65	6308.87	
85	011102003007	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm600*600厚防滑地砖铺实拍平，专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	847.4	125.74	106552.08	
86	010401012002	零星砌砖	1、卫生间小便槽零星砌砖2、砖品种、规格、强度等级：MU15泥质烧结砖3、砂浆强度等级、配合比：预拌水泥砂浆M5.0 4、水泥砂浆粉刷	m3	2.35	1522.54	3577.97	
本页小计							116438.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第19页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001068	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块,与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m ²	804.35	131.58	105836.37	
88	011204003013	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实	m ²	1949	161.43	314627.07	
89	011502006016	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	62	5.89	365.18	
90	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4热镀锌方管基础 2、基层材料种类、规格：15mm高强石膏基阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚橙色铝复合板饰面	m ²	124.4	323.17	40202.35	
91	011207001004	墙面金属板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢小便槽，含金属加工、折边、铣槽等工艺； 2、考虑安装基层	m ²	130.2	302.24	39351.65	
92	011210005012	成品隔断	1、卫生间成品隔断（金属复合板）拉丝不锈钢安装	m ²	1034.9	320.28	331457.77	
本页小计							831840.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011505001004	洗漱台	1、台盆钢骨架基础40*40*4镀锌方管 2、15mm阻燃胶合板基层，18mm厚石英石台面，定做不锈钢水槽 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序	m2	41.4	1561.27	64636.58	
94	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR02/03防雾银镜(车边)安装 2、基层材料种类：阻燃板基层	m2	105.2	130.57	13735.96	
95	060104012004	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	54.25	89.42	4851.04	
96	010808004004	金属门窗套	1. 2厚拉丝不锈钢门套线，含金属加工、折边、铣槽等工艺	m2	62.95	505.24	31804.86	
97	011505004006	安全扶手（台盆）	台盆位置安装无障碍安全扶手	个	10	269.46	2694.60	
98	011505004003	安全扶手（小便斗）	小便斗位置安装无障碍安全扶手	个	10	269.46	2694.60	
99	011505004004	安全不锈钢栏杆拉手（马桶）	马桶位置安装安全不锈钢两侧栏杆拉手	个	20	146.50	2930.00	
100	011505002002	挂衣/物钩	安装挂衣/物钩	个	40	28.09	1123.60	
101	011505008002	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	20	32.78	655.60	
102	01B009	不锈钢拖把池	定做不锈钢拖把池，详见图纸	套	10	4214.21	42142.10	
103	01B011	磨砂贴纸	卫生间外窗贴磨砂膜	m2	32	23.41	749.12	
		分部小计					1156753.10	
		三层过道、侯梯厅						
本页小计							168018.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011108001014	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.33	534.65	711.08	
105	011102003008	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	491.57	131.48	64631.62	
106	011104003003	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
本页小计							65409.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第22页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011302001069	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	350.96	138.42	48579.88	
108	011302001070	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙. 吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带. 点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	139.09	190.88	26549.50	
109	01B015	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	11.4	455.00	5187.00	
本页小计							80316.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010810002005	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	7.6	59.02	448.55	
111	011204003014	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	347.39	161.43	56079.17	
112	011502006006	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	363.56	5.89	2141.37	
113	011407001007	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	225.94	27.94	6312.76	
114	010809004007	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	1.14	740.88	844.60	
115	010808004006	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用;	m2	2.1	501.02	1052.14	
		分部小计					212604.40	
		三层普通教室、教师办公室、辅导室、会议室、接待室						
本页小计							66878.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第24页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011101003004	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m2	1051.75	55.93	58824.38	
117	011108001015	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	7.34	534.65	3924.33	
118	011102003009	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1129.8	131.48	148546.10	
本页小计							211294.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011104002011	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板 (燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰 施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹 光	m ²	239.87	177.29	42526.55	
120	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘 板基层 3、面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工 、折边、铣槽等一切费用	m	194.64	27.94	5438.24	
121	011302001071	吊顶天棚	1、硅酸钙板600*600与专用龙 骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20,间 距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,间 距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向 吊点1000	m ²	319.78	99.14	31702.99	
122	010810002006	木窗帘盒	1.50*50*5镀锌角钢L100@900,2 0*40*2热镀锌矩形钢管@600钢 龙骨基础; 2.15厚阻燃板基层; 3.单层9.5mm石膏板; 4.板缝贴胶带.点锈; 5.2厚面层腻子分遍找平,刷无 机涂料一底两面;	m	27.38	59.02	1615.97	
本页小计							81283.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第26页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011407002004	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1265.02	30.70	38836.11	
124	011204003015	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	586	117.97	69130.42	
125	011502006007	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	533.6	5.89	3142.90	
126	011407001008	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	1197.83	27.94	33467.37	
127	010809004008	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	6.23	740.72	4614.69	
128	011501011008	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜，ST-03石材台面，含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	23.5	1115.67	26218.25	
129	011501011009	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	57	421.42	24020.94	
130	010808004007	金属门窗套	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用；	m2	2.09	501.02	1047.13	
本页小计							200477.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第27页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	01B004	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	75.24	141.10	10616.36	
		分部小计					503672.73	
		四层过道、侯梯厅						
132	011108001016	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.33	534.65	711.08	
133	011102003010	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	489.72	131.48	64388.39	
134	011104003004	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
本页小计							75782.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第28页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011302001072	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	350.96	138.42	48579.88	
136	011302001073	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙. 吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带. 点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	155.07	188.79	29275.67	
137	01B016	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	11.4	455.00	5187.00	
本页小计							83042.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第29页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	010810002007	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	7.6	59.02	448.55	
139	011204003016	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	330.67	161.43	53380.06	
140	011502006008	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	358.52	5.89	2111.68	
141	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	198.5	27.94	5546.09	
142	010809004009	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	6.69	740.83	4956.15	
143	010808004008	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用;	m2	2.1	501.02	1052.14	
		分部小计					215703.42	
		四层普通教室、教师办公室、辅导室						
本页小计							67494.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011101003005	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m2	798.9	55.93	44682.48	
145	011108001017	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	5.76	534.65	3079.58	
146	011102003011	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	878.5	131.48	115505.18	
本页小计							163267.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011104002012	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板 (燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰 施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹 光	m ²	193.44	177.29	34294.98	
148	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘 板基层 3、面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工 、折边、铣槽等一切费用	m	143.26	27.94	4002.68	
149	011302001074	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板600*600与 专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20,间 距300 4、U型钢主龙骨CB38*12,间 距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向 吊点1000	m ²	274	99.01	27128.74	
150	010810002008	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 2 0*40*2热镀锌矩形钢管@600钢 龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带.点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无 机涂料一底两面;	m	24	59.02	1416.48	
本页小计							66842.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第32页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011407002003	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	972.42	30.70	29853.29	
152	011204003017	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	462.99	161.43	74740.48	
153	011502006009	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	414.42	5.89	2440.93	
154	011407001010	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	920.87	27.94	25729.11	
155	010809004010	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割.倒角.磨边.六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	5.99	740.72	4436.91	
156	011501011011	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜，ST-03石材台面，含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	24	1115.67	26776.08	
157	011501011012	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	44.7	421.42	18837.47	
158	01B005	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	93.24	141.10	13156.16	
		分部小计					426080.55	
		四层画室						
本页小计							195970.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第33页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011101003007	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m ²	303.53	55.93	16976.43	
160	011108001020	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m ²	0.96	534.65	513.26	
161	011102003014	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m ²	303.53	131.48	39908.12	
162	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	102.3	27.94	2858.26	
本页小计							60256.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011407002001	天棚喷刷涂料（灰色）	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	381.36	31.09	11856.48	
164	011407001013	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	234.83	27.94	6561.15	
165	011407001014	墙面喷刷涂料（灰色）	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	88.27	28.33	2500.69	
166	010809004013	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m ²	5.96	740.72	4414.69	
167	011501011017	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	16.9	421.42	7122.00	
		分部小计					92711.08	
		五层过道、侯梯厅						
168	011108001018	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m ²	1.33	534.65	711.08	
本页小计							33166.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011102003012	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	528.26	131.48	69455.62	
170	011104003005	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
171	011302001075	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	380.62	138.12	52571.23	
本页小计							122093.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011302001076	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m ²	145.01	190.30	27595.40	
173	01B017	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	11.4	455.00	5187.00	
174	010810002009	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 单层9.5mm石膏板； 4. 板缝贴胶带.点锈； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面；	m	12.7	59.02	749.55	
本页小计							33531.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011204003018	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m ²	381.41	161.43	61571.02	
176	011502006010	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	378.31	5.89	2228.25	
177	011407001011	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	277.69	27.94	7758.66	
178	010809004011	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m ²	1.76	741.18	1304.48	
179	010808004010	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用；	m ²	2.1	501.02	1052.14	
		分部小计					230251.16	
		五层普通教室、教师办公室、辅导室、会议室、接待室						
180	011101003006	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m ²	1510.38	55.93	84475.55	
本页小计							158390.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011108001019	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	8.62	534.65	4608.68	
182	011102003013	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1510.38	131.48	198584.76	
183	011104002013	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板（燃烧性能B1级） （下铺配套软质防潮衬垫一层） （木地板品种规格及颜色详装饰施工图） 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	248.21	177.29	44005.15	
本页小计							247198.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	205.32	27.94	5736.64	
185	011302001077	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板600*600与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m ²	350.81	99.52	34912.61	
186	010810002010	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	28.33	59.02	1672.04	
187	011407002002	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平, 3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	1725.64	30.70	52977.15	
188	011204003019	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖(贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m ²	785.28	161.43	126767.75	
本页小计							222066.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011502006011	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	696.07	5.89	4099.85	
190	011407001012	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平,两遍成活,砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	1046.17	27.94	29229.99	
191	010809004012	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板,含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等,石材缝隙清理	m ²	5.05	740.79	3740.99	
192	011501011014	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜, ST-03石材台面,含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	15.2	1115.67	16958.18	
193	011501011015	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	70.65	421.42	29773.32	
194	010808004011	金属门窗套	1、基层材料种类:15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用;	m ²	2.09	501.02	1047.13	
195	01B006	包管道	1、75隔墙龙骨基础,内置隔音棉;2、12mm单层石膏板面层,钉眼防锈处理,板缝自粘胶带粘结,刷界面剂一道	m ²	127.84	141.10	18038.22	
		分部小计					656628.01	
		六层过道、侯梯厅						
本页小计							102887.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第41页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011108001021	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.33	534.65	711.08	
197	011102003015	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	526.55	131.48	69230.79	
198	011104003006	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.13	513.28	66.73	
本页小计							70008.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第42页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011302001078	吊顶天棚	1、600*600*0.8（mm）铝扣板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	380.62	138.12	52571.23	
200	011302001079	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙. 吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带. 点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	145.01	190.30	27595.40	
201	01B018	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	11.4	455.00	5187.00	
本页小计							85353.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	010810002011	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 20*40*2热镀锌矩形钢管@600钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	12.7	59.02	749.55	
203	011204003020	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	378.98	161.43	61178.74	
204	011502006012	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	402.21	5.89	2369.02	
205	011407001015	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	273.74	27.94	7648.30	
206	010809004014	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	1.76	741.18	1304.48	
207	010808004012	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用;	m2	2.1	501.02	1052.14	
		分部小计					229664.46	
		六层普通教室、教师办公室、辅导室、会议室、课间活动室						
本页小计							74302.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011101003008	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150 3、5厚橡胶隔声垫铺设	m2	1406.38	55.93	78658.83	
209	011108001022	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	8.23	534.65	4400.17	
210	011102003016	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度20mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600仿水磨石地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1403.53	131.48	184536.12	
本页小计							267595.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011104002014	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板 (燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰 施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹 光	m ²	354.32	177.29	62817.39	
212	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘 板基层 3、面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工 、折边、铣槽等一切费用	m	177.1	27.94	4948.17	
213	011302001080	吊顶天棚	1、硅酸钙板600*600与专用龙 骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20,间 距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,间 距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向 吊点1000	m ²	348.58	98.83	34450.16	
214	010810002012	木窗帘盒	1.50*50*5镀锌角钢L100@900,2 0*40*2热镀锌矩形钢管@600钢 龙骨基础; 2.15厚阻燃板基层; 3.单层9.5mm石膏板; 4.板缝贴胶带.点锈; 5.2厚面层腻子分遍找平,刷无 机涂料一底两面;	m	28.69	59.02	1693.28	
本页小计							103909.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	011407002007	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1757.96	30.70	53969.37	
216	011204003021	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖 (贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	785.28	161.43	126767.75	
217	011502006013	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	696.07	5.89	4099.85	
218	011407001016	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	963.8	27.94	26928.57	
219	010809004015	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	6.34	740.80	4696.67	
220	011501011019	矮柜	教室办公室定做WD-01矮柜，ST-03石材台面，含切割、磨边、镜面等一切费用。	m	5.6	1115.67	6247.75	
221	011501011020	矮柜	普通教室定做MT-15钢制矮柜	m	70.65	421.42	29773.32	
222	01B007	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	107.28	141.10	15137.21	
		分部小计					639124.61	
一)		楼梯间						
本页小计							267620.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011108001024	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	14.93	534.65	7982.32	
224	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割、六面防护等 4、防滑条材料种类、规格：抽防滑槽3道 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	465.95	353.04	164498.99	
225	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：50mm（含三角区） 2、粘贴层厚度、材料种类：专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含磨边、倒边、切割、六面防护等，稀水泥浆填缝	m	694.59	30.27	21025.24	
本页小计							193506.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割等 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	385.82	163.45	63062.28	
227	011204003022	块料墙面	1、8厚300*600瓷砖(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	814.25	161.43	131444.38	
228	011502006014	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	692.92	5.89	4081.30	
229	011407002008	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1157.55	30.70	35536.79	
230	011407001017	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	2624.36	27.94	73324.62	
231	010809004017	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	12.36	740.88	9157.28	
232	040601026001	防坠网	安全防护网	m2	12.58	32.78	412.37	
		分部小计					510525.57	
一)		强、弱电间						
本页小计							317019.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第49页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：配套钢质支架 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600陶瓷防静电地板	m ²	57.65	346.40	19969.96	
234	011108001025	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m ²	2.64	534.65	1411.48	
235	011102003017	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm600*600厚防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m ²	74.15	125.74	9323.62	
236	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	160	27.94	4470.40	
本页小计							35175.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第50页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	011407002009	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	130.8	30.70	4015.56	
238	011407001018	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	283	27.94	7907.02	
239	010809004016	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	1.1	739.94	813.93	
240	01B012	挡鼠板	强弱电间、管井门口，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	36	187.30	6742.80	
		分部小计					54654.77	
		分部分项合计					6650255.97	
本页小计							19479.31	
合 计							6650255.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	226773.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	206157.94			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	20615.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	109729.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	3325.13			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计） 3、计算规则：桩的根数	根	192	69.01	13249.92	
		分部小计					13249.92	
一)		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU7.5,砌块允许容重≤15KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	279.75	629.70	176158.58	
3	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU7.5,砌块允许容重≤15KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	6.01	698.45	4197.68	
4	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU7.5,砌块允许容重≤15KN/m³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	7.53	629.70	4741.64	
本页小计							198347.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU5, 砌块允许容重≤10.0KN/m³ 2. 墙体类型:200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	562.15	625.62	351692.28	
6	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU5, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	0.42	695.02	291.91	
7	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU5, 砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	12.88	625.62	8057.99	
8	010401012001	零星砌砖	地沟等 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖≥MU7.5, 砌块允许容重≤15KN/m³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆	m3	14.03	698.45	9799.25	
9	010401012003	零星砌砖	砖砌台阶, 含面层砂浆抹灰	m2	0.8	333.09	266.47	
10	010404001003	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实, 压实系数>0.94	m3	218.37	312.85	68317.05	
		分部小计					623522.85	
二)		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计							438424.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	33.26	356.61	11860.85	
12	010501004001	满堂基础	1.类型:电梯坑底板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C35P8	m3	5.04	392.64	1978.91	
13	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	229.03	377.25	86401.57	
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	255	461.48	117677.40	
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	158.09	623.42	98556.47	
16	010502002002	抱框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.6	623.42	9725.35	
17	010502003001	异形柱	1、柱形状：圆形、多边形柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	73.58	469.67	34558.32	
18	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	178.67	382.84	68402.02	
19	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.64	426.41	2404.95	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	91.51	485.99	44472.94	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.5	549.89	8523.30	
22	010504001001	直形墙	1、墙体类型：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35P8	m3	6.28	554.53	3482.45	
23	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙厚：200mm内 4.混凝土女儿墙及地上直行墙	m3	57.34	458.52	26291.54	
本页小计							514336.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平	m3	1385.42	410.50	568714.91	
25	010512001001	平板	1、构件名称：预制平板 2、混凝土强度等级：C35商品砼 3、工作内容：含砼构件制安、模板等一切内容	m3	11.64	1586.76	18469.89	
26	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3、部位：室外楼梯栏板、阳台栏板	m3	8.17	508.60	4155.26	
27	010505008001	复式雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.04	467.44	953.58	
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板面随捣随抹平，结构面修补整平	m2	247.78	130.88	32429.45	
29	010507003001	地沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外截水沟、一层排水沟	m	109.51	69.64	7626.28	
30	010507007001	其他构件	1、部位：结构节点 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤8KN/m3	m3	123.51	574.88	71003.43	
31	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.71	403.37	3916.72	
32	010508001001	后浇带	1、部位：基础后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40掺膨胀剂	m3	0.36	392.64	141.35	
本页小计							707410.87	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40掺膨胀剂 3、部位：梁、板 后浇带	m3	18.44	459.56	8474.29	
34	010507001001	暗散水	1.做法详见23J909-1-21-散10	m2	93.12	68.13	6344.27	
35	010507001003	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	87.81	132.51	11635.70	
36	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、砌体内加固钢筋	t	5.49	6666.96	36601.61	
37	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	3.9	5061.60	19740.24	
38	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	175.68	5129.31	901117.18	
本页小计							983913.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 , 2、规格:Φ25mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	58.2	4274.16	248756.11	
40	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	17.09	5108.22	87299.48	
41	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	115.99	4287.49	497305.97	
42	010516003002	机械连接	1、连接方式:挤压套筒 2、规格:Φ25内	个	1590	15.79	25106.10	
43	010516003003	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25内	个	1077	11.50	12385.50	
44	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电焊压力焊 2、规格:Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	2107	8.70	18330.90	
		分部小计					3094844.29	
		0106 金属结构工程						
本页小计							889184.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010607002001	沟道盖板	1、部位：截水沟 2、25厚成品铸铁明沟盖板安装	m ²	2.4	421.42	1011.41	
46	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、25厚不锈钢篦子盖板 2、部位：厨房排水沟 3、详见设计图纸投标人综合考虑	m ²	97.28	280.00	27238.40	
47	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、25厚不锈钢篦子盖板 2、部位：二层敞开走廊处 3、详见设计图纸投标人综合考虑	m ²	9.02	280.00	2525.60	
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 （直径0.9，孔目12.7*12.7） 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m ²	619.12	12.84	7949.50	
49	010606008001	钢梯	上屋面钢直梯WT1b-54，做法详见15J401	t	0.26	5325.29	1384.58	
		分部小计					40109.49	
四)		0108 门窗工程						
50	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m ²	17.72	632.13	11201.34	
本页小计							51310.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	220.38	589.99	130022.00	
52	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	21.12	547.85	11570.59	
53	010802001011	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	9.38	636.81	5973.28	
54	010802001002	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM、LM、CDM，尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	132.12	515.07	68051.05	
本页小计							215616.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001012	铝合金平开门 (消防救援门)	1. 门代号及洞口尺寸:BLM, 尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	3.68	561.90	2067.79	
56	010802001013	铝合金平开门(上悬窗)	1. 门代号及洞口尺寸:BLM, 尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm, 上悬窗(手动开启) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	13.6	556.39	7566.90	
57	010807001001	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列; 推拉窗为90系列; 当不同窗户组合时, 以最大系列为准; 隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	323.42	496.34	160526.28	
本页小计							170160.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001002	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列；推拉窗为90系列；当不同窗户组合时，以最大系列为准；隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，设防雨百叶内衬金属防虫网 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	60.96	444.83	27116.84	
59	010807001003	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列；推拉窗为90系列；当不同窗户组合时，以最大系列为准；隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，上悬窗（手动开启） 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	121.2	563.56	68303.47	
本页小计							95420.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010807001006	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列;推拉窗为90系列;当不同窗户组合时,以最大系列为准;隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明,设防雨百叶内衬金属防虫网+上悬窗(手动开启) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	7.2	522.87	3764.66	
61	010807001004	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定窗,按图全部 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	66.48	454.20	30195.22	
62	010807001005	铝合金普通窗 (消防救援窗)	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列;推拉窗为90系列;当不同窗户组合时,以最大系列为准;隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明(消防救援窗) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	13.1	543.17	7115.53	
本页小计							41075.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010807001007	铝合金普通窗 （消防救援窗）	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列；推拉窗为90系列；当不同窗户组合时，以最大系列为准；隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明,上悬窗（手动开启）（消防救援窗） 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	3.6	621.21	2236.36	
64	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：乙级防火窗(FC按图全部) 2、框、扇材质：70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：玻璃及配件耐火极限大于等于1.0h 4、分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	3.6	561.90	2022.84	
65	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金通风防雨百叶窗内衬金属防虫网 2、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	8.87	355.87	3156.57	
		分部小计					540890.72	
五)		0109 屋面及防水工程						
66	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%, ρ =500	m2	2485.85	74.39	184922.38	
本页小计							192338.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003002	屋面刚性层	屋面1 1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层 6、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2304.63	78.11	180014.65	
68	010902003003	屋面刚性层	屋面3 1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层	m2	181.22	59.01	10693.79	
69	010902003004	屋面刚性层	屋面2 1、最薄处30厚C30细石混凝土找坡	m2	71.26	21.14	1506.44	
70	010902001001	屋面卷材防水	屋面1、2、3 1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:双层	m2	3020.94	73.21	221163.02	
71	010902002001	屋面涂膜防水	屋面1、2、3 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	3020.94	37.17	112288.34	
本页小计							525666.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011101006008	平面砂浆找平层	屋面设备基础处 1、100厚C30细石混凝土保护层	m2	185.33	47.56	8814.29	
73	011101006001	平面砂浆找平层	混凝土雨蓬、空调板 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、6厚胶黏剂粘结层 3、10厚抹面分2遍成活，中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	185.33	39.67	7352.04	
74	010902002002	屋面涂膜防水	混凝土雨蓬、空调板 1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	189.83	28.94	5493.68	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	8838.54	28.94	255787.35	
76	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（电梯侧板做法同地下室外墙）	m2	33.78	43.68	1475.51	
77	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料（电梯侧板做法同地下室外墙） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	33.78	45.52	1537.67	
78	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	1987.02	28.94	57504.36	
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	544.87	37.17	20252.82	
80	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数: 单层	m2	16.82	43.68	734.70	
本页小计							358952.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:双层	m2	377.17	73.21	27612.62	
82	010903002002	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	1756.9	23.33	40988.48	
83	010903002003	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	1109.83	28.94	32118.48	
		分部小计					1170260.62	
六)		0110 保温、隔热、防腐工程						
84	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热部位:屋面1、屋面3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	2485.85	52.01	129289.06	
85	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热部位:屋面2 2、20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆找平层	m2	71.26	41.79	2977.96	
86	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:楼面10 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	304.57	52.01	15840.69	
87	011001003001	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	6014.56	74.82	450009.38	
88	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:电梯侧板做法同地下室外墙 2、保温隔热方式:30厚挤塑板保护层(密度>30KG/m3)	m2	33.78	25.11	848.22	
		分部小计					598965.31	
本页小计							699684.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
七)		0111 楼地面装饰工程						
89	011101003005	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土,内配钢筋双向Φ4@150压实抹光	m2	2183.66	45.95	100339.18	
90	011101006007	平面砂浆找平层	1、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	3802.36	3.02	11483.13	
91	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆 (表面撒适量水泥粉抹压平整) 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	85.77	26.28	2254.04	
92	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	181.03	22.01	3984.47	
93	011101006003	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚水泥砂浆1:3找平找坡 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	723.57	45.94	33240.81	
94	011101003001	细石混凝土楼地面	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%) 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配Φ4@150双向钢筋) 3、泡沫混凝土回填至FL.-0.150 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	778.22	135.58	105511.07	
95	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土随捣随抹平,内配钢筋双向Φ4@100(降板区域) 2、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	m2	304.57	86.66	26394.04	
96	011101003004	细石混凝土楼地面	电梯基坑底底板 1、50厚C15细石混凝土保护层 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	16.82	42.79	719.73	
97	011101006004	平面砂浆找平层	截水沟内 1、1:2水泥砂浆粉光 2、C20细石混凝土找坡0.3%	m2	5.21	62.77	327.03	
本页小计							284253.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011101006005	平面砂浆找平层	室内排水沟 最薄处20厚细石混凝土找坡找平(坡度0.5%, 坡向落水口)	m2	84.32	17.06	1438.50	
99	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	136.78	9.15	1251.54	
100	011106001001	石材楼梯面层	室外楼梯1、室外楼梯2 1、20厚花岗岩石板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 2、台口双层, 加厚处用耐候硅酮密封胶粘贴与板面相同的石条 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(踏步向外找1%坡度) 4、1.5厚聚氨酯防水层（分两步涂抹）【另计】 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)【另计】	m2	85.13	314.66	26787.01	
101	011102001002	石材楼地面	楼面9、楼面10 1、20厚毛面花岗岩, 水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	320.44	176.51	56560.86	
102	011101005001	自流坪楼地面	屋面3 1、金刚砂耐磨止滑面层(5公斤/平米) (均匀干撒在水泥砂浆初凝期表面, 并抹平打磨)	m2	181.22	29.08	5269.88	
		分部小计					375561.29	
本页小计							91307.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
八)		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙及室外独立柱 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3. 5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 （内掺抗裂纤维0.6KG/M3）	m2	4539.03	57.55	261221.18	
104	011201001008	墙面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	7509.14	34.76	261017.71	
105	011201001009	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 2、界面剂一道	m2	521.36	37.11	19347.67	
106	011201001005	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面并压入抗裂耐碱纤维网 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、界面剂一道	m2	1445.66	41.98	60688.81	
107	011201001010	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面并压入抗裂耐碱纤维网 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	138.7	35.25	4889.18	
108	011201001006	墙面一般抹灰	1、随砌随抹灰 2、部位：风井内壁等	m2	108.47	33.05	3584.93	
109	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4、内墙2、内墙3室内独立柱面	m2	245.47	45.02	11051.06	
本页小计							621800.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、 15厚1:3水泥砂浆分层抹平 2、 界面剂一道 3、 内墙5室内独立柱面	m2	5.09	43.39	220.86	
		分部小计					622021.40	
		0113 天棚工程						
111	011301001005	天棚抹灰	1、 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2、 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆 打底 3、 板底清扫干净甩素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	480.2	27.96	13426.39	
112	011301001002	天棚抹灰	1、 黑水泥胶浆批嵌平整	m2	3614.72	2.80	10121.22	
113	011301001003	天棚抹灰	顶棚6、混凝土雨蓬、空调板 1、 基层混凝土板修平 2、 5厚聚合物防水砂浆 3、 6厚胶粘剂粘接层, 4、 10厚抹面砂浆分2遍成活,中间压入耐碱纤维网格布	m2	1470.55	38.41	56483.83	
		分部小计					80031.44	
十)		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
114	011407001001	喷刷涂料	1、 喷刷涂料部位：外立面 2、 腻子种类：外墙柔性腻子 3、 涂料品种、喷刷遍数：底漆+真石漆饰面层,颜色分格样式等要求详设计	m2	4544.01	53.78	244376.86	
115	011407001002	喷刷涂料	1、 喷刷涂料部位：内墙4 2、 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	138.7	13.11	1818.36	
本页小计							326447.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011407001003	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：顶棚5 2、素水泥浆甩毛 （内掺建筑胶） 3、最厚处≤8厚白色耐水腻子两遍，砂浆抹平 4、无机防霉涂料一底一面	m2	37.36	32.57	1216.82	
		分部小计					247412.04	
十一)		0115 其他装饰工程						
117	01B007	滑动支座	楼梯5厚聚四氟乙烯垫板	m2	3.95	60.87	240.44	
118	011503001007	穿孔拉丝网	3mm穿孔拉丝网，含钢管骨架、预埋件、涂料等，具体详见建施节点	m2	227.04	468.25	106311.48	
119	011503001010	金属防护栏杆	1、扶手材料种类、规格：40*60*3.5钢方管 2、栏杆材料种类、规格：40*60*3.5钢方管，中间30*30*2钢方管间距100mm， 3、防护材料种类：表面深灰色氟碳喷涂 4、栏杆高度h=1200mm，做法及安装详图纸设计 5、含预埋件	m	33.93	449.52	15252.21	
本页小计							123020.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：40*60*3.5钢方管 2、栏杆材料种类、规格：40*60*3.5钢方管，中间30*30*2钢方管间距100mm， 3、防护材料种类：表面深灰色氟碳喷涂 4、栏杆高度h=200mm，做法及安装详图纸设计 5、含预埋件	m	20.28	112.38	2279.07	
121	011503001021	金属防护栏杆	1100高防护栏杆做法同楼梯栏杆做法	m	8.48	327.77	2779.49	
122	011503001011	金属护窗栏杆	楼梯平台处不锈钢护窗栏杆做法详图集22J403-4-24/Hc7，高度1200mm，含预埋件	m	9.4	365.23	3433.16	
123	011503001012	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	38.93	309.04	12030.93	
124	011503001018	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度1200mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	5.12	346.50	1774.08	
125	011503001022	金属扶手	靠墙不锈钢硬木扶手详图集 12J926 C/F3，含预埋件	m	19.91	140.47	2796.76	
126	011503001015	金属护窗栏杆	无障碍楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法同无障碍楼梯栏杆，高度1200mm，含预埋件	m	18.29	355.87	6508.86	
本页小计							31602.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
127	011503001014	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装修图纸，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	32.61	421.42	13742.51	
128	011503001016	金属扶手	靠墙无障碍不锈钢扶手，详见装饰施工图设计说明（3），含预埋件	m	46.77	168.57	7884.02	
129	011503001019	金属扶手	靠墙钢管扶手（深灰色金属栏杆）详国标图集12J926-D/F4，含预埋件	m	52.35	140.47	7353.60	
130	011503001020	金属楼梯栏杆	s室外楼梯中间钢管栏杆（深灰色金属栏杆），详图集22J403-1 4-20/KZ9，高度1200mm，含预埋件	m	52.15	327.77	17093.21	
131	01B003	提示盲道	成品橡胶塑料类，含安装	m2	4.07	79.60	323.97	
132	01B012	空调洞	D80墙上空调管留洞（向外倾斜10°）	个	13	29.50	383.50	
133	01B004	防腐座凳面层	50厚成品生态木板（木木螺丝连接） 30X30木龙骨间距600	m2	2.96	243.49	720.73	
134	01B011	水簸箕	成品砼预制水簸箕	块	4	42.14	168.56	
135	01B013	阻燃性尼龙防坠落网		m2	3.53	18.73	66.12	
		分部小计					201142.70	
		分部分项合计					7608012.07	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	48.79	30.04	1465.65	
本页小计							49201.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	6019.85	92.66	557799.30	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇筑脚手架	m2	6019.85	6.67	40152.40	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见设计图纸	项	1	172885.90	172885.90	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	34986.68	34986.68	
6	011702001001	基础	1、基础类型：垫层模板	m2	60.66	84.19	5106.97	
7	011702001002	基础	1、基础类型：砼筏板复合木模板	m2	5.25	61.13	320.93	
8	011702001003	基础	1、基础类型：桩承台模板	m2	423.83	71.51	30308.08	
9	011702002001	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：3.6m以内	m2	157.25	73.52	11561.02	
10	011702002002	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：5.0m以内	m2	1444.85	89.57	129415.21	
11	011702003001	构造柱	1、支模高度：综合考虑	m2	1895.85	110.26	209036.42	
12	011702003002	门框柱	1、支模高度：综合考虑	m2	257.53	95.72	24650.77	
13	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：圆形、多边形 2、支模高度：3.6m以内	m2	21.5	116.66	2508.19	
14	011702004002	异形柱	1、柱截面形状：圆形、多边形 2、支模高度：5.0m以内	m2	368.07	139.04	51176.45	
本页小计							1269908.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形	m2	1584.88	53.26	84410.71	
16	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以内 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	54.23	108.48	5882.87	
17	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m2	1008.78	66.45	67033.43	
18	011702009001	过梁	1、过梁模板 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	225.06	98.14	22087.39	
19	011702011001	直形墙	1、墙厚：200mm以内 2、支模高度：3.6m以内 3、部位：电梯井壁	m2	31.81	58.17	1850.39	
20	011702011002	直形墙	1、墙厚：200mm以内 2、支模高度：3.6m以内 3、部位：砼女儿墙	m2	929.68	53.36	49607.72	
21	011702014001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度：5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	10849.03	89.40	969903.28	
22	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	12.24	82.89	1014.57	
23	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外楼梯栏板、室外阳台栏板	m2	136.23	86.62	11800.24	
24	011702023001	雨篷 模板	1、构件类型：复式雨篷 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	17.6	162.26	2855.78	
25	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	247.78	221.56	54898.14	
26	011702001004	基础	1、设备基础模板	m2	28.68	62.46	1791.35	
27	011702026001	地沟	1、沟类型：排水沟、截水沟 2、沟截面：详见设计图纸	m2	207.02	72.34	14975.83	
本页小计							1288111.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：有梁板后浇带 支撑增加费 2、支模高度：5m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m	127.6	180.54	23036.90	
		单价措施合计					2582522.57	
本页小计							23036.90	
合 计							10190534.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	347497.23			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	315906.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	31590.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	168143.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	5095.27			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层、二层学生餐厅						
1	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰石材，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m2	4.5	532.18	2394.81	
2	011102003001	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：600*600*10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	2773.16	130.23	361148.63	
本页小计							363543.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011302001062	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础；满刷防潮涂料两道； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m ²	727.52	220.85	160672.79	
4	01B013	挡烟垂壁基础	40*60*3（mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础，内填防火岩棉，10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装，10mm硅酸钙板安装与龙骨上，18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	44.4	455.00	20202.00	
5	010810002002	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 单层9.5mm石膏板； 4. 板缝贴胶带.点锈； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面；	m	112.37	67.27	7559.13	
本页小计							188433.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011407002006	天棚喷刷涂料(原顶)	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1334.66	30.56	40787.21	
7	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：配套专用卡式龙骨 2、面层材料品种、规格、：50*100mm@100铝方通	m2	1116.66	168.57	188235.38	
8	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌方管基础 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚橙色铝复合板饰面	m2	77.68	279.30	21696.02	
9	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌方管基础 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚白色铝复合板饰面	m2	35.18	587.66	20673.88	
10	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃 2、底部黑钛金不锈钢条收边	m2	68.01	199.93	13597.24	
11	011204001001	石材墙面	1、20*40钢结构基础，15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：鱼肚白大理石 3、云石胶修补浆填缝，打磨及含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 4、防护材料种类：自行考虑	m2	49.52	650.08	32191.96	
本页小计							317181.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011505001001	石材台面	1、20*40钢结构基础，15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：鱼肚白大理石 3、云石胶修补浆填缝，打磨及含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 4、防护材料种类：自行考虑	m2	39.62	984.04	38987.66	
13	011204003002	块料墙面	1、800*800瓷砖，白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	535.03	199.71	106850.84	
14	011502006015	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	304	5.82	1769.28	
15	010402001005	砌筑管道	1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块砖包管道 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 4、300mm混凝土止水坎	m3	7.52	891.06	6700.77	
16	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	150.48	33.20	4995.94	
		分部小计					1028463.54	
		三层教工餐厅						
本页小计							159304.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011108001011	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 5、防护材料种类：自行考虑	m2	0.32	532.19	170.30	
18	011102003007	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：600*600*10mm厚仿水磨石地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	675.4	130.23	87957.34	
本页小计							88127.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001066	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础；满刷防潮涂料两道； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	216.39	227.22	49168.14	
20	010810002003	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 单层9.5mm石膏板； 4. 板缝贴胶带.点锈； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面；	m	55.62	67.27	3741.56	
21	011407002007	天棚喷刷涂料(原顶)	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	659.59	30.56	20157.07	
本页小计							73066.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：配套专用卡式龙骨 2、面层材料品种、规格、：20*100mm@100铝方通	m2	448.59	243.49	109227.18	
23	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚白色铝复合板饰面	m2	9.2	172.20	1584.24	
24	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：蓝色铝格栅	m2	6.81	270.07	1839.18	
25	011210003002	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：黑钛不锈钢1.2mm厚边框 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃	m2	21.79	374.60	8162.53	
26	011204001002	石材墙面	1、15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚石英石 3、云石胶修补浆填缝，打磨及含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 4、防护材料种类：自行考虑	m2	13.99	615.98	8617.56	
本页小计							129430.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011505001002	石英石台面	1、20*40钢结构基础，15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚白色石英石 3、云石胶修补浆填缝，打磨及含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 4、防护材料种类：自行考虑	m2	11.99	978.78	11735.57	
28	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	19.99	27.69	553.52	
29	011204003012	块料墙面	1、800*800瓷砖，白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	179.96	199.71	35939.81	
30	011502006016	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	56.8	5.82	330.58	
31	011502001001	金属装饰线	墙裙收边线：不锈钢金属线条	m	59.59	22.61	1347.33	
32	011407001019	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	128.98	27.47	3543.08	
33	010402001006	砌筑管道	1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块砖包管道 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 4、300mm混凝土止水坎	m3	2.51	891.06	2236.56	
本页小计							55686.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011201001006	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	50.16	33.20	1665.31	
		分部小计					347976.86	
		三层包厢						
35	011108001027	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰门槛石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m ²	0.83	532.14	441.68	
36	011104002012	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板(燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m ²	81.4	176.81	14392.33	
37	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	33.02	27.69	914.32	
本页小计							17413.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011302001069	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础；满刷防潮涂料两道； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 含隔断顶部加固，做法详见图纸。	m2	82.62	192.77	15926.66	
39	011304001001	灯带（槽）	1. 木方基础，木板基层板，单层9.5mm厚纸面石膏板；木料需防腐防火处理；防火等级满足设计规范要求 2. 板缝贴胶带.点锈；满刷防潮涂料两道； 3. 满批防霉腻子三遍，无机涂料一底两面。	m	37.3	54.79	2043.67	
本页小计							17970.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010810002005	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	8.25	61.96	511.17	
41	011304002001	送风口、回风口	空调开孔、龙骨加固	个	4	100.57	402.28	
42	011408001001	墙纸裱糊	1. 清理基层. 满批腻子, 平整度达到要求; 2. 刷基膜, 铺贴墙布。	m2	98.05	75.54	7406.70	
43	01B003	包管道	1、75隔墙龙骨基础, 内置隔音棉; 2、12mm单层石膏板面层, 钉眼防锈处理, 板缝自粘胶带粘结, 刷界面剂一道	m2	11.16	139.87	1560.95	
44	011210002004	金属隔断	1、定做活动隔断, 不锈钢边框, 墙布面层饰面, 含一起辅材安装 2、含顶部镀锌5#角钢、80*60*6镀锌方管加固	m2	25.77	608.72	15686.71	
45	060104012007	门套基础	1. 基层: 18厚阻燃板基层, 2. 接缝处理: 与墙面面用专用胶水封闭	m2	4.03	88.68	357.38	
46	010801002039	成品木质门 (带门套含门楣)	1、门代号及洞口尺寸: 1500/1400*2400 2、双扇实木复合木门 (含门套、门楣安装), 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	2	3180.26	6360.52	
本页小计							32285.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010809004019	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	0.95	733.95	697.25	
		分部小计					66701.62	
		三层包厢内备餐间、卫生间						
48	010507007004	其他构件	1、部位：结构降板区 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤6KN/m3	m3	0.21	531.38	111.59	
49	011101003004	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150	m2	1.4	41.87	58.62	
50	011108001026	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m2	0.72	532.14	383.14	
本页小计							1250.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011102003006	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	15.67	124.49	1950.76	
52	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层分两遍涂膜 （周边防水高度300mm，洗手池处泛水高度1200mm）	m2	28.79	37.17	1070.12	
53	011302001068	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块，与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m2	12.76	130.55	1665.82	
54	011204003014	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	54.14	164.04	8881.13	
本页小计							13567.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	011210005013	成品隔断	1、卫生间成品隔断（金属复合板），拉丝不锈钢安装	m2	5.3	320.28	1697.48	
56	011210005014	成品隔断	小便斗隔断（400*900mm）	块	1	187.30	187.30	
57	011505001004	洗漱台	1、台盆钢骨架基础50*50*5镀锌方管 2、15mm阻燃板基层，18mm厚石英石台面板 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序）	m2	0.85	1244.93	1058.19	
58	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-02银镜（车边）安装	m2	1.8	129.89	233.80	
59	060104012006	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	3.85	88.68	341.42	
60	010801002038	成品木质门（带门套含门楣）	1、门代号及洞口尺寸：1000/1100*2400 2、单扇实木复合木门（含门套、门楣安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	1	1683.78	1683.78	
61	010808001003	木门窗套	定做50mm宽木饰面双面门套线和木饰面侧边安装（含门楣安装）	m	7	257.22	1800.54	
62	011505008002	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	1	32.78	32.78	
63	011501009001	厨房低柜	18厚实木多层板免漆家具板制作下柜，18mm厚石英石台面，含磨边、开孔等一切费用	m	4.98	1217.44	6062.85	
本页小计							13098.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011501010001	厨房吊柜	18厚实木多层板免漆家具板制作吊柜	m	5.26	824.11	4334.82	
		分部小计					31554.14	
		一至三层厨房、过道						
65	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m2	28.73	532.14	15288.38	
66	011102003004	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	1843.19	124.49	229458.72	
67	011104003001	金属盲道钉	1、300*300不锈钢盲道钉安装 2、水泥砂浆找平地面	m2	0.54	512.80	276.91	
本页小计							249358.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层分两遍涂膜（泛水高度1200mm）	m ²	2525.91	37.17	93888.07	
69	010507003001	地沟面层	定制1.2厚不锈钢地沟槽，含金属加工、开孔、折边、铣槽等工艺	m	244.25	302.97	74000.42	
70	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	165.99	27.69	4596.26	
71	011302001065	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块，与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m ²	1928.68	130.55	251789.17	
72	011204003011	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m ²	3524.65	164.04	578183.59	
73	011502006017	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	294.3	5.82	1712.83	
本页小计							1004170.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010808004003	金属门窗套（电梯）	1、基层材料种类：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢饰面含金属加工、折边等一切所需费用；	m2	12.38	498.30	6168.95	
75	060104012001	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	8.7	88.68	771.52	
76	010801002031	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、单扇实木复合木门（含门套安装），不锈钢执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	6	1590.13	9540.78	
77	011407001018	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	414.5	27.75	11502.38	
78	010809004016	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	3.02	734.45	2218.04	
79	010402001007	砌筑管道	1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块砖包管道 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 4、300mm混凝土止水坎	m3	10.56	891.06	9409.59	
80	011201001007	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	211.23	33.20	7012.84	
本页小计							46624.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011210002005	金属隔断	1、金属边框，表面喷涂；2、25mm-FFB-A1.00复核防火玻璃、8mm单片玻璃安装；3、详见图纸	m2	302.77	1404.75	425316.16	
82	01B005	挡鼠板	强弱电间、管井门口，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	15	187.30	2809.50	
		分部小计					1723944.11	
		一至三层卫生间						
83	010507007003	其他构件	1、部位：结构降板区 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤6KN/m3	m3	4.41	531.38	2343.39	
84	011101003003	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150	m2	29.34	41.70	1223.48	
85	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：洗漱台下方砌体 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 4、水泥砂浆粉刷	m3	4.32	946.83	4090.31	
86	011108001012	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	3.18	532.14	1692.21	
本页小计							437475.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011102003005	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m ²	161.28	124.49	20077.75	
88	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层分两遍涂膜 （周边防水高度300mm，接水点处泛水高度1200mm）	m ²	221.28	37.17	8224.98	
89	011302001067	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块,与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m ²	161.28	130.55	21055.10	
90	011204003013	块料墙面	1、300*600釉面砖 (贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m ²	451.59	164.04	74078.82	
91	011502006018	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	170.1	5.82	989.98	
本页小计							124426.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011210005011	成品隔断	1、卫生间成品隔断（金属复合板），拉丝不锈钢安装	m2	80.64	320.28	25827.38	
93	011210005012	成品隔断	小便斗隔断（400*900mm）	块	12	187.30	2247.60	
94	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础50*50*5镀锌方管 2、15mm阻燃板基层，18mm厚石英石台面板 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序	m2	6.45	1336.90	8623.01	
95	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-03银镜(车边)安装	m2	12.9	129.89	1675.58	
96	060104012003	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	17.22	88.68	1527.07	
97	010801002037	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1000*2400 2、单扇实木复合木门（含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	6	1683.78	10102.68	
98	010801002040	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、单扇实木复合木门带观察玻璃窗，不锈钢护门板安装（含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	3	1683.78	5051.34	
本页小计							55054.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010808001002	木门窗套	定做50mm宽木饰面双面门套线和木饰面侧边安装	m	19.2	149.84	2876.93	
100	011505004003	安全扶手（台盆）	台盆位置安装无障碍安全扶手	个	3	268.76	806.28	
101	011505004001	安全扶手（小便斗）	小便斗位置安装无障碍安全扶手	个	3	268.76	806.28	
102	011505004002	安全不锈钢栏杆拉手（马桶）	马桶位置安装安全不锈钢栏杆拉手	个	6	145.80	874.80	
103	011505008001	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	24	32.78	786.72	
104	011505002001	挂衣/物钩	安装挂衣/物钩	个	27	28.09	758.43	
105	01B001	多功能台	定做多功能台安装	个	3	421.42	1264.26	
106	010402001004	砌筑管道	1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块砖包管道 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 4、300mm混凝土止水坎	m3	0.66	891.06	588.10	
107	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	13.2	33.20	438.24	
108	01B002	磨砂贴纸	卫生间外窗贴磨砂膜	m2	18	23.41	421.38	
		分部小计					198452.10	
一)		强、弱电间						
109	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：配套可调节钢质支架 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35陶瓷抗静电地板	m2	12.54	346.40	4343.86	
本页小计							13965.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011108001025	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比： 30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色： 20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m2	1.5	532.14	798.21	
111	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	44.59	27.69	1234.70	
112	011407002009	天棚喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	47.51	30.17	1433.38	
113	011407001020	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	266.24	27.47	7313.61	
		分部小计					15123.76	
一)		楼梯间						
本页小计							10779.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011108001024	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、刷素水泥浆一道 3、找平层厚度、砂浆配合比： 30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色： 20厚意大利灰大理石，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝 6、防护材料种类：自行考虑	m2	6.87	532.14	3655.80	
115	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比： 30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割、六面防护等 4、防滑条材料种类、规格：抽防滑槽3道 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	153.62	351.38	53979.00	
本页小计							57634.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割等 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m ²	167.34	162.06	27119.12	
117	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：50mm（含三角区） 2、粘贴层厚度、材料种类：专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割、六面防护等，稀水泥浆填缝	m	195.83	29.78	5831.82	
118	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	316.03	30.17	9534.63	
119	011407001023	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	934.25	27.47	25663.85	
120	010809004021	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m ²	2.68	734.30	1967.92	
121	060104012005	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m ²	6.55	88.68	580.85	
本页小计							70698.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010808001001	木门窗套	定做50mm宽木饰面双面门套线和木饰面侧边安装	m	27.3	149.84	4090.63	
123	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-01木饰面 3、部位：楼梯间门楣	m2	8.06	560.99	4521.58	
124	040601026001	防坠网	安全防护网	m2	13.2	32.78	432.70	
125	01B004	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	21.73	139.67	3035.03	
		分部小计					140412.93	
		分部分项合计					3552629.06	
本页小计							12079.94	
合 计							3552629.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	121144.65			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	110131.50			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	11013.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	58618.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1776.31			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	01B001	桩与承台连接	1、类型：预制桩与承台连接 2、规格：每根桩用8Φ16与预制桩预留套筒螺纹连接（钢筋另计）	根	221	69.01	15251.21	
		分部小计					15251.21	
一)		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土砖，强度≥MU10 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：MS10水泥砂浆	m3	3.72	685.08	2548.50	
3	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖≥MU5，砌块允许容重≤10.0KN/m³ 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma7.5专用砂浆	m3	175.83	629.70	110720.15	
4	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖≥MU5，砌块允许容重≤10.0KN/m³ 2. 墙体类型：100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma7.5专用砂浆	m3	21.18	698.45	14793.17	
5	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖≥MU5，砌块允许容重≤10.0KN/m³ 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	437.75	625.62	273865.16	
本页小计							417178.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU5, 砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	12.32	695.02	8562.65	
7	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 $\geq$ MU5, 砌块允许容重 $\leq$ 10KN/m ³ 2. 墙体类型:300厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	34.59	625.62	21640.20	
8	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石100厚 2. 素土夯实, 压实系数 $>$ 0.94	m3	257.59	312.85	80587.03	
		分部小计					512716.86	
二)		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	54.05	356.61	19274.77	
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 P8, 地下室混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% (外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比), 并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求 3、通道砼筏板	m3	65.47	434.78	28465.05	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	359.29	365.36	131270.19	
本页小计							289799.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	536.21	449.94	241262.33	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	201.53	623.42	125637.83	
14	010502002002	门框柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.2	623.42	1994.94	
15	010502003001	异形柱	1、柱形状:圆形、多边形柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	52.28	458.13	23951.04	
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	245.95	370.95	91235.15	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	77.95	414.52	32311.83	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	54.89	485.99	26675.99	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.85	549.89	2666.97	
20	010504001001	直形墙	1、墙体类型:通道外墙 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35P8 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% (外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比),并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	82.95	468.14	38832.21	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土女儿墙及地上直行墙	m3	102.33	446.95	45736.39	
本页小计							630304.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505001001	有梁板	1、通道顶板 2、板厚：300以内 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C35P8 5、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3。 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	19.37	464.53	8997.95	
23	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板面随捣随抹平	m3	1736.08	398.61	692018.85	
24	010505001003	有梁斜板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板面随捣随抹平	m3	62.75	400.79	25149.57	
25	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外楼梯栏板、阳台栏板	m3	25.32	520.49	13178.81	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板面随捣随抹平，结构面修补整平	m2	104.92	127.53	13380.45	
27	010507007001	其他构件	1、构件的类型：线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.22	488.30	1572.33	
28	010507003001	地沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外截水沟	m	2.6	82.19	213.69	
本页小计							754511.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：通往地下室4#楼梯处素砼填充	m3	0.85	547.49	465.37	
30	010508001001	后浇带	1、部位：基础后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35掺膨胀剂	m3	0.65	380.75	247.49	
31	010508001003	后浇带	1、部位：梁、板 后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35掺膨胀剂	m3	15.86	447.67	7100.05	
32	010508001004	后浇带	1、部位：墙 后浇带 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35掺膨胀剂	m3	0.4	447.67	179.07	
33	010507001003	暗散水	1.做法详见23J909-1-21-散10	m2	85.31	68.13	5812.17	
34	010507001002	坡道	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	147.57	132.51	19554.50	
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	4.84	6666.96	32268.09	
本页小计							65626.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	10.46	5061.60	52944.34	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑)， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	212.44	5129.31	1089670.62	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	29.13	5108.22	148802.45	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	57.57	4274.16	246063.39	
本页小计							1537480.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	164.5	4287.49	705292.11	
41	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 +E 2、规格:Φ25mm外， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	50.52	4079.65	206103.92	
42	010516003001	机械连接	1、连接方式：挤压套筒 2、规格：Φ25内	个	1524	15.79	24063.96	
43	010516003002	机械连接	1、连接方式：挤压套筒 2、规格：Φ25外	个	1000	25.08	25080.00	
44	010516003003	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：Φ25内	个	2432	11.50	27968.00	
45	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电焊压力焊 2、规格：Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	2109	8.70	18348.30	
		分部小计					4173790.17	
		0106 金属结构工程						
46	010607002001	沟道盖板	1、部位：截水沟 2、25厚成品铸铁明沟盖板安装	m2	1.04	608.72	633.07	
本页小计							1007489.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 （直径0.9，孔目12.7*12.7） 2、加固方式：满足规范要求 3、部位：不同墙体连接处300宽	m2	612.33	12.84	7862.32	
48	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式：S型穿墙拉筋Φ4@900	m2	286.18	21.06	6026.95	
49	010606008001	钢梯	侧上式上屋面钢直梯做法详见15J401-D23-2	t	0.52	5325.29	2769.15	
50	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：工厂制作钢柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：不低与Sa2 4、存放在构件间	t	125.68	6779.56	852055.10	
51	010604001001	钢梁	1、柱类型：工厂制作钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：不低与Sa2 4、存放在构件间	t	188.45	6685.55	1259891.90	
52	040901010001	高强螺栓	高强螺栓M20	套	2898	7.49	21706.02	
		分部小计					2150944.51	
四)		0108 门窗工程						
53	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	2.42	413.32	1000.23	
本页小计							2151311.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	3.08	373.24	1149.58	
55	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	5.28	632.13	3337.65	
56	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	14.16	589.99	8354.26	
57	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级兼灭火救，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	4.8	618.08	2966.78	
本页小计							15808.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	2.16	547.85	1183.36	
59	010802001001	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	85.96	636.81	54740.19	
60	010802001002	铝合金门连窗 （消防救援门）	1. 门代号及洞口尺寸:MLC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明（消防救援门） 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	58.3	655.54	38217.98	
61	010802001003	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:LM，尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	6.08	515.07	3131.63	
本页小计							97273.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001001	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列;推拉窗为90系列;当不同窗户组合时,以最大系列为准;隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	357.2	496.34	177292.65	
63	010807001002	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列;推拉窗为90系列;当不同窗户组合时,以最大系列为准;隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明,带排烟窗(手动开启) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	103.14	578.06	59621.11	
64	010807001003	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列;推拉窗为90系列;当不同窗户组合时,以最大系列为准;隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明,带排烟窗(手动电动按钮开启) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	699.24	564.91	395007.67	
本页小计							631921.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001004	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定窗,按图全部 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	539.01	454.20	244818.34	
66	010807001005	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定窗,按图全部 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明, 设防雨百叶风口 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m ²	19.26	426.10	8206.69	
67	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸:铝合金通风防雨百叶窗内衬金属防虫网 2、五金、制作安装等要求详设计要求	m ²	3.74	355.87	1330.95	
		分部小计					1000359.07	
五)		0109 屋面及防水工程						
68	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%, ρ =500	m ²	405.16	59.58	24139.43	
本页小计							278495.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010902003002	屋面刚性层	平屋面 1. 刚性层厚度:50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类:缝内填设聚苯乙烯塑料,用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层 6、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2993.01	78.11	233784.01	
70	010902003003	屋面刚性层（室外顶板）	通道顶板 1、70厚C25细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网,粉平压实抹光,留分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏 2、0.4厚聚乙烯膜隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	79.84	94.51	7545.68	
71	010902003004	屋面刚性层	夹层屋面 1、水泥浆一道 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	317.75	23.29	7400.40	
72	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:双层	m2	3578.32	73.21	261968.81	
73	010902002001	屋面涂膜防水	平屋面 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	3578.32	37.17	133006.15	
74	010902001002	屋面卷材防水	通道顶板 1、防水卷材品种:4厚(SBS)改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)	m2	102.26	73.78	7544.74	
本页小计							651249.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010902002002	屋面涂膜防水	通道顶板 1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	102.26	39.76	4065.86	
76	011101006001	平面砂浆找平层	空调挑板 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、6厚胶黏剂粘结层 3、10厚抹面分2遍成活，中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	86.04	39.67	3413.21	
77	010903001001	墙面卷材防水	通道外墙 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 （向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范接转通）	m2	311.57	43.68	13609.38	
78	010903002001	墙面涂膜防水	通道外墙 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	311.57	45.52	14182.67	
79	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	6560.48	28.94	189860.29	
80	010904001001	楼（地）面卷材防水	通道底板 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	239.94	41.83	10036.69	
81	010904001002	楼（地）面卷材防水	通道底板 1、卷材品种、规格、厚度：4厚预铺反粘SBS聚合物改性防水卷材（聚酯胎类）	m2	239.94	48.38	11608.30	
82	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	737.24	28.94	21335.73	
本页小计							268112.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m ²	118.35	37.17	4399.07	
84	010903002003	天棚涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.0厚	m ²	139.44	23.33	3253.14	
85	010903002004	天棚涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚	m ²	1462.09	28.94	42312.88	
86	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带 -3x400 2、防水构造按设计详图	m	75.38	82.86	6245.99	
87	010902006001	出水孔	1、Φ50不锈钢管排水管，伸出墙面200 2、制作安装要求详图纸设计	个	6	84.28	505.68	
		分部小计					1000218.11	
六)		0110 保温、隔热、防腐工程						
88	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：110厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m ²	2993.01	55.09	164884.92	
89	011001003001	保温隔热墙面	通道外墙 1、保温隔热方式：30厚挤塑板保护层（密度>30KG/m ³ ）5厚聚合物防水砂浆	m ²	311.57	25.11	7823.52	
本页小计							229425.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热部位:架空空保温顶板 2、10厚抹面砂浆分2遍成活,中间压入耐碱纤维网格布(锚固件固定,) 3、挤塑聚苯板(B1级)保温板(厚度40) 4、6厚胶粘剂粘结层 5、5厚聚合物防水砂浆	m2	9.67	112.69	1089.71	
91	011001003002	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆,含配套底漆	m2	7754.57	74.82	580196.93	
92	011001005001	保温隔热楼地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚隔声砂浆找平 3、5厚减振垫板	m2	2093.51	78.50	164340.54	
		分部小计					918335.62	
七)		0111 楼地面装饰工程						
93	011101003001	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土,内配钢筋双向Φ4@150压实抹光	m2	2575.88	45.95	118361.69	
94	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2596.21	3.02	7840.55	
95	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.92	26.28	286.98	
96	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	253.23	22.01	5573.59	
97	011101003002	细石混凝土楼地面	通道地面 1、50厚C25细石混凝土加5%防水剂	m2	64.28	36.66	2356.50	
98	011102003001	块料楼地面	通道地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合地砖面,表面撒水泥粉,底层水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	64.28	134.36	8636.66	
本页小计							888683.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011106002001	块料楼梯面层	通道楼梯地砖地面层 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合地砖面,表面撒水泥粉,底层水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.07	337.10	7776.90	
100	011101006003	平面砂浆找平层	截水沟内 1、1:2水泥砂浆粉光 2、C20细石混凝土找坡0.3%	m2	2.93	62.70	183.71	
101	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	26.52	9.15	242.66	
102	011106001001	石材楼梯面层	1、20厚花岗岩石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 2、台口双层,加厚处用耐候硅酮密封胶粘贴与板面相同的石条 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(踏步向外找1%坡度) 4、1.5厚聚氨酯防水层 (分两步涂抹) 【另计】 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	59.79	300.56	17970.48	
本页小计							26173.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011102001001	石材楼地面	1、20厚毛面花岗岩,水泥浆擦缝【另计在景观中】 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉【另计在景观中】 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料(第一道) (转角部位加一道防水) (上翻300高)【另计】 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	366.69	43.06	15789.67	
		分部小计					185019.39	
八)		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
104	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.10厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 3.5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网 格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M3)	m2	5756.55	57.55	331289.45	
105	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-1 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	m2	566.34	34.76	19685.98	
106	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-2 2、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 3、界面剂一道	m2	112.89	37.11	4189.35	
107	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-3 2、界面剂一道	m2	1879.42	6.73	12648.50	
本页小计							383602.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙N-4 2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、界面剂一道	m2	4684.19	37.47	175516.60	
109	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：通道内墙 2、素水泥浆一道 （内掺建筑胶108） 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、5厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	344.72	32.68	11265.45	
110	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.墙体类型：室外独立柱 2.10厚1：2.5水泥砂浆找平层 5.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3.5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 （内掺抗裂纤维0.6KG/M3）	m2	221.74	66.69	14787.84	
		分部小计					569383.17	
		0113 天棚工程						
111	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3、板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	7482.31	27.96	209205.39	
112	011301001002	天棚抹灰	架空空间顶板、空调板底部等 1、基层混凝土板修平 2、5厚聚合物防水砂浆 3、6厚胶粘剂粘接层， 4、10厚抹面砂浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布	m2	1456.71	38.41	55952.23	
本页小计							466727.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					265157.62	
十)		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
113	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底漆+真石漆饰面层,颜色分格样式等要求详设计	m2	5986.46	53.78	321951.82	
114	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：玻璃内侧的柱、梁、墙（外侧看的见部位） 2、刷深灰色乳胶漆 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	225.56	29.48	6649.51	
115	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：通道内墙 2、刷白色防霉无机涂料三遍 3、2厚耐水腻子分遍找平	m2	344.72	29.78	10265.76	
116	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：通道顶部 2、刷防霉平顶涂料 3、板底满刮2厚耐水腻子分遍找平 4、刷界面处理剂一道（掺建筑胶）	m2	96.36	32.57	3138.45	
		分部小计					342005.54	
十一)		0115 其他装饰工程						
117	01B002	滑动支座	楼梯5厚聚四氟乙烯垫板	m2	1.32	60.87	80.35	
118	01B003	铝方通	100*100*3灰色铝方通，含预埋件、涂料等（计算规则为方管长度）	m	47.2	74.92	3536.22	
119	01B004	铝方通	100*200*3灰色铝方通，含预埋件、涂料等（计算规则为方管长度）	m	586.5	112.38	65910.87	
本页小计							411532.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011503001001	金属楼梯栏杆	楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法详图集22J403-4-24/Hc7，高度1100mm，含预埋件	m	1.55	346.50	537.08	
121	011503001002	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、 不锈钢扶手详图集22J403-1 2-7/B1，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	9.67	355.87	3441.26	
122	011503001015	金属护窗栏杆	无障碍楼梯平台处不锈钢防护栏杆做法同无障碍楼梯栏杆，高度1100mm，含预埋件	m	9.53	449.52	4283.93	
123	011503001014	金属楼梯栏杆	无障碍楼梯双层不锈钢栏杆，详见装饰施工图设计说明（3），高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	9.76	421.42	4113.06	
124	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢护窗栏杆H=200mm，含预埋件	m	17.67	187.30	3309.59	
125	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢护窗栏杆H=900mm，含预埋件	m	2.67	327.77	875.15	
126	011503001005	金属扶手	靠墙不锈钢扶手详国标图集12J926-D/F5（拉丝不锈钢），含预埋件	m	47.24	206.03	9732.86	
127	011503001016	金属扶手	靠墙无障碍不锈钢扶手，详见装饰施工图设计说明（3），含预埋件	m	47.24	168.57	7963.25	
128	01B005	空调洞	D80墙上空调管留洞（向外倾斜10°）	个	28	29.50	826.00	
		分部小计					104609.62	
		分部分项合计					11237790.89	
本页小计							35082.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：详见设计图纸 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	5796.72	137.99	799889.39	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇捣脚手架 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	5776.4	13.02	75208.73	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见设计图纸（有地下通道）	项	1	172885.90	172885.90	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：按施工方案需要 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	34986.68	34986.68	
5	011702001001	基础	1、基础类型：垫层模板	m2	78.08	84.19	6573.56	
6	011702001002	基础	1、基础类型：砼筏板复合木模板	m2	43.19	61.13	2640.20	
7	011702001003	基础	1、基础类型：桩承台模板	m2	602.79	71.51	43105.51	
8	011702002001	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：3.6m以内	m2	160.92	73.52	11830.84	
9	011702002002	矩形柱	1、周长：5m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：3.6m以内	m2	64.31	77.42	4978.88	
10	011702002003	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：5.0m以内	m2	774.5	89.57	69371.97	
11	011702002004	矩形柱	1、周长：5m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：5.0m以内	m2	280.01	93.48	26175.33	
本页小计							1247646.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702002005	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：8m以内	m2	263.44	105.65	27832.44	
13	011702002006	矩形柱	1、周长：3.6m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：8m以外	m2	152.26	105.65	16086.27	
14	011702002007	矩形柱	1、周长：5m以内 2、柱截面：矩形 3、支模高度：8m以外	m2	719.65	109.55	78837.66	
15	011702003001	构造柱	1、支模高度：综合考虑	m2	2832.46	110.26	312307.04	
16	011702003002	门框柱	1、支模高度：综合考虑	m2	57.38	95.72	5492.41	
17	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：圆形、多边形 2、支模高度：3.6m以内	m2	11.38	116.66	1327.59	
18	011702004002	异形柱	1、柱截面形状：圆形、多边形 2、支模高度：5.0m以内	m2	64.16	139.04	8920.81	
19	011702004003	异形柱	1、柱截面形状：圆形、多边形 2、支模高度：8.0m以内	m2	161.83	161.43	26124.22	
20	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形	m2	1919.24	58.86	112966.47	
21	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以内 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	309	108.48	33520.32	
22	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：8.0m以外 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	295.21	127.71	37701.27	
23	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m2	520.73	66.45	34602.51	
24	011702009001	过梁	2、过梁模板 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	69.74	98.14	6844.28	
25	011702011001	直形墙	1、墙厚：300mm以内 2、支模高度：5m以内 3、部位：外墙	m2	550.46	85.60	47119.38	
本页小计							749682.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702011002	直形墙	1、墙厚：200mm以内 2、支模高度：3.6m以内 3、部位：砼女儿墙	m2	1253.22	53.36	66871.82	
27	011702014001	有梁板	1、板厚：300mm以内 2、支撑高度：5m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	71.38	106.90	7630.52	
28	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度：5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	4982.2	89.40	445408.68	
29	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度：8.0m以外 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	5493.73	106.16	583214.38	
30	011702014004	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	774.93	82.89	64233.95	
31	011702014005	斜有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度：8.0m以外 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	522.03	136.34	71173.57	
32	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外楼梯栏板、室外阳台栏板	m2	325.14	86.62	28163.63	
33	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	104.92	221.56	23246.08	
34	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：线条	m2	64.47	86.34	5566.34	
35	011702026001	地沟	1、沟类型：截水沟 2、沟截面：详见设计图纸	m2	4.37	72.34	316.13	
36	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：有梁板后浇带 支撑增加费 2、支模高度：5m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m	99.45	180.54	17954.70	
本页小计							1313779.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-土建工程

标段:

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	01B006	高支模增加费	高大模板支撑增加费，不限于梁、板、柱的超高、超尺寸，含场地硬化等全部费用。按项包干	项	1	677937.28	677937.28	
		单价措施合计					3989046.74	
本页小计							677937.28	
合 计							15226837.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	519235.17			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	472031.97			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	47203.20			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	251242.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	7613.42			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 体育馆-装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2571923.22	
1.1	人工费	686693.04	
1.2	材料费	1611037.08	
1.3	施工机具使用费	9520.45	
1.4	企业管理费	181069.24	
1.5	利润	83603.38	
2	措施项目费	135283.15	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	135283.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87702.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	103686.00	
5	税金	252980.31	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3063872.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层走道						
1	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.72	532.14	915.28	
2	011102003001	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚600*600地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	368.26	131.52	48433.56	
3	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	101.4	27.69	2807.77	
本页小计							52156.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302001061	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	327.51	99.78	32678.95	
5	011302001062	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨, Φ8热镀锌吊筋安装, 主龙. 吊杆间距不大于1.0m, 副龙骨间距300mm*600mm; 2. 灯具. 检修口. 风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔; 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶）, 板缝间贴胶带. 点锈; 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板; 天棚造型局部阻燃版基础; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面; 6. 做法详见图纸。	m2	43.25	224.37	9704.00	
6	01B013	挡烟垂壁基础	40*60*3 （mm）热镀锌方管、50*50*5（mm）镀锌角钢基础, 内填防火岩棉, 10*10*1（mm）镀锌钢丝网安装, 10mm硅酸钙板安装与龙骨上, 18mm细木工板基层（做三防处理）。做法详见图纸	m	3.2	455.00	1456.00	
本页小计							43838.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010810002002	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	12	76.13	913.56	
8	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	463.82	27.47	12741.14	
9	011204003010	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿), 白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥, 揉挤压实	m2	32.87	159.47	5241.78	
10	01B008	不锈钢拖把池	定做不锈钢拖把池(含下水), 详见图纸	套	1	4214.21	4214.21	
11	011210002001	金属隔断	8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃, 防火等级A级, 5mm壁厚型材隔断	m2	191.02	515.07	98388.67	
12	011210002002	金属隔断	1、隔断内衬12mm石膏板并满填岩棉(120Kg/m3); 2、MT-11木纹金属铝板设备带安装	m2	8.81	515.07	4537.77	
		分部小计					222032.69	
		一层形体教室、武术馆、乒乓球室、休息室、体侧中心、健身房、器材室、康复实训室、更衣室1、工具间						
本页小计							126037.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011108001008	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	6.04	532.14	3214.13	
14	011102003002	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	395.33	131.52	51993.80	
15	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、2.0厚聚氯乙烯板；2、3厚自流平+胶水层；自流平界面剂（地材品种规格及颜色详装饰施工图） 3、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	1151.86	138.25	159244.65	
本页小计							214452.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011104002009	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板 (燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	138	177.13	24443.94	
17	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	418.5	27.69	11588.27	
18	011407002009	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	2212.56	30.17	66752.94	
19	011302001063	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20,间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	21.3	98.50	2098.05	
本页小计							104883.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010810002003	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	3.1	58.41	181.07	
21	011407001018	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	2279.72	27.47	62623.91	
22	010809004016	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	5.5	734.23	4038.27	
23	060104012001	门套基础	1. 基层: 18厚阻燃板基层; 2. 接缝处理: 与墙面面用专用胶水封闭	m2	26.22	88.68	2325.19	
24	010801002031	成品双开木质门 (带门套)	1、门代号及洞口尺寸: 1600/1500*2800 2、双扇实木复合木门 (含门套安装), 不锈钢执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装 (详见施工图)	樘	13	3648.50	47430.50	
25	010801002038	成品木质门 (带门套)	1、门代号及洞口尺寸: 1100*2400 2、单扇实木复合木门 (含门套安装), 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装 (详见施工图)	樘	2	1590.13	3180.26	
本页小计							119779.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011501011019	矮柜	形体室、武术室定做WD-01矮柜，高度400mm	m	10.9	515.07	5614.26	
27	011505010001	镜面玻璃	MR-03银镜安装，木制边框，详见图集16J934-3-E5	m ²	204.25	308.26	62962.11	
28	011503007001	塑料靠墙扶手	舞蹈教室把杆安装，见图集16J934-3-E6	m	50.1	227.77	11411.28	
29	011501003001	更衣柜	定做钢制更衣柜，含门锁等五金	m	17.6	702.37	12361.71	
		分部小计					531464.34	
		一层办公室、弱电间、配电间						
30	011108001009	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m ²	1.25	532.14	665.18	
31	011101006002	平面砂浆找平层	1:3水泥砂浆找平厚20mm	m ²	3.75	19.00	71.25	
32	010904002003	楼面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m ²	3.75	34.56	129.60	
33	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：配套钢质支架 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35陶瓷防静电地板	m ²	3.75	329.16	1234.35	
本页小计							94449.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011104002010	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板 (燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰 施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹 光	m2	140.84	177.13	24946.99	
35	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘 板基层 3、面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工 、折边、铣槽等一切费用	m	106.84	27.69	2958.40	
36	011407002010	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子 刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍 找平	m2	9.11	30.17	274.85	
37	011302001064	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板与专用龙 骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20,间 距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,间 距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向 吊点1000	m2	137.17	98.20	13470.09	
本页小计							41650.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010810002004	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	18.35	58.41	1071.82	
39	011407001019	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	333.44	27.47	9159.60	
40	010809004017	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	2.26	734.56	1660.11	
41	060104012002	门套基础	1. 基层: 18厚阻燃板基层, 2. 接缝处理: 与墙面面用专用胶水封闭	m2	1.45	88.68	128.59	
42	010801002033	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸: 1100*2800 2、单扇实木复合木门（含系统门套安装）, 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	6	1917.90	11507.40	
43	011501011020	矮柜	办公室矮柜: 18mm厚石英石台面, 含石材磨边等工艺, 定做木质矮柜体	m	18.35	1133.18	20793.85	
44	01B010	包管道	1、75隔墙龙骨基础, 内置隔音棉; 2、12mm单层石膏板面层, 钉眼防锈处理, 板缝自粘胶带粘结, 刷界面剂一道	m2	11.49	139.87	1607.11	
本页小计							45928.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	01B005	挡鼠板	强弱电间、管井门口，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	4	187.30	749.20	
		分部小计					90428.39	
		两层卫生间、一层更衣室2						
46	010507007003	其他构件	1、部位：结构降板区 2、混凝土种类：泡沫混凝土填充 容重≤6KN/m ³	m ³	3.28	531.38	1742.93	
47	011101003003	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：40mmC20细石商品砼随打随抹光 2. 内配钢筋双向Φ4@150	m ²	21.84	35.62	777.94	
48	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：洗漱台下方、蹲便器部位 2、砖品种、规格、强度等级：轻质砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m ³	1.16	927.19	1075.54	
49	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m ²	1.1	532.14	585.35	
本页小计							4930.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011102003004	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m ²	114.5	131.52	15059.04	
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层分两遍涂膜（周边防水高度300mm，洗手池处泛水高度1200mm）	m ²	167.68	37.17	6232.67	
52	011302001065	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块,与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m ²	97.44	130.55	12720.79	
53	010810002006	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 单层9.5mm石膏板； 4. 板缝贴胶带.点锈； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面；	m	10.74	58.41	627.32	
本页小计							34639.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	19.97	30.17	602.49	
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	78.23	27.47	2148.98	
56	011204003011	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖 (贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	332.56	159.47	53033.34	
57	011502006015	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	76.8	5.82	446.98	
58	011210005011	成品隔断	1、卫生间成品隔断 (金属复合板)拉丝不锈钢安装	m2	109.12	320.28	34948.95	
59	011210005012	成品隔断	小便斗隔断(400*900mm)	块	6	187.30	1123.80	
60	010805007001	移门	金属复合板推拉门，含轨道等一切安装内容	m2	9.68	374.60	3626.13	
61	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础50*50*5镀锌方管 2、15mm阻燃板基层，18mm厚石英石台面板 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序)	m2	4.08	1008.75	4115.70	
62	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-03银镜(车边)安装	m2	8.16	129.89	1059.90	
本页小计							101106.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	060104012003	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	7.08	88.68	627.85	
64	010801002037	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、单扇实木复合木门带观察玻璃窗和护门板安装 （含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	4	1683.78	6735.12	
65	010801002039	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、单扇实木复合木门 （含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	1	1590.13	1590.13	
66	010808001002	木门窗套	成品双面门套线安装	m	5.8	149.84	869.07	
67	011505004001	安全扶手（小便斗）	小便斗位置安装无障碍安全扶手	个	2	268.76	537.52	
68	011505004002	安全不锈钢栏杆拉手（马桶）	马桶位置安装两侧安全不锈钢栏杆拉手	套	4	145.80	583.20	
69	011505008001	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	25	32.78	819.50	
70	011505002001	挂衣/物钩	安装挂衣/物钩	个	29	28.09	814.61	
71	011501003002	更衣柜	定做钢制更衣柜，含门锁等五金	m	6.4	702.37	4495.17	
		分部小计					157000.02	
		运动球场、器材室、储藏室						
本页小计							17072.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011108001011	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	2.63	532.14	1399.53	
73	011102003005	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚600*600地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	48.4	131.52	6365.57	
本页小计							7765.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	020512001001	木地板	1、50*20mm企口长条或拼花运动地板 （背面图防腐剂，上表面地板漆两道）安装（含画线工序）； 2、20mm厚松木板铺设（做防腐、防火处理）； 3、50*80mm木龙骨，间距400mm，40*50mm横撑中距800mm； 4、30*100*100垫木块找平，间距400mm 5、木质材料满涂防腐、防火涂料，满足规范要求。	m ²	2108.58	521.39	1099392.53	
75	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	248.75	27.69	6887.89	
76	011407002006	天棚喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	6366.87	30.17	192088.47	
77	011407001020	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	1813.27	27.47	49810.53	
78	011407001021	墙面喷刷涂料（蓝色）	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	50.31	27.86	1401.64	
本页小计							1349581.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75*50*0.7轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：40厚岩棉毡铺满龙骨间隔中，玻璃布安装与龙骨表面 3、面层材料品种、规格、颜色：陶铝吸音板 （含消防栓隐形门制作） 4、压条材料种类、规格：不锈钢条收边	m2	420.61	188.12	79125.15	
80	010809004018	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	0.92	735.26	676.44	
81	010607004001	金属网栏	金属防撞网安装	m2	298.35	23.41	6984.37	
82	011204003012	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥，揉挤压实	m2	20.88	159.47	3329.73	
83	01B009	不锈钢拖把池	定做不锈钢拖把池，详见图纸	套	1	4214.21	4214.21	
		分部小计					1451676.06	
		办公室、接待室、会议室						
本页小计							94329.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011108001012	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.08	532.14	574.71	
85	011104002012	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板(燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	146.41	176.81	25886.75	
86	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	80.68	27.69	2234.03	
本页小计							28695.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001067	吊顶天棚	1. U型轻钢承载龙骨，Φ8热镀锌吊筋安装，主龙.吊杆间距不大于1.0m，副龙骨间距300mm*600mm； 2. 灯具.检修口.风口（含风口加长）等部位基层加固、开孔； 3. 平面双层9.5mm石膏板（含刷白胶），板缝间贴胶带.点锈； 4. 侧面轻钢龙骨+阻燃板+单层9.5mm石膏板；天棚造型局部阻燃版基础； 5. 2厚面层腻子分遍找平，刷无机涂料一底两面； 6. 做法详见图纸。	m2	17.34	231.72	4018.02	
88	011302001066	吊顶天棚	1、600*600硅酸钙板与专用龙骨固定 2、与配套的下层副龙骨连接 3、H型轻钢次龙骨LB20*20, 间距300 4、U型轻钢主龙骨CB38*12, 间距1000 5、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓, 双向吊点1000	m2	124.42	97.74	12160.81	
本页小计							16178.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010810002005	木窗帘盒	1. 50*50*5镀锌角钢L100@900, 40*40*4热镀锌矩形钢管@400钢龙骨基础; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 单层9.5mm石膏板; 4. 板缝贴胶带. 点锈; 5. 2厚面层腻子分遍找平, 刷无机涂料一底两面;	m	18.24	58.41	1065.40	
90	011407001022	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层防霉腻子找平, 两遍成活, 砂纸磨光 3、基层墙体	m2	228.07	27.47	6265.08	
91	010809004019	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板, 含切割. 倒角. 磨边. 六面防护、镜面等, 石材缝隙清理	m2	2.83	733.46	2075.69	
92	060104012004	门套基础	1. 基层: 18厚阻燃板基层, 2. 接缝处理: 与墙面面用专用胶水封闭	m2	24.6	88.68	2181.53	
93	010801002035	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸: 1100*2400 2、单扇实木复合木门（含门套安装）, 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	2	1590.13	3180.26	
94	010801002036	成品双开木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸: 1600*2400 2、双扇实木复合木门（含门套安装）, 不锈钢执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	2	2899.31	5798.62	
本页小计							20566.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011501011021	矮柜	18mm厚石英石台面，含石材磨边等工艺；定做木质矮柜体	m	2.55	702.37	1791.04	
96	01B002	包管道	1、75隔墙龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	11.93	139.87	1668.65	
		分部小计					68900.59	
一)		楼梯间						
97	011108001024	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.31	532.14	697.10	
98	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割等 4、防滑条材料种类、规格：抽防滑槽3道 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	48.68	379.03	18451.18	
本页小计							22607.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割等 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	64.33	162.06	10425.32	
100	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：50mm（含三角区） 2、粘贴层厚度、材料种类：专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割、六面防护等，稀水泥浆填缝	m	79.47	29.78	2366.62	
101	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	134.18	30.17	4048.21	
102	011407001023	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	369.13	27.47	10140.00	
103	010809004021	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	2.94	734.38	2159.08	
104	060104012005	门套基础	1. 基层：18厚阻燃板基层， 2. 接缝处理：与墙面面用专用胶水封闭	m2	2.77	88.68	245.64	
本页小计							29384.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-装饰工程

标段:

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010808001001	木门窗套	成品双面门套线安装	m	12.6	149.84	1887.98	
		分部小计					50421.13	
		分部分项合计					2571923.22	
本页小计							1887.98	
合 计							2571923.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	87702.58			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	79729.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7972.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	42436.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1285.96			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200厚淤泥烧结实心砖，强度≥MU15 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：MS10水泥砂浆	m3	14.35	685.08	9830.90	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖≥MU10，砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	94.56	625.62	59158.63	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖≥MU10，砌块允许容重≤10KN/m³ 2. 墙体类型：100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	28.18	695.02	19585.66	
4	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石100厚 2. 素土夯实，压实系数>0.94	m3	43.83	312.85	13712.22	
		分部小计					102287.41	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	21.78	355.83	7749.98	
本页小计							110037.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8，地下室混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3。 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	29.41	422.11	12414.26	
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	33.03	364.58	12042.08	
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.78	485.28	3775.48	
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.43	448.72	22180.23	
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	34.86	623.42	21732.42	
11	010502002002	抱框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.4	623.42	1496.21	
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	41.65	369.73	15399.25	
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.1	413.30	2521.13	
14	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.09	485.99	8305.57	
15	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.24	549.89	681.86	
本页小计							100548.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010504001001	直形墙	1、墙体类型：楼梯间地下外墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35P8 4、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	60.23	466.92	28122.59	
17	010505001001	有梁板	1、局部地下室顶板 2、板厚：300以内 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C35P8 5、混凝土应采用补偿收缩混凝土外加剂掺量8% （外加剂掺量为水泥、膨胀剂、掺合料总重量的百分比），并掺聚丙烯抗裂纤维0.6Kg/M3. 混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 的要求	m3	1.76	463.31	815.43	
18	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板面随捣随抹平	m3	130.17	397.39	51728.26	
19	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板面随捣随抹平，结构面修补整平	m2	41.04	534.35	21929.72	
20	010507001001	暗散水	1.做法详见05J909-SW20-散8A	m2	110.4	78.52	8668.61	
本页小计							111264.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010507001002	坡道基层	1、100厚C25混凝土垫层 2、300厚碎石夯实 3、素土夯实,压实系数>0.94	m2	4.54	132.51	601.60	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	1.1	6666.96	7333.66	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	0.35	5007.94	1752.78	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑), 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	20.36	5075.65	103340.23	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	4.82	5054.56	24362.98	
本页小计							137391.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 , 2、规格:Φ25mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 , 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	3.71	4242.42	15739.38	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400+E 2、规格:Φ25mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 , 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	19.52	4255.75	83072.24	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25内	个	149	11.50	1713.50	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电焊压力焊 2、规格:Φ25mm内 (墙柱钢筋接头)	个	808	8.70	7029.60	
		分部小计					464509.05	
		0106 金属结构工程						
30	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:镀锌钢丝网 (直径0.9,孔目12.7*12.7) 2、加固方式:满足规范要求 3、部位:不同墙体连接处300宽	m2	172.18	12.84	2210.79	
31	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:Φ4@300*300钢筋网 2、加固方式:S型穿墙拉筋Φ4@900	m2	93.64	21.06	1972.06	
本页小计							111737.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606008001	钢梯	侧上式上屋面钢直梯做法详见15J401-D23-2	t	0.362	5325.29	1927.75	
		分部小计					6110.60	
		0108 门窗工程						
33	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	3.36	632.13	2123.96	
34	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁：等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	2.31	589.99	1362.88	
35	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m2	1.8	547.85	986.13	
本页小计							6400.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010802001004	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:LM, 尺寸按设计 2. 门框、扇材质:70系列断热铝合金中空玻璃门、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 4. 五金、制作安装等要求详设计要求	m2	19.53	515.07	10059.32	
37	010802001002	铝合金门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:LMC 2. 门框、扇材质:采用70系列断热铝合金中空玻璃门联窗、壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明, 上悬窗(手动开启) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	22.23	674.73	14999.25	
38	010807001003	铝合金普通窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按图全部 2. 框、扇材质:悬窗、平开、固定窗为70系列; 推拉窗为90系列; 当不同窗户组合时, 以最大系列为准; 隔热铝合金壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明, 上悬窗(手动开启) 4. 分格、五金、制作安装等要求详设计	m2	143.56	619.63	88954.08	
39	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金百叶窗 2、五金、制作安装等要求详设计要求	m2	10.21	299.68	3059.73	
本页小计							117072.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802001003	金属（塑钢）门	1、GM2824 2、做法见图集及图纸 3、含配件、附件等及安装	m2	13.44	404.32	5434.06	
41	01B001	伸缩门检修隐形门	1、伸缩门检修隐形门，干挂石材 2、做法见图集及图纸 3、含配件、附件等及安装	m2	2.4	515.07	1236.17	
		分部小计					128215.58	
		0109 屋面及防水工程						
42	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、最薄处20厚发泡混凝土找坡层2%，ρ=500	m2	517.75	35.57	18416.37	
43	010902003002	屋面刚性层	平屋面 1. 刚性层厚度：50厚C30细石商品砼 2. 按设计要求分缝 3. 嵌缝材料种类：缝内填设聚苯乙烯塑料，用硅酮耐候密封胶嵌填封闭 4. 钢筋规格、型号：内配Φ4@150双向 5. 聚酯无纺布隔离层 6、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	517.75	78.04	40405.21	
44	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：双层	m2	862.98	73.21	63178.77	
45	010902002001	屋面涂膜防水	平屋面 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	862.98	37.17	32076.97	
本页小计							160747.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902003003	屋面刚性层（室外顶板）	地下室顶板 1、70厚C25细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网,粉平压实抹光,留分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏 2、0.4厚聚乙烯膜隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	5.74	89.41	513.21	
47	010902001002	屋面卷材防水	地下室顶板 1、防水卷材品种：4厚(SBS)改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)	m2	15.64	73.78	1153.92	
48	010902002002	屋面涂膜防水	地下室顶板 1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	15.64	39.76	621.85	
49	010902003004	屋面刚性层	排烟井、造型压顶、入口标志牌处屋面 1、20mm水泥砂浆1：2水泥砂浆掺5%防水剂 2、C15细石混凝土找坡5%	m2	141.3	57.13	8072.47	
50	010903001001	墙面卷材防水	地下室楼梯间外墙 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范接转通）	m2	229.02	43.68	10003.59	
51	010903002003	墙面涂膜防水	地下室楼梯间外墙 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	229.02	45.52	10424.99	
52	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	1277.35	28.94	36966.51	
本页小计							67756.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	地下室楼梯间底板 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	117.45	41.83	4912.93	
54	010904001002	楼（地）面卷材防水	地下室楼梯间底板 1、卷材品种、规格、厚度：4厚预铺反粘SBS聚合物改性防水卷材（聚酯胎类）	m2	117.45	48.38	5682.23	
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	37.46	28.94	1084.09	
56	010903002002	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	37.4	23.33	872.54	
57	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带 -3x400 2、防水构造按设计详图	m	36.08	82.86	2989.59	
		分部小计					237375.24	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
58	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板（XPS，B1级）	m2	517.75	43.69	22620.50	
59	011001003002	保温隔热墙面	地下室楼梯间外墙 1、保温隔热方式：30厚挤塑板保护层(密度>30KG/m3)5厚聚合物防水砂浆	m2	229.02	25.11	5750.69	
60	011001003001	保温隔热墙面	多功能型绝热涂料工程漆，含配套底漆	m2	1261.91	74.82	94416.11	
		分部小计					122787.30	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							138328.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011101003001	细石混凝土楼地面	100厚C15混凝土,内配钢筋双向Φ4@150压实抹光	m ²	438.26	45.95	20138.05	
62	011101001001	水泥砂浆楼面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m ²	483.07	3.02	1458.87	
63	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	1.69	26.28	44.41	
64	011101003002	细石混凝土楼地面	地下室楼梯间地面 1、50厚C25细石混凝土加5%防水剂	m ²	39.26	36.66	1439.27	
65	011102003001	块料楼地面	地下室楼梯间地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合地砖面,表面撒水泥粉,底层水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	39.26	134.36	5274.97	
66	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	5.2	9.15	47.58	
		分部小计					28403.15	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
67	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.10厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 3.5厚抗裂砂浆增强耐碱玻纤网格布压入 (内掺抗裂纤维0.6KG/M3)	m ²	1156.62	57.55	66563.48	
本页小计							94966.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-1 2、素水泥浆一道甩毛 （内掺建筑胶） 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	120.73	34.76	4196.57	
69	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-2 2、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 3、界面剂一道	m2	74.42	37.11	2761.73	
70	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙N-3 2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、界面剂一道	m2	892.31	37.47	33434.86	
71	011201001006	墙面一般抹灰	1、随砌随抹灰 2、部位：补风井内壁	m2	12.7	33.05	419.74	
		分部小计					107376.38	
		0113 天棚工程						
72	011301001001	天棚抹灰	1、板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆	m2	492.83	27.96	13779.53	
73	011301001003	天棚抹灰	室外板底 1、基层混凝土板修平 2、5厚聚合物防水砂浆 3、6厚胶粘剂粘接层， 4、10厚抹面砂浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布	m2	405.29	38.41	15567.19	
		分部小计					29346.72	
本页小计							70159.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外立面 2、腻子种类：外墙柔性腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底涂+真石漆饰面层，颜色分格等要求详设计	m2	1156.62	53.78	62203.02	
75	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室顶板 2、刷防霉平顶涂料 3、板底满刮2厚耐水腻子分遍找平 4、刷界面处理剂一道（掺建筑胶）	m2	6.57	32.57	213.98	
		分部小计					62417.00	
		0115 其他装饰工程						
76	011503001012	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度900mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	19.76	309.04	6106.63	
77	011503001018	金属楼梯栏杆	楼梯不锈钢栏杆、硬木扶手详图集22J403-1 2-7/B2，高度1100mm，含预埋件，设置成品橡胶防滑条，间距≤1m	m	2.8	327.77	917.76	
78	011506003001	玻璃雨篷	工字钢上盖玻璃雨棚，具体做法见图纸	m2	53.86	696.28	37501.64	
79	040901010001	高强螺栓	M16	套	66	7.49	494.34	
80	010516002001	预埋铁件	工字钢与砼梁之间	t	0.45	13837.25	6226.76	
本页小计							113664.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
81	01B005	防腐座凳面层	50厚成品芬兰木 （木螺丝连接） 30X30木龙骨间距600	m2	13.9	243.49	3384.51	
82	01B003	铝方通	30*400*3铝方通，含预埋件、 涂料等 （计算规则为方管长度）	m	19.8	120.00	2376.00	
		分部小计					57007.64	
		分部分项合计					1345836.07	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：20m内	m2	561.84	25.63	14399.96	
2	011702001001	基础 模板	1.基础类型：垫层	m2	34.63	89.00	3082.07	
3	011702001004	基础	1、基础类型：砼筏板复合木模板	m2	20.27	61.13	1239.11	
4	011702001003	基础	1、基础类型：独立基础模板	m2	71.8	71.51	5134.42	
5	011702001005	基础	1、基础类型：带形基础模板	m2	11.4	66.74	760.84	
6	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度：3.6m内 2.周长：3.6m内	m2	406.75	78.04	31742.77	
7	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m2	503.11	95.80	48197.94	
8	011702003002	抱框柱 模板	1、支模高度：综合	m2	40.5	95.80	3879.90	
9	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形	m2	405.11	58.86	23844.77	
10	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度：3.6m内 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	41.05	94.67	3886.20	
11	011702008002	圈梁 模板	1.类型：圈梁	m2	136.01	70.34	9566.94	
12	011702009001	过梁 模板	1.类型：现浇过梁 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	20.98	104.54	2193.25	
13	011702011002	直形墙	1、墙厚：300mm以内 2、支模高度：8m以内 3、部位：外墙	m2	403.37	97.87	39477.82	
本页小计							193166.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702014001	有梁板	1、板厚：300mm以内 2、支撑高度：5m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	7.92	106.90	846.65	
15	011702014002	有梁板 模板	1.板厚:200mm内 2.支撑高度:3.6m内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	1040.61	78.54	81729.51	
16	011702014003	有梁板 模板	1.板厚:100mm内 2.支撑高度:3.6m内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m2	98.33	67.95	6681.52	
17	011702024001	楼梯 模板	1.类型:直型楼梯 2、承插盘扣式钢管脚手架	m2	41.04	231.70	9508.97	
		单价措施合计					286172.64	
本页小计							98766.65	
合 计							1632008.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	55651.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	50592.27			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5059.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	26928.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	816.00			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 门卫-装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层接待处及过道						
1	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	0.52	532.14	276.71	
2	011102003001	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚地砖（浅灰）铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	36.7	124.49	4568.78	
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	37.98	30.17	1145.86	
4	011210002001	金属隔断	10mm厚钢化防火玻璃，防火等级A级，5mm壁厚型材隔断	m2	23.14	515.07	11918.72	
本页小计							17910.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011210002002	金属隔断	1、5mm壁厚型材隔断（含踢脚线），2、MT-17铝复合板厚4mm隔断安装	m2	7.16	515.07	3687.90	
6	010801002030	成品木质门（含系统门套线）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2700 2、单扇实木复合木门，隔断系统门套安装；不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	3	1824.25	5472.75	
7	010801002034	成品双开木质门（含系统门套线）	1、门代号及洞口尺寸：1600*2700 2、双扇实木复合木门，隔断系统门套安装；不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	1	3180.26	3180.26	
8	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	12.8	27.69	354.43	
9	010809004001	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	0.22	736.23	161.97	
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	39.22	27.47	1077.37	
11	01B005	挡鼠板	电井门口1.1m宽，设置挡鼠板，做法详见7J912-1-P37	套	1	187.30	187.30	
		分部小计					32032.05	
		本页小计					14121.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层安全教育基地、志愿者活动室、门卫、调解室、民警办、指挥室						
12	011108001008	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	0.9	532.14	478.93	
13	011102003002	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚600*600地砖铺实拍平，;专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	159.51	124.49	19857.40	
14	011407002002	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	159.51	30.17	4812.42	
15	011210002003	金属隔断	10mm厚钢化玻璃，防火等级A级，5mm壁厚型材隔断	m2	7.74	515.07	3986.64	
本页小计							29135.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010808001002	木门窗套	成品双面门套安装	m	6.2	121.74	754.79	
17	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	110.68	27.69	3064.73	
18	010809004002	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m2	4.61	734.56	3386.32	
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	336.98	27.47	9256.84	
20	01B001	包管道	1、75隔墙轻钢龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m2	7.61	139.87	1064.41	
		分部小计					46662.48	
		一层过道、消防监控室、更衣室、办公室、会议室、家长接待、资料室						
本页小计							17527.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011108001009	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	2.96	532.14	1575.13	
22	011102003003	块料楼地面	1.地面清理 2.厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3.面层：10mm厚600*600地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5.请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	118.9	124.49	14801.86	
23	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：配套钢质支架 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600陶瓷防静电地板	m2	58.8	329.16	19354.61	
本页小计							35731.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011104002009	竹、木(复合)地板	1、15厚强化企口复合木地板(燃烧性能B1级) (下铺配套软质防潮衬垫一层) (木地板品种规格及颜色详装饰施工图) 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	33.04	176.81	5841.80	
25	011407002003	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)无机涂料(一底两面) 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平, 3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	212.39	30.17	6407.81	
26	060104012002	门套基础	1. 基层: 18厚阻燃板基层, 2. 接缝处理: 与墙面面用专用胶水封闭	m2	12.62	88.68	1119.14	
27	010801002032	成品木质门(带门套)	1、门代号及洞口尺寸: 1100*2400 2、单扇实木复合木门(含门套安装), 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	2	1590.13	3180.26	
28	010801002035	成品木质门(带门套)	1、门代号及洞口尺寸: 800*2400 2、单扇实木复合木门(含门套安装), 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	1	1496.48	1496.48	
29	010801002036	成品木质门(带门套)	1、门代号及洞口尺寸: 1400*2400 2、双扇实木复合木门(含门套安装), 不锈钢单开执手锁, 不锈钢门吸、铰链等安装(详见施工图)	樘	2	2899.31	5798.62	
本页小计							23844.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010808001001	木门窗套	成品双面门套安装	m	6.2	121.74	754.79	
31	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	170.11	27.69	4710.35	
32	010809004003	石材窗台板	水泥砂浆粘贴20mm厚意大利灰石窗台板，含切割、倒角、磨边、六面防护、镜面等，石材缝隙清理	m ²	5.32	734.23	3906.10	
33	011407001003	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m ²	390.04	27.47	10714.40	
34	01B002	包管道	1、75隔墙轻钢龙骨基础，内置隔音棉；2、12mm单层石膏板面层，钉眼防锈处理，板缝自粘胶带粘结，刷界面剂一道	m ²	10.89	139.87	1523.18	
		分部小计					81184.53	
		一层卫生间						
35	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：洗漱台下方、蹲便器部位 2、砖品种、规格、强度等级：轻质砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m ³	0.78	973.82	759.58	
本页小计							22368.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	1.06	532.14	564.07	
37	011102003004	块料楼地面	1. 地面清理 2. 厚度30mm1：3干硬性水泥砂浆层，表面撒水泥粉； 3. 面层：10mm厚防滑地砖铺实拍平，；专用粘结剂粘贴，专用填缝料填缝（同色） 4. 综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切工序 5. 请投标单位综合考虑瓷砖规格不同产生的切割费	m2	36.21	124.49	4507.78	
38	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层分两遍涂膜（周边防水高度300mm，洗手池处泛水高度1200mm）	m2	44.47	37.17	1652.95	
本页小计							6724.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001059	吊顶天棚	1、300*600铝合金板块,与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200	m2	36.21	130.55	4727.22	
40	011204003010	块料墙面	1、8厚300*600釉面砖(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实	m2	97.56	159.47	15557.89	
41	011502006015	白色石塑线条	20mm白色石塑线条收边	m	40.4	5.82	235.13	
42	011210005011	成品隔断	1、卫生间成品隔断(15厚抗倍特板)	m2	10.8	320.28	3459.02	
43	011505001003	洗漱台	1、台盆钢骨架基础50*50*5镀锌方管 2、20厚意大利灰台面板 3、面层切割、磨边、倒角、开槽、开孔、清洁、专用勾缝剂勾缝、石材45°美容角、大理石晶面处理、五面防护等一切工序)	m2	1.98	1045.58	2070.25	
44	011505010002	镜面玻璃	1、MR03防雾银镜(车边)安装	m2	4.21	129.89	546.84	
45	060104012003	门套基础	1.基层:18厚阻燃板基层, 2.接缝处理:与墙面面用专用胶水封闭	m2	16.08	88.68	1425.97	
本页小计							28022.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010801002033	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：800*2400 2、单扇实木复合木门（含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	2	1496.48	2992.96	
47	010801002039	成品木质门（带门套）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、单扇实木复合木门（含门套安装），不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	1	1590.13	1590.13	
48	010801002040	成品双开木质门（含系统门套线）	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400 2、双扇实木复合木门，隔断系统门套安装；不锈钢单开执手锁，不锈钢门吸、铰链等安装（详见施工图）	樘	1	2009.64	2009.64	
49	010808001003	木门窗套	成品双面门套安装	m	6.15	121.74	748.70	
50	010402001004	砌筑管道	1、砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块砖包管道 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0 4、300mm混凝土止水坎	m3	0.11	891.06	98.02	
51	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	2.16	33.20	71.71	
52	011505004001	安全扶手（立柱盆）	立柱盆位置安装无障碍安全扶手	个	2	269.46	538.92	
53	011505004002	安全不锈钢栏杆拉手（马桶）	马桶位置安装安全两侧不锈钢栏杆拉手	套	2	146.50	293.00	
本页小计							8343.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011505008001	卫生纸盒	成品不锈钢纸盒安装	个	2	32.78	65.56	
55	011505002001	挂钩	挂衣钩安装	个	2	32.78	65.56	
56	01B003	多功能台	定做多功能台安装	个	2	421.42	842.84	
57	01B004	磨砂贴纸	卫生间外窗贴磨砂膜	m2	15.8	23.41	369.88	
		分部小计					45193.62	
一)		楼梯间						
58	011108001024	石材零星项目	1、工程部位：过门石 2、地面清理 3、贴结合层厚度、材料种类：30厚干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，稀水泥浆填缝，含六面防护、切割磨边、镜面处理等，光泽度达80度；背面、侧面需先做封闭处理 5、防护材料种类：自行考虑	m2	0.58	532.14	308.64	
59	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割等 4、防滑条材料种类、规格：抽防滑槽3道 5、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	40.66	370.12	15049.08	
本页小计							16701.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚ST-01花岗岩面层，含倒边、切割、六面防护等 4、勾缝材料种类：稀水泥浆填缝	m2	67.9	162.06	11003.87	
61	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm（含三角区） 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝黑钛不锈钢，含加工、折边、铣槽等一切费用	m	111.4	30.38	3384.33	
62	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层耐水防霉腻子刮平，3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	112.47	30.17	3393.22	
63	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）无机涂料（一底两面） 2、满刮2厚面层防霉腻子找平，两遍成活，砂纸磨光 3、基层墙体	m2	351.23	27.47	9648.29	
		分部小计					42787.43	
		分部分项合计					247860.11	
本页小计							27429.71	
合 计							247860.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	8452.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	7683.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	768.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	4089.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	74.36			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 围墙-土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	479555.07	
1.1	人工费	91629.61	
1.2	材料费	341468.71	
1.3	施工机具使用费	8427.95	
1.4	企业管理费	26017.12	
1.5	利润	12011.73	
2	措施项目费	165253.87	
2.1	单价措施项目费	133235.55	
2.2	总价措施项目费	32018.32	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	20896.16	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	24696.19	
5	税金	60255.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		729760.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚烧结淤泥实心砖（每开间居中设置泄水孔120*120） 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：20厚1：3水泥砂浆掺3%防水粉	m3	59.38	711.54	42251.25	
2	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实、150厚碎石垫层	m3	32.38	311.69	10092.52	
		分部小计					52343.77	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	32.34	356.61	11532.77	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	25.5	368.44	9395.22	
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	69.03	365.36	25220.80	
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	110.63	449.94	49776.86	
7	010502003001	异形柱	1、柱形状：多边形柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.96	458.13	1814.19	
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.79	448.90	8883.73	
9	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.9	504.19	4991.48	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ 12mm内 3、砌体内加固钢筋	t	0.53	6666.96	3533.49	
本页小计							167492.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ 12mm内	t	9.35	5075.65	47457.33	
12	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ 25mm内	t	7.24	4242.42	30715.12	
		分部小计					193320.99	
八)		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、6厚1: 2.5水泥砂浆压实抹平 3、9厚1: 3水泥砂浆扫毛 4、界面剂一道 5、做法参23J909-6-12D无防水层	m2	740.76	42.33	31356.37	
14	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型:独立柱 2、6厚1: 2.5水泥砂浆压实抹平 3、9厚1: 3水泥砂浆扫毛 4、界面剂一道 5、做法参23J909-6-12D无防水层	m2	360.8	50.76	18314.21	
		分部小计					49670.58	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
15	011407001001	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位: 围墙及独立柱 2、腻子种类: 外墙柔性腻子 3、涂料品种、喷刷遍数: 底涂+真石漆饰面层, 颜色分格等要求详设计	m2	1101.56	53.78	59241.90	
		分部小计					59241.90	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							187084.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010903004001	墙面变形缝	双柱间伸缩缝，做法参J09-2004-5/5	m	88.2	31.83	2807.41	
17	01B001	彩塑热镀锌方钢管成品围墙护栏	彩塑热镀锌方钢管成品围墙护栏埋件根据成品围墙护栏要求设置	m	511.58	238.81	122170.42	
		分部小计					124977.83	
		分部分项合计					479555.07	
1	011702001002	基础	1、基础类型：垫层 2、混凝土强度等级：C15	m2	85.68	89.42	7661.51	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、混凝土强度等级：C20	m2	134.3	89.42	12009.11	
3	011702001003	基础	1、基础类型：独立基础模板	m2	148.8	71.51	10640.69	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30	m2	990.21	78.04	77275.99	
5	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：多边形 2、支模高度：3.6m以内	m2	29.61	116.66	3454.30	
6	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C30	m2	202.44	70.34	14239.63	
7	011702008002	压顶	1、混凝土强度等级：C25	m2	102.28	77.77	7954.32	
		单价措施合计					133235.55	
本页小计							258213.38	
合 计							612790.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20896.16			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	18996.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1899.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	10111.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	306.40			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-安装工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴中专校校园扩建工程-地下室安装	1625158.74		15247.59	25879.40
2	江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转	1292312.22		14905.93	25299.50
3	江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装	3704474.58		40624.09	68950.35
4	江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装	2544776.90		20068.89	34062.47
5	江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装	2544776.90		20068.89	34062.47
6	江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装	4643154.00		51739.75	87816.70
7	江阴中专校校园扩建工程-食堂安装	5258498.59		44162.21	74955.52
8	江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装	785337.05		10450.08	17736.70
9	江阴中专校校园扩建工程-门卫安装	216456.10		1835.13	3114.72
10	江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统	1223538.49		7489.89	12712.42
11	江阴中专校校园扩建工程-室外安装	9033950.61		133927.55	227312.19
12	江阴中专校校园扩建工程-电梯安装	1201243.98			
合 计		34073678.16		360520.00	611902.44

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 -1AP总1 非标 (消防设备设明显标志) $P_e = 122\text{KW}$ （消防） $K = 1.0$ $P_{js} = 122\text{ KW}$ $\text{COS } \phi = 0.85$ $I_{js} = 218.1\text{A}$ ； $P_e = 129.6\text{KW}$ （非消防） $K = 0.8$ $P_{js} = 103.68\text{ KW}$ $\text{COS } \phi = 0.85$ $I_{js} = 185.3\text{A}$ 落地安装 基础槽钢安装	台	1	21306.27	21306.27	
2	030404017067	配电箱	配电箱 -1AP总2 非标 (消防设备设明显标志) $P_e = 122\text{KW}$ （消防） $K = 1.0$ $P_{js} = 122\text{ KW}$ $\text{COS } \phi = 0.85$ $I_{js} = 218.1\text{A}$ ； $P_e = 108.6\text{KW}$ （非消防） $K = 0.8$ $P_{js} = 86.88\text{ KW}$ $\text{COS } \phi = 0.85$ $I_{js} = 155.3\text{A}$ 落地安装 基础槽钢安装	台	1	21306.27	21306.27	
3	030404017039	配电箱	应急照明双电源箱 -1AE1 明装箱 消防设备 设明显标志 $P_e = 2\text{KW}$ 底距地1.5m安装 无端子接线 内带EPS-0.5KVA	台	1	4266.25	4266.25	
4	030404017060	配电箱	应急照明双电源箱 -1AE2 明装箱 消防设备 设明显标志 $P_e = 3\text{KW}$ 底距地1.5m安装 无端子接线 内带EPS-0.5KVA	台	1	4003.46	4003.46	
5	030404017026	配电箱	配电箱-1PY2 消防设备 设明显标志 $P_e = 24/6.2\text{KW}$ $K_x = 1$ $\text{COS } \phi = 0.8$ $I_{js} = 45.6/11.8\text{A}$ 无端子接线 内带EPS-0.5KVA	台	1	5754.41	5754.41	
本页小计							56636.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017068	配电箱	配电箱-1SF1 消防设备 设明显标志 Pe=4KW Kx=1 COS ϕ =0.8 Ijs=7.6A 无端子接线	台	1	4150.78	4150.78	
7	030404017069	配电箱	配电箱-1SF2 消防设备 设明显标志 Pe=4KW Kx=1 COS ϕ =0.8 Ijs=7.6A 无端子接线	台	1	4150.78	4150.78	
8	030404017070	配电箱	配电箱-1PY1 消防设备 设明显标志 Pe=37/12.4KW Kx=1 COS ϕ =0.8 Ijs=70.2/23.6A 无端子接线	台	1	7272.97	7272.97	
9	030404017071	配电箱	照明箱-1AL1 非标 明装箱 Pe=8KW(预留) 无端子接线	台	1	1860.70	1860.70	
10	030404017072	配电箱	照明箱-1AL2 非标 明装箱 Pe=8KW(预留) 无端子接线	台	1	1537.15	1537.15	
11	030404017073	配电箱	照明箱-1AL3 非标 明装箱 Pe=8KW(预留) 无端子接线	台	1	1343.54	1343.54	
12	030404017074	配电箱	配电箱 -1AP1 XKF-8-6/33-改 IP55 Pe = 33KW K =1.0 Pjs =122 KW COS ϕ =0.85 Ijs =59A 落地 基础槽钢安装 无端子接线	台	1	9653.43	9653.43	
13	030404017078	配电箱	配电箱 -1AP2 配套供应变频加压泵控制箱 IP55 落地 基础槽钢安装 无端子接线	台	1	9593.82	9593.82	
14	030404017075	配电箱	配电箱 -1SQB1 非标 消防设备 有明显标志 Pe = 32KW K =1 COS ϕ =0.8 Ijs =60.8A 明装 距地1.5m 无端子接线	台	1	7628.41	7628.41	
本页小计							47191.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017076	配电箱	配电箱 -1SQB2 非标 消防设备 有明显标志 $P_e = 20\text{KW}$ $K = 1$ $\cos\phi = 0.8$ $I_{js} = 38\text{A}$ 明装 距地1.5m 无端子接线	台	1	5494.86	5494.86	
16	030404017033	配电箱	QB潜水泵配电箱 4KW 明装 端子接线	台	12	1640.08	19680.96	
17	030404017077	配电箱	QB潜水泵配电箱 8KW 明装 端子接线	台	2	2031.39	4062.78	
18	030404017019	配电箱	充电桩配电箱 AP(CD)1 $P_e = 56\text{KW}$ 落地 10#基础槽钢安装	台	1	31980.72	31980.72	
19	030404017079	配电箱	充电桩配电箱 AP(CD)2 $P_e = 56\text{KW}$ 落地 10#基础槽钢安装	台	1	26954.07	26954.07	
20	030404017080	配电箱	充电桩配电箱 AP(CD)3 $P_e = 56\text{KW}$ 落地 10#基础槽钢安装	台	1	26954.07	26954.07	
21	030404017081	配电箱	充电桩配电箱 AP(CD)4 $P_e = 56\text{KW}$ 落地 10#基础槽钢安装	台	1	26954.07	26954.07	
22	030404017013	配电箱	泵房电源进线柜-1XFB1 800*600*2000 设消防明显标志 $P_e = 110\text{KW}$ $K = 1.0$ $P_{js} = 110\text{KW}$ $\cos\phi = 0.8$ $I_{js} = 208.9\text{A}$ 落地 基础槽钢安装 无端子接线	台	1	24244.29	24244.29	
23	030404017082	配电箱	喷淋泵控制柜-1XFB2 800*600*2000 设消防明显标志 落地 基础槽钢安装	台	1	9668.10	9668.10	
本页小计							175993.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017083	配电箱	喷淋泵机械应急启泵装置-1XFB3 800*600*2000 设消防明显标志 产品须具消防检验报告,通过CCCF认证 落地 基础槽钢安装 由设备供货商成套提供 预留BA系统的接口和端子 同时设有就地手动控制功能	台	1	8935.29	8935.29	
25	030404017084	配电箱	消火栓泵控制柜-1XFB4 800*600*2000 设消防明显标志 落地 基础槽钢安装 由设备供货商成套提供 预留BA系统的接口和端子 同时设有就地手动控制功能	台	1	9967.34	9967.34	
26	030404017085	配电箱	消火栓泵机械应急启泵装置-1XFB5 800*600*2000 设消防明显标志 产品须具消防检验报告,通过CCCF认证 落地 基础槽钢安装 由设备供货商成套提供 预留BA系统的接口和端子 同时设有就地手动控制功能	台	1	9381.64	9381.64	
27	030404017086	配电箱	稳压泵控制柜-1XFB6 800*600*2000 设消防明显标志 产品须具消防检验报告,通过CCCF认证 落地 基础槽钢安装 由设备供货商成套提供 预留BA系统的接口和端子 同时设有就地手动控制功能	台	1	7120.70	7120.70	
28	030404017102	配电箱	壁挂式汽车充电桩接线箱 7KW 挂墙	台	32	1129.62	36147.84	
29	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	1682.23	17.08	28732.49	
本页小计							100285.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030411001021	配管	SC管 DN25 暗配	m	255.55	22.74	5811.21	
31	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	330.92	26.07	8627.08	
32	030411001028	配管	SC管 DN40 暗配	m	6	37.46	224.76	
33	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	45.68	42.63	1947.34	
34	030411001008	配管	SC管 DN70 暗配	m	44.02	59.70	2627.99	
35	030411001009	配管	SC管 DN80 暗配	m	28.22	82.12	2317.43	
36	030411001010	配管	SC管 DN100 埋地敷设	m	16.82	61.58	1035.78	
37	030411001011	配管	SC管 DN150 埋地敷设 进户处做好防水处理	m	28	89.99	2519.72	
38	030411003004	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	165.57	98.15	16250.70	
39	030411003005	桥架	槽式金属桥架 300*150 (中间加隔板)	m	216.32	157.31	34029.30	
40	030411003003	桥架	槽式金属桥架 200*150 (中间加隔板)	m	21.63	106.19	2296.89	
41	030411003006	桥架	槽式金属桥架 400*200 (中间加隔板)	m	191.85	170.37	32685.48	
42	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	350.35	21.90	7672.67	
43	030411004001	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	3347.36	3.56	11916.60	
44	030411004002	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	881.86	3.65	3218.79	
45	030411004003	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-4 穿管/桥架	m	364.96	4.31	1572.98	
本页小计							134754.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030411004004	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-6 穿管/桥架	m	40.96	6.39	261.73	
47	030411004029	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-16 穿管/桥架	m	184.36	13.80	2544.17	
48	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	876.67	9.69	8494.93	
49	030408001018	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5 穿管/桥架	m	69.16	16.25	1123.85	
50	030408001019	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-4*6 穿管/桥架	m	44.32	26.10	1156.75	
51	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 穿管/桥架	m	137.95	31.96	4408.88	
52	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*16 穿管/桥架	m	151.37	69.30	10489.94	
53	030408001011	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*10 穿管/桥架	m	1525.92	30.86	47089.89	
54	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	7.28	141.14	1027.50	
55	030408001014	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*50+1*25 穿管/桥架	m	51.37	197.48	10144.55	
56	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 穿管/桥架	m	780.09	22.63	17653.44	
57	030408002001	控制电缆	控制电缆 WDZB-KVV-12*1.5	m	15.06	23.73	357.37	
58	030408001017	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-5*4 穿管	m	515.17	55.72	28705.27	
59	030408001020	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-4*2.5 穿管	m	59.53	43.16	2569.31	
60	030408001021	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-3*70+PE35 穿管	m	52.82	301.35	15917.31	
61	030408001022	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-3*70 穿管	m	52.82	255.55	13498.15	
62	030408001023	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-3*50+PE25 穿管	m	42.9	234.17	10045.89	
本页小计							175488.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	030408001024	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-3*50 穿管	m	95.37	196.01	18693.47	
64	030408001025	电力电缆	矿物质电缆 BTTRZ-4*50 +PE 25 穿管	m	175.73	298.89	52523.94	
65	030408001026	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-4*25 +PE16 穿管	m	30.13	172.40	5194.41	
66	030408001027	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-4*35 +PE16 穿管	m	174.33	225.33	39281.78	
67	030408001028	电力电缆	矿物质电缆 RTTZ-5*16 穿管	m	45.24	123.59	5591.21	
68	030408001029	电力电缆	随泵防水电缆 穿管	m	310.08	3.02	936.44	
69	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	14	120.29	1684.06	
70	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm ² 以下	个	4	258.94	1035.76	
71	030408006003	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 25mm ² 以下	个	30	154.39	4631.70	
72	030408006004	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 35mm ²	个	4	154.39	617.56	
73	030408006005	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 50mm ²	个	16	258.94	4143.04	
74	030408006006	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 70mm ²	个	12	258.94	3107.28	
75	030412001005	普通灯具	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、型号：1*18W 3、类型：吸顶安装	套	21	91.81	1928.01	
76	030412005010	荧光灯	1、名称：LED雷达感应灯 18W LED灯管 2、安装形式：吸顶安装	套	218	108.50	23653.00	
77	030412001006	普通灯具	红外感应壁灯 H=3.0m	套	9	93.81	844.29	
78	030412005011	荧光灯	壁装应急荧光灯 18W LED灯管 底距地 3.0米	套	11	116.89	1285.79	
79	030412005012	荧光灯	应急荧光灯 18W LED灯管 吸顶	套	27	116.89	3156.03	
本页小计							168307.77	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404034007	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	1	19.99	19.99	
81	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	4	22.33	89.32	
82	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	24.65	123.25	
83	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	10	7.80	78.00	
84	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	286	8.01	2290.86	
85	031002003001	套管	刚性防水套管制安 DN150	个	14	105.31	1474.34	
86	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：配电间接地、风机房接地端子、等电位箱与基础钢筋连接线、各配电间设备等电位连接	m	145.6	46.34	6747.10	
87	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：25*4不锈钢扁钢 4、安装部位：集水坑局部等电位连接	m	33	39.31	1297.23	
本页小计							12120.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：25*4热镀锌扁钢 4、安装部位：基础接地与密闭门及防火卷帘的金属门框连接	m	67.5	24.91	1681.43	
89	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC32 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	3	74.96	224.88	
90	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	6	343.17	2059.02	
91	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	34	31.57	1073.38	
92	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	2847.52	8.90	25342.93	
93	030409001001	接地极	1、名称：接地预埋件-100x10x100不锈钢扁钢 2、安装位置：防护密闭门、密闭门、防爆波活门等的金属门框等单位连接 具体见图纸	根(块)	35	516.14	18064.90	
本页小计							48446.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030406006008	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	4	219.88	879.52	
95	030406006006	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	30	391.93	11757.90	
96	030406006007	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：100KW以下	台	4	936.52	3746.08	
97	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
98	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级(kV)：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					937455.94	
		压力排水系统						
99	030109001007	离心式泵	1、名称：潜水泵 65SLQW-JY30-17-4, Q=30m ³ /h, H=17m, N=4KW	台	24	2895.57	69493.68	
100	030109001009	离心式泵	1、名称：潜水泵80SLQW-JY50-15-4, Q=50m ³ /h, H=15m, N=4KW	台	6	3726.51	22359.06	
101	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：试压水冲洗	m	13.95	112.67	1571.75	
本页小计							111654.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：试压水冲洗	m	144.75	93.56	13542.81	
103	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁镀锌钢管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：试压水冲洗	m	150.6	83.91	12636.85	
104	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：软密封闸阀DN80，球墨铸铁阀体内外覆橡胶，不锈钢阀芯 2、连接形式：法兰连接	个	6	748.52	4491.12	
105	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：软密封闸阀DN65，球墨铸铁阀体内外覆橡胶，不锈钢阀芯 2、连接形式：法兰连接	个	24	549.59	13190.16	
106	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：球形污水止回阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	6	533.13	3198.78	
107	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：球形污水止回阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	24	416.65	9999.60	
108	031003010008	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头DN80 2、连接形式：法兰连接	个	6	205.09	1230.54	
109	031003010009	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头DN65 2、连接形式：法兰连接	个	24	184.13	4419.12	
110	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表	台	30	104.23	3126.90	
本页小计							65835.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
111	030817008024	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	105.31	210.62	
112	030817008025	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN125 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	12	105.31	1263.72	
113	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	53.62	16.93	907.79	
114	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：室内压力排水管内、外壁先刷防锈漆二道，再刷黑色调和漆二道。	m2	152.74	21.99	3358.75	
115	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	53.62	2.09	112.07	
116	031202002001	管道防腐蚀	埋地管道防腐 外壁刷冷底子油一遍，石油沥青两道外加保护层(玻璃布)	m2	59.03	34.14	2015.28	
117	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	96	48.70	4675.20	
118	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	96	25.13	2412.48	
		分部小计					174216.28	
		生活水泵房系统						
119	030109001010	离心式泵	1、名称：成套变频供水设备 2、型号：单泵型号:KQDQ50-20-74 Q=29m3/h, H=52m, P=7.5Kw 两用两备 气压罐D600 有效容积200L。自带阀门及管道	套	1	82519.24	82519.24	
本页小计							97475.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031006011003	紫外线杀菌设备	1、名称：SCII-40HBW功率为1100W 2、规格：1100W-220V-4吨/小时 自带循环泵，	台	2	4166.06	8332.12	
121	031006015001	水箱	1、材质、类型：20T食品级不锈钢成品生活水箱 2、型号、规格：8000m*2000m*2000(h) 食品级304不锈钢，壁厚2.5mm	台	2	30985.64	61971.28	
122	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN200 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	17.76	251.22	4461.67	
123	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN150 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	90.56	236.24	21393.89	
124	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN100 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	46.19	204.95	9466.64	
本页小计							105625.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	7.52	170.23	1280.13	
126	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	26.36	65.48	1726.05	
127	031003003020	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN200 PN1.6MPa 法兰连接	个	12	1784.94	21419.28	
128	031003003037	焊接法兰阀门	旋流防止器 DN200 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	942.10	1884.20	
129	031003003042	焊接法兰阀门	Y型油污处理器 DN200 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	1223.05	4892.20	
130	031003003031	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	13	2265.35	29449.55	
131	031003003034	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	8	991.72	7933.76	
132	031003003036	焊接法兰阀门	遥控浮球阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	1396.92	2793.84	
133	031003003038	焊接法兰阀门	活塞气囊式水锤消除器DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	1815.84	7263.36	
134	031003003032	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	5	1069.15	5345.75	
本页小计							83988.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
135	031003003035	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	713.28	713.28	
136	031003003033	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	798.49	1596.98	
137	031003001001	螺纹阀门	不锈钢截止阀 DN25 螺纹连接	个	4	105.94	423.76	
138	031003001002	螺纹阀门	不锈钢截止阀 DN20 螺纹连接	个	6	92.20	553.20	
139	031003013001	水表	远传水表DN100	组(个)	1	1251.97	1251.97	
140	031003013002	水表	远传水表 DN80	组(个)	1	949.74	949.74	
141	031003017003	浮漂水位标尺	就地显示水位计	套	2	1991.43	3982.86	
142	030815001002	管架制作安装	管道及设备支吊架	kg	200	17.41	3482.00	
143	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	200	2.66	532.00	
144	031002003003	套管	刚性防水套管制安 DN150 不 燃材料密实封堵	个	1	105.31	105.31	
145	031002003004	套管	刚性防水套管制安 DN250 不 燃材料密实封堵	个	5	167.70	838.50	
		分部小计					286562.56	
		消防水池进水						
146	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN100 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸及设计要求	m	20.5	204.95	4201.48	
147	031003003039	焊接法兰阀门	遥控浮球阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	1396.92	2793.84	
本页小计							21424.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031003003040	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	1069.15	2138.30	
149	031003003041	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	713.28	1426.56	
150	031003013003	水表	远传水表 DN100 法兰连接	组(个)	2	1251.97	2503.94	
151	031002003005	套管	刚性防水套管制安 DN150 不 燃材料密实封堵	个	2	105.31	210.62	
152	031002003006	套管	刚性防水套管制安 DN50 不燃 材料密实封堵	个	2	62.33	124.66	
153	030815001003	管架制作安装	管道支吊架	kg	20	17.41	348.20	
154	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰 色调和漆二道	kg	20	2.66	53.20	
		分部小计					13800.80	
		防火封堵系统						
155	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套 管及管道、桥架穿防火隔墙、 楼板等位置防火封堵 具体工艺 按设计要求	处	150	120.29	18043.50	
		分部小计					18043.50	
		分部分项合计					1430079.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8976.01	8976.01	
		单价措施合计					8976.01	
本页小计							33824.99	
合 计							1439055.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15247.59			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	13375.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1872.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	9808.40			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	267.50			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	713.34			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					26036.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1127526.97	
1.1	人工费	165848.53	
1.2	材料费	863254.42	
1.3	施工机具使用费	8771.21	
1.4	企业管理费	66359.28	
1.5	利润	23293.58	
2	措施项目费	32781.07	
2.1	单价措施项目费	7327.67	
2.2	总价措施项目费	25453.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14905.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25299.50	
5	税金	106704.68	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1292312.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 RFAP总1 非标 (消防设备设明显标志) 平时Pe = 117KW K =1.0 Pjs =117KW COS ϕ=0.85 Ijs =209.1A；战时Pe = 52KW K =0.8 Pjs =52KW COS ϕ=0.85 Ijs =93A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	16469.39	16469.39	
2	030404017067	配电箱	配电箱 RFAP总2 非标 (消防设备设明显标志) 平时Pe = 117KW K =1.0 Pjs =117KW COS ϕ=0.85 Ijs =209.1A；战时Pe = 52KW K =0.8 Pjs =52KW COS ϕ=0.85 Ijs =93A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	16469.39	16469.39	
3	030404017088	配电箱	配电箱 RFAP总3 非标 平时Pe = 20KW K =0.85 Pjs =16KW COS ϕ=0.85 Ijs =28.6A；战时Pe =20KW（非消防） K =0.8 Pjs =16KW COS ϕ=0.85 Ijs =28.6A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10221.50	10221.50	
4	030404017089	配电箱	配电箱 RF1-AT 非标 平时Pe = 54KW K =0.85 Pjs =43.2 KW COS ϕ=0.85 Ijs =77.2A； 战时Pe =56.1KW（非消防） K =0.8 Pjs =44.88KW COS ϕ=0.85 Ijs =80.2A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8392.95	8392.95	
本页小计							51553.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017090	配电箱	配电箱 RF2-AT 非标 平时 Pe = 46KW K =0.85 Pjs =36.8 KW COS φ=0.85 Ijs =65.8A; 战时Pe =52.1KW (非消防) K =0.8 Pjs =41.68KW COS φ=0.85 Ijs =70.4A 落地安装 基础槽钢安 装	台	1	8392.95	8392.95	
6	03B001	EPS电源	60KW EPS电源逆变柜及电池 柜 不含蓄电池 平时留有接线 和安装位置	台	2	75412.98	150825.96	
7	030404017068	配电箱	配电箱 RF1~2-SHB 非标箱 (挂墙明装) Pe=4.5KW Kx=1 COS φ=0.8 Ijs=7.8A	台	2	3872.71	7745.42	
8	030404017091	配电箱	配电箱 RF1~2-JF 非标箱 (挂墙明装) Pe=4.4KW Kx=1 COS φ=0.8 Ijs=8.1A 无端子接线	台	2	4596.49	9192.98	
9	030404017092	配电箱	配电箱 RF1~2-PF 非标箱 (挂墙明装) Pe=2.2KW Kx=1 COS φ=0.8 Ijs=4.1A 无端子接线	台	2	4314.01	8628.02	
10	030404017093	配电箱	配电箱 RF1~2-PY 非标箱 (挂墙明装) Pe=18.5/6.2KW Kx=1 COS φ=0.8 Ijs=35.1/11.8A 无端子接线	台	2	9648.33	19296.66	
11	030404017094	配电箱	配电箱 RF1~2-ZTX 非标箱 (挂墙明装)	台	2	1196.72	2393.44	
12	030404017095	配电箱	配电箱 RF1~2-CZ 非标箱 (挂墙明装)	台	2	1329.58	2659.16	
本页小计							209134.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017096	配电箱	配电箱 RF1-SQB 非标 (防潮型) 消防设备 有明显标志 平时 $P_e=40KW$ $K=1$ $\cos\phi=0.85$ $I_{js}=76A$; 战时 $P_e=24KW$ $K=1$ $\cos\phi=0.85$ $I_{js}=45.6A$ 无端子接线 含手动就地控制按钮	台	1	14585.14	14585.14	
14	030404017097	配电箱	配电箱 RF2-SQB 非标 (防潮型) 消防设备 有明显标志 平时 $P_e=32KW$ $K=1$ $\cos\phi=0.85$ $I_{js}=60.8A$; 战时 $P_e=20KW$ $K=1$ $\cos\phi=0.85$ $I_{js}=38A$ 无端子接线 含手动就地控制按钮	台	1	13722.01	13722.01	
15	030404017098	配电箱	潜水泵控制箱 RF-QB 4KW 消防设备 有明显标志	台	9	1597.89	14381.01	
16	030404017099	配电箱	潜水泵控制箱 RF-QB 4KW 带现场控制 消防设备 有明显标志	台	7	1597.89	11185.23	
17	030404017100	配电箱	潜水泵控制箱 RF-QB 8KW 带现场控制 消防设备 有明显标志	台	1	1989.20	1989.20	
18	030404017039	配电箱	应急照明双电源箱 RF1-ALE 平时 $P_e=4KW$ 战时 $P_e=2KW$ 明装 平战结合使用 消防设备设明显标志 无 端子接线 内带EPS-0.5KVA	台	1	6337.38	6337.38	
19	030404017101	配电箱	应急照明双电源箱 RF2-ALE 平时 $P_e=4KW$ 战时 $P_e=2KW$ 明装 平战结合使用 消防设备设明显标志 无 端子接线 内带EPS-0.5KVA	台	1	6337.38	6337.38	
本页小计							68537.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017103	配电箱	照明箱 RF1-AL 非标 明装箱 Pe =10KW K =1.0 Pjs=10KW COS φ=0.85 Ijs =17.9A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	5530.23	5530.23	
21	030404017104	配电箱	照明箱 RF2-AL 非标 明装箱 Pe =10KW K =1.0 Pjs=10KW COS φ=0.85 Ijs =17.9A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	5617.56	5617.56	
22	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	1666.11	17.08	28457.16	
23	030411001021	配管	SC管 DN25 暗配	m	698.42	22.74	15882.07	
24	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	202.58	26.07	5281.26	
25	030411001028	配管	SC管 DN40 暗配	m	5	37.46	187.30	
26	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	37.38	42.63	1593.51	
27	030411001009	配管	SC管 DN80 暗配	m	15	82.12	1231.80	
28	030411003004	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	147.52	98.15	14479.09	
29	030411003005	桥架	槽式金属桥架 300*200 (中间加隔板)	m	148.25	162.33	24065.42	
30	030411003006	桥架	槽式金属桥架 400*200 (中间加隔板)	m	44.39	170.37	7562.72	
31	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	203.02	21.90	4446.14	
32	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	7702.59	3.56	27421.22	
本页小计							141755.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	670.48	3.65	2447.25	
34	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-4 穿管/桥架	m	130.11	4.31	560.77	
35	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 WDZB-BYJ-4 穿管/桥架	m	246.08	4.23	1040.92	
36	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-16 穿管/桥架	m	100.08	13.80	1381.10	
37	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZB-YJY-5*2.5 穿管/桥架	m	102.51	15.76	1615.56	
38	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 穿管/桥架	m	73.33	31.96	2343.63	
39	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZB-YJY-5*6 穿管/桥架	m	200.88	31.35	6297.59	
40	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 穿管/桥架	m	979.47	22.63	22165.41	
41	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZB-YJY-5*4 穿管/桥架	m	70.02	22.10	1547.44	
42	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 WDZB-YJY-5*10 穿管/桥架	m	192.37	47.16	9072.17	
43	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 WDZ-KVV-9*1.5 穿管/桥架	m	84.12	19.53	1642.86	
44	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 KVV-4*1.5 液位控制器 穿管	m	126.59	5.88	744.35	
45	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 KVV-7*1.5 穿管/桥架	m	112.59	16.36	1841.97	
46	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 KVV-10*1.5 穿管/桥架	m	10.91	20.50	223.66	
47	030408001017	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 RTTZ-5*4 穿管	m	357.33	55.72	19910.43	
本页小计							72835.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408001028	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 RTTZ-5*16 穿管	m	361.97	154.55	55942.46	
49	030408001025	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 RTTZ-4*50 +PE25 穿管	m	250.31	298.89	74815.16	
50	030408001027	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 RTTZ-4*35 +PE16 穿管	m	103.26	225.33	23267.58	
51	030408001029	电力电缆	1、名称：随泵防水电缆 穿管	m	253.17	3.02	764.57	
52	030408008001	防火堵洞	1、名称：落地式配电柜下防火封堵	处	5	120.29	601.45	
53	030408006003	电力电缆头	1、名称：矿物质电力电缆头制安 25mm2 以下	个	20	154.39	3087.80	
54	030408006004	电力电缆头	1、名称：矿物质电力电缆头制安 35mm2	个	6	154.39	926.34	
55	030408006005	电力电缆头	1、名称：矿物质电力电缆头制安 50mm2	个	6	258.94	1553.64	
56	030412001005	普通灯具	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、型号：1*18W 3、类型：吸顶安装	套	23	91.81	2111.63	
57	030412005010	荧光灯	1、名称：LED雷达感应灯 18W LED灯管 2、安装形式：吸顶安装	套	152	108.50	16492.00	
58	030412001007	普通灯具	1、名称：LED防潮吸顶灯 2、型号：1*21W 3、类型：吸顶安装	套	9	96.01	864.09	
59	030412005011	荧光灯	1、名称：壁装应急荧光灯 18W LED灯管 底距地 3.0米	套	9	116.89	1052.01	
60	030412005012	荧光灯	1、名称：应急单管荧光灯 18W LED灯管 吸顶	套	4	116.89	467.56	
61	030412005013	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯 2*18W LED灯管 吸顶	套	1	170.13	170.13	
本页小计							182116.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412005014	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 18W LED灯管 吸顶	套	29	70.73	2051.17	
63	030404034007	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	4	19.99	79.96	
64	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	17	22.33	379.61	
65	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	24.65	123.25	
66	030404035001	插座	普通安全型二三眼暗插座 ~ 220V 10A	个	18	25.68	462.24	
67	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	44	7.80	343.20	
68	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	218	8.01	1746.18	
69	030411006007	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板厚3mm 3、安装形式：暗装	个	64	142.97	9150.08	
70	030411006008	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：普通钢板 3、安装形式：暗装	个	64	117.54	7522.56	
71	030703024001	人防其他部件	1、名称：密闭肋厚5mm	个	64	78.49	5023.36	
本页小计							26881.61	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031002003007	套管	人防密闭套管 3xSC50+1*SC20	组	11	249.29	2742.19	
73	031002003008	套管	人防密闭套管 10xSC80	组	1	686.63	686.63	
74	031002003009	套管	人防密闭套管 5xSC150	组	2	526.51	1053.02	
75	031002003010	套管	人防密闭套管 6xSC150	组	2	631.79	1263.58	
76	030406006006	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	35	391.93	13717.55	
77	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级(kV)：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					773162.80	
		三防通讯系统						
78	030411003008	桥架	1、名称：弱电镀锌金属线槽 150*75	m	156.17	102.17	15955.89	
79	030413001008	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/- 50*5角钢或大于等于 10以上 通丝	kg	50.43	21.90	1104.42	
80	030411001036	配管	1、名称：钢管SC15 2、配置形式：暗配	m	22.39	15.16	339.43	
81	030411001033	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：暗配	m	52.09	22.74	1184.53	
82	030411001034	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：暗配	m	132.95	26.07	3466.01	
83	030411001035	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	20	42.63	852.60	
84	030411001037	配管	1、名称：钢管SC80 2、配置形式：暗配	m	7.5	82.12	615.90	
85	030411004039	配线	1、名称：HYA-5(2x1.0) 2、配线形式：管内穿线	m	135.5	8.32	1127.36	
本页小计							44995.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	030411004021	配线	1、名称：ZRVV-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	19.56	6.75	132.03	
87	030411004040	配线	1、名称：RVS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	239.36	3.78	904.78	
88	030411004041	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	910.42	3.37	3068.12	
89	030411004042	配线	1、名称：ZRBV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	4039.66	3.41	13775.24	
90	031003001001	螺纹阀门	截止阀 DN32 螺纹连接	个	2	131.71	263.42	
91	031003001002	螺纹阀门	截止阀 DN15 螺纹连接	个	4	77.19	308.76	
92	030411005001	接线箱	1、名称：10对电话配线箱 2、安装形式：暗装	个	2	283.94	567.88	
93	030404031002	小电器	1、名称：防爆呼叫按钮	个	2	256.98	513.96	
94	030404031003	小电器	1、名称：城市警报器	个	2	268.16	536.32	
95	030502004001	电视、电话插座	1、名称：战时电话插口 2、安装方式：暗装	个	9	26.48	238.32	
96	030412004015	装饰灯	1、名称：通风方式信号箱 CX-XSP 2、安装形式：壁装	套	15	342.10	5131.50	
97	030404016003	控制箱	1、名称：通风方式信号控制箱 SFKX-A 2、安装方式：壁装	台	2	1069.03	2138.06	
98	030703024003	人防其他部件	1、名称：密闭肋厚5mm	个	4	78.49	313.96	
99	031002003012	套管	人防密闭套管 3xSC80	组	2	205.99	411.98	
100	031002003013	套管	人防密闭套管 5xSC50	组	2	311.63	623.26	
101	031002003014	套管	人防密闭套管 5xSC80	组	1	549.30	549.30	
102	031002003015	套管	人防密闭套管 6xSC80	组	16	411.98	6591.68	
103	031002003016	套管	人防密闭套管 SC32	组	2	62.33	124.66	
本页小计							36193.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031002003017	套管	人防密闭套管 SC15	组	4	62.33	249.32	
105	030411006012	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板厚3mm 3、安装形式：暗装	个	2	142.97	285.94	
106	030411006013	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：普通钢盖板 3、安装形式：暗装	个	2	117.54	235.08	
107	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	27	7.80	210.60	
		分部小计					61820.31	
		给排水工程						
108	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：衬不锈钢 镀锌钢管 DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	4.5	126.79	570.56	
109	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：衬不锈钢 镀锌钢管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	27.38	93.75	2566.88	
本页小计							4118.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：衬不锈钢镀锌钢管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	109.79	80.53	8841.39	
111	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：衬不锈钢镀锌钢管 DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	33.61	69.62	2339.93	
112	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：衬不锈钢镀锌钢管 DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	97.39	61.35	5974.88	
113	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管 DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	69	93.56	6455.64	
本页小计							23611.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管 DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	28.22	112.67	3179.55	
115	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压 水冲洗	m	6.5	73.08	475.02	
116	031003001019	螺纹阀门	1、类型：闸阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	6	87.02	522.12	
117	031003001020	螺纹阀门	1、类型：闸阀DN32 2、连接形式：螺纹连接	个	2	118.47	236.94	
118	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀DN40 2、连接形式：法兰连接	个	4	336.67	1346.68	
119	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀DN50 2、连接形式：法兰连接	个	2	433.61	867.22	
120	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN50 2、连接形式：法兰连接	个	2	468.42	936.84	
121	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	2	608.05	1216.10	
122	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：皮带水龙头DN25	个	6	72.98	437.88	
123	031003013001	水表	螺纹水表 DN50 丝接	组(个)	2	429.78	859.56	
124	031004014004	给、排水附（配）件	不锈钢防爆地漏 DN80	个(组)	16	388.93	6222.88	
125	031004014005	给、排水附（配）件	防臭防返溢地漏 DN100	个(组)	2	141.54	283.08	
本页小计							16583.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
126	030817008027	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN40 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	6	62.33	373.98	
127	030817008028	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	82.41	164.82	
128	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	20.5	16.93	347.07	
129	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	20.5	2.09	42.85	
130	031202002002	管道防腐蚀	埋地管道防腐 外壁刷冷底子油一遍,石油沥青两道外加保护层(玻璃布)	m2	24.16	34.14	824.82	
		分部小计					45086.69	
		压力排水工程						
131	030109001007	离心式泵	1、名称：潜水泵 65SLQW-JY30-17-4, Q=30m3/h, H=17m, N=4KW	台	14	2895.57	40537.98	
132	030109001009	离心式泵	1、名称：潜水泵80SLQW-JY50-15-4, Q=50m3/h, H=15m, N=4KW	台	20	3726.51	74530.20	
133	030109001010	离心式泵	1、名称：手摇泵SH-38	台	12	1168.94	14027.28	
本页小计							130849.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	16.95	119.15	2019.59	
135	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	112.22	100.04	11226.49	
136	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁镀锌钢管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	207.52	90.39	18757.73	
137	031001002004	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	76.68	72.78	5580.77	
138	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：软密封闸阀DN80，球墨铸铁阀体内外覆橡胶，不锈钢阀芯 2、连接形式：法兰连接	个	32	748.52	23952.64	
本页小计							61537.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：软密封闸阀DN65，球墨铸铁阀体内外覆橡胶，不锈钢阀芯 2、连接形式：法兰连接	个	14	549.59	7694.26	
140	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：软密封闸阀DN40，球墨铸铁阀体内外覆橡胶，不锈钢阀芯 2、连接形式：法兰连接	个	10	361.60	3616.00	
141	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：球形污水止回阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	20	533.13	10662.60	
142	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：球形污水止回阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	14	416.65	5833.10	
143	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：球形污水止回阀DN40 2、连接形式：法兰连接	个	10	303.44	3034.40	
144	031003010008	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头DN80 2、连接形式：法兰连接	个	20	205.09	4101.80	
145	031003010009	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头DN65 2、连接形式：法兰连接	个	14	184.13	2577.82	
146	031003010010	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头DN40 2、连接形式：法兰连接	个	10	158.98	1589.80	
147	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表	台	34	104.23	3543.82	
148	030817008025	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN125 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	17	105.31	1790.27	
149	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	40.75	16.93	689.90	
150	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：室内压力排水管内、外壁先刷防锈漆二道，再刷黑色调和漆二道。	m2	69.06	21.99	1518.63	
本页小计							46652.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	40.75	2.09	85.17	
152	031202002001	管道防腐蚀	埋地管道防腐 外壁刷冷底子油一遍,石油沥青两道外加保护层(玻璃布)	m2	42.7	34.14	1457.78	
153	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	68	48.70	3311.60	
154	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	68	25.13	1708.84	
		分部小计					243848.47	
		防火封堵系统						
155	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	30	120.29	3608.70	
		分部小计					3608.70	
		分部分项合计					1127526.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7327.67	7327.67	
		单价措施合计					7327.67	
本页小计							17499.76	
合 计							1134854.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	14905.93			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	13075.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1830.55			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	9588.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室安转

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	261.51			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	697.35			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					25453.40			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3233314.38	
1.1	人工费	455783.24	
1.2	材料费	2487935.65	
1.3	施工机具使用费	25142.68	
1.4	企业管理费	200546.57	
1.5	利润	63906.39	
2	措施项目费	96335.80	
2.1	单价措施项目费	26966.01	
2.2	总价措施项目费	69369.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40624.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68950.35	
5	税金	305874.05	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3704474.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1AP1 非标柜 (消防设备设明显标志) Pe = 316KW(预留) K =0.7 Pjs =221.2KW COSφ=0.9 Ijs =373.42A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	17822.25	17822.25	
2	030404017002	配电箱	配电箱 1AP2 非标柜 (消防设备设明显标志) Pe = 348KW(预留) K =0.6 Pjs =208.8KW COSφ=0.9 Ijs =352.5A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	17566.19	17566.19	
3	030404017003	配电箱	配电箱 1AP3 非标柜 Pe = 274KW(预留) K =0.7 Pjs =191.8KW COSφ=0.9 Ijs =323.8A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	13099.06	13099.06	
4	030404017004	配电箱	配电箱 1AP4 非标柜 Pe = 255KW(预留) K =0.7 Pjs =178.5KW COSφ=0.9 Ijs =301.34A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	16448.62	16448.62	
5	030404017058	配电箱	配电箱 1AP5 非标柜 Pe =267 KW(预留) K =0.7 Pjs =186.9KW COSφ=0.9 Ijs =315.52A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	16853.98	16853.98	
本页小计							81790.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017104	配电箱	配电箱 1APE1非标柜 (消防设备设明显标志) $P_e = 15\text{KW}$ $K = 1$ $P_{js} = 15\text{KW}$ $\cos\phi = 0.9$ $I_{js} = 25.32\text{A}$ 落地 安装 基础槽钢安装	台	1	13433.98	13433.98	
7	030404017105	配电箱	配电箱 1APE2非标柜 (消防设备设明显标志) $P_e = 15\text{KW}$ $K = 1$ $P_{js} = 15\text{KW}$ $\cos\phi = 0.9$ $I_{js} = 25.32\text{A}$ 落地 安装 基础槽钢安装	台	1	13881.27	13881.27	
8	030404017005	配电箱	配电箱 1ALZ1 非标箱 $P_e = 30\text{KW}$ $K = 0.8$ $\cos\phi = 0.85$ $I_{js} = 42.9\text{A}$ 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	4384.59	4384.59	
9	030404017006	配电箱	配电箱 1ALZ2 非标柜 $P_e = 63\text{KW}$ $K = 0.8$ $\cos\phi = 0.85$ $I_{js} = 90.09\text{A}$ 落地安装 基础 槽钢安装	台	1	6234.90	6234.90	
10	030404017007	配电箱	配电箱 2ALZ 非标柜 $P_e = 183\text{KW}$ $K = 0.7$ $\cos\phi = 0.85$ $I_{js} = 228.97\text{A}$ 落地安装 基 础槽钢安装	台	1	19968.06	19968.06	
11	030404017008	配电箱	配电箱 3ALZ1 非标柜 $P_e = 146\text{KW}$ $K = 0.7$ $\cos\phi = 0.85$ $I_{js} = 182.68\text{A}$ 落地安 装 基础槽钢安装	台	1	13089.34	13089.34	
12	030404017009	配电箱	配电箱 3ALZ2 非标柜 $P_e = 136\text{KW}$ $K = 0.7$ $\cos\phi = 0.85$ $I_{js} = 170.17\text{A}$ 落地安装 基础槽钢安装	台	1	15276.26	15276.26	
本页小计							86268.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017010	配电箱	配电箱 4ALZ1 非标柜 Pe =100KW K =0.7 COS ϕ =0.85 Ijs =125.12A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	12378.43	12378.43	
14	030404017011	配电箱	配电箱 4ALZ2 非标柜 Pe =66KW K =0.8 COS ϕ =0.85 Ijs =94.38A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8500.67	8500.67	
15	030404017012	配电箱	配电箱 5ALZ1 非标柜 Pe =108KW K =0.7 COS ϕ =0.85 Ijs =135.13A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9177.83	9177.83	
16	030404017013	配电箱	配电箱 5ALZ2 非标箱 Pe =66KW K =0.8 COS ϕ =0.85 Ijs =94.38A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8493.42	8493.42	
17	030404017026	配电箱	照明配电箱1SXM1~1SXM2;2SXM1~2SXM2;3SXM2-3~3SXM2-5 Pe =4.0KW 非标暗装 无端子接线	台	7	1501.99	10513.93	
18	030404017027	配电箱	照明配电箱 1CYM1 Pe =15.0KW 非标暗装 无端子接线	台	1	1848.12	1848.12	
19	030404017028	配电箱	照明配电箱 1CYM2 Pe =15.0KW 非标暗装 无端子接线	台	1	1974.33	1974.33	
20	030404017029	配电箱	照明配电箱1SXM3 Pe =20.0KW 非标暗装 无端子接线	台	1	2708.62	2708.62	
本页小计							55595.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017030	配电箱	照明配电箱2JSJM1~2JSJM6;3JSJM1-1~3JSJM1-6;3JSJM2-1~3JSJM2-4 Pe =20.0KW 非标暗装 无端子接线	台	16	2834.97	45359.52	
22	030404017031	配电箱	照明配电箱2ZTM1~2ZTM2;3SXM2-1~3SXM2-2 Pe =8.0KW 非标暗装 无端子接线	台	4	1752.64	7010.56	
23	030404017032	配电箱	照明配电箱2BGM1~2BGM3;3BGM2-1~3BGM2-2;4BGM2-4~4BGM2-5;5BGM2-4~5BGM2-5 非标暗装 Pe=5KW 无端子接线	台	9	1634.90	14714.10	
24	030404017033	配电箱	照明配电箱4BGM1-1 Pe =20.0KW 非标暗装 无端子接线	台	1	2404.37	2404.37	
25	030404017034	配电箱	照明配电箱4BGM1-2~4BGM1-11;4BGM2-1~4BGM2-3;4BGM2-6;5BGM2-1~5BGM2-3;5BGM2-6 Pe =8KW 非标暗装 无端子接线	台	18	1940.56	34930.08	
26	030404017035	配电箱	照明配电箱5BGM1-1、5BGM1-3 Pe =20.0KW 非标暗装	台	2	1131.30	2262.60	
27	030404017059	配电箱	照明配电箱5BGM1-2 Pe =40.0KW 非标暗装	台	1	1147.51	1147.51	
28	030404017060	配电箱	照明配电箱5BGM1-4、5BGM1-5 Pe =10.0KW 非标暗装	台	2	1147.51	2295.02	
29	030404017061	配电箱	照明配电箱5BGM1-6 Pe =8.0KW 非标暗装	台	1	1120.22	1120.22	
30	030404017043	配电箱	公共部位照明配电箱 1ALG 非标-管井内明装, Pe =35.0KW 无 端子接线	台	1	3010.42	3010.42	
31	030404017062	配电箱	公共部位照明配电箱2ALG 非标-管井内明装, Pe =24.0KW 无 端子接线	台	1	2805.91	2805.91	
本页小计							117060.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017063	配电箱	公共部位照明配电箱3ALG1 非标-管井内明装, Pe =6.0KW 无 端子接线	台	1	1960.26	1960.26	
33	030404017064	配电箱	公共部位照明配电箱3ALG2 非标-管井内明装, Pe =18.0KW 无 端子接线	台	1	2431.28	2431.28	
34	030404018001	插座箱	饮水机插座箱 PZ30-20, Pe=6KW 底距地1.6m安装	台	10	587.18	5871.80	
35	030404018002	插座箱	柜式空调插座箱	台	6	580.82	3484.92	
36	030404017065	配电箱	公共部位照明配电箱4、5ALG 非标-管井内明装, Pe =24.0KW 无 端子接线	台	2	2711.94	5423.88	
37	030404017045	配电箱	走道、楼梯照明配电总箱1AGZ Pe =25KW K =0.8 COS φ =0.85 Ijs=35.75A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	12100.51	12100.51	
38	030404017066	配电箱	走道、楼梯照明配电箱1AG 非标-管井内明装, Pe =5.0KW 无 端子接线	台	1	5519.31	5519.31	
39	030404017067	配电箱	走道照明配电箱3AG1 非标-管井内明装, Pe =2.0KW 无 端子接线	台	1	3699.71	3699.71	
40	030404017068	配电箱	走道照明配电箱2AG 非标-管井内明装, Pe =5.0KW 无 端子接线	台	1	4757.82	4757.82	
41	030404017069	配电箱	走道照明配电箱3AG2 非标-管井内明装, Pe =3.0KW 无 端子接线	台	1	4007.21	4007.21	
42	030404017070	配电箱	走道照明配电箱4AG 非标-管井内明装, Pe =5.0KW 无 端子接线	台	1	4019.88	4019.88	
本页小计							53276.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017071	配电箱	走道照明配电箱5AG 非标-管井内明装,Pe =5.0KW 无端子接线	台	1	4007.21	4007.21	
44	030404017072	配电箱	配电箱 1AKZ1 非标柜 Pe =30KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =53.62A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	4296.02	4296.02	
45	030404017073	配电箱	配电箱 1AKZ2 非标柜 Pe =16KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =28.6A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	4296.02	4296.02	
46	030404017074	配电箱	配电箱 2AKZ 非标柜 Pe =82KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =146.57A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	13790.72	13790.72	
47	030404017075	配电箱	配电箱 3AKZ1 非标柜 Pe =51KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =91.16A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8557.03	8557.03	
48	030404017076	配电箱	配电箱 3AKZ2 非标柜 Pe =75.5KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =134.95A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	14835.92	14835.92	
49	030404017077	配电箱	配电箱 4AKZ1 非标柜 Pe =75KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =134.06A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	12245.56	12245.56	
50	030404017078	配电箱	配电箱 4AKZ2 非标柜 Pe =33KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =59A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	7499.83	7499.83	
本页小计							69528.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017079	配电箱	配电箱 5AKZ1 非标柜 Pe = 86KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =153.72A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9031.29	9031.29	
52	030404017080	配电箱	配电箱 5AKZ2 非标柜 Pe = 33KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =59A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	7159.25	7159.25	
53	030404017044	配电箱	空调配电箱2JSJK1~2JSJK6;3JSJK1-1~3JSJK1-6; 3JSJK2-1~3JSJK2-4;4BGK1-2~4BGK1-11;4BGK2-1~4BGK2-3;5BGK2-1~5BGK2-3;5BGK1-6 Pe =6.0KW 非标-暗装无 端子接线	台	33	1216.96	40159.68	
54	030404017081	配电箱	空调配电箱1~2SXX1, 3SXX2-3 Pe =8.0KW 非标-暗装 无 端子接线	台	3	1194.31	3582.93	
55	030404017082	配电箱	空调配电箱1~2SXX2, 3SXX2-4 Pe =6.5KW 非标-暗装 无 端子接线	台	3	1256.17	3768.51	
56	030404017083	配电箱	空调配电箱4BGK2-6;5BGK2-6;3SXX2-5 Pe =8KW 非标-暗装 无 端子接线	台	3	1274.96	3824.88	
57	030404017084	配电箱	空调配电箱2BGK1~2;3BGK2-1~3BGK2-2;4BGK2-4~4BGK2-5;5BGK2-4~5BGK2-5 Pe =3.5KW 非标-暗装 无 端子接线	台	8	1272.59	10180.72	
58	030404017085	配电箱	空调配电箱2BGK3 Pe =2.5KW 非标-暗装 无 端子接线	台	1	1261.41	1261.41	
本页小计							78968.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017086	配电箱	空调配电箱2ZTK1~2;3SXX2-1~3SXX2-2 Pe =11KW 非标-暗装 无 端子接线	台	4	1470.60	5882.40	
60	030404017087	配电箱	空调配电箱4BGK1-1、3ZHJK Pe =15KW 非标-暗装 无 端子接线	台	2	1439.14	2878.28	
61	030404017088	配电箱	空调配电箱1CYK2;5BGK1-1;5BGK1-3、1CYK1 Pe =15KW 非标-暗装 无 端子接线	台	4	1439.14	5756.56	
62	030404017089	配电箱	空调配电箱5BGK1-4;5BGK1-5 Pe =10KW 非标-暗装 无 端子接线	台	2	1307.59	2615.18	
63	030404017090	配电箱	空调配电箱5BGK1-2 Pe =30KW 非标-暗装 无 端子接线	台	1	1821.06	1821.06	
64	030404017057	配电箱	配电箱5DT GXL-2型 防护等级 IP30 Pe =20KW Pjs =20KW Kx =1 COS ϕ =0.6 Ijs =50.64A 明装 h=1.5m 无端子接线	台	1	3817.55	3817.55	
65	030404017091	配电箱	配电箱5HT GXL-2型 防护等级 IP30 Pe =20KW Pjs =20KW Kx =1 COS ϕ =0.6 Ijs =50.64A 明装 h=1.5m 无端子接线	台	1	3817.55	3817.55	
66	030404017039	配电箱	双电源箱 1ALE1 非标,明装于竖井内 防护等级 IP33 消防设备 设明显标志 Pe =5KW Kx =1 COS ϕ =0.9 Ijs =8.44A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	6096.18	6096.18	
本页小计							32684.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017092	配电箱	双电源箱 2ALE 非标,明装于竖井内防护等级IP33 消防设备 设明显标志 Pe=2KW Kx=1 COSφ=0.9 Ijs=3.4A 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5259.00	5259.00	
68	030404017093	配电箱	双电源箱 3ALE2 非标,明装于竖井内防护等级IP33 消防设备 设明显标志 Pe=2KW Kx=1 COSφ=0.9 Ijs=3.4A 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5246.33	5246.33	
69	030404017094	配电箱	双电源箱 4ALE 非标,明装于竖井内防护等级IP33 消防设备 设明显标志 Pe=2KW Kx=1 COSφ=0.9 Ijs=3.4A 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5600.41	5600.41	
70	030404017095	配电箱	双电源箱 5ALE 非标,明装于竖井内防护等级IP33 消防设备 设明显标志 Pe=2KW Kx=1 COSφ=0.9 Ijs=3.4A 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5246.33	5246.33	
71	030404017096	配电箱	双电源箱 3ALE1 非标,明装于竖井内防护等级IP33 消防设备 设明显标志 Pe=2KW Kx=1 COSφ=0.9 Ijs=3.4A 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5246.33	5246.33	
本页小计							26598.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	030404017102	配电箱	双电源箱 1ALE2 非标,明装于竖井内防护等级IP 33 消防设备 设明显标志 Pe =20KW Kx =1 COSφ =0.9 Ijs =33.8A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	5747.11	5747.11	
73	030411005001	接线箱	应急照明矿物质电缆T接箱	个	10	418.27	4182.70	
74	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	7450.14	9.74	72564.36	
75	030411001002	配管	JDG管 DN25 暗配	m	367.1	13.42	4926.48	
76	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	2563.52	15.72	40298.53	
77	030411001004	配管	JDG管 DN40 暗配	m	230.9	20.28	4682.65	
78	030411001012	配管	JDG管 DN50 暗配	m	519.23	23.06	11973.44	
79	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	157.48	17.36	2733.85	
80	030411001020	配管	SC管 DN25 暗配	m	67.91	23.08	1567.36	
81	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	246.76	26.43	6521.87	
82	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	39.88	43.25	1724.81	
83	030411001008	配管	SC管 DN70 暗配	m	27.71	60.58	1678.67	
84	030411001010	配管	SC管 DN100 埋地	m	24	62.20	1492.80	
85	030411001011	配管	SC管 DN150 埋地	m	165.52	90.73	15017.63	
86	030411001025	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	913.6	21.45	19596.72	
87	030411003001	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	551.21	99.19	54674.52	
88	030411003002	桥架	槽式金属桥架300*100	m	134.87	118.28	15952.42	
89	030411003007	桥架	槽式金属桥架300*150	m	21.42	158.98	3405.35	
90	030411003003	桥架	梯式金属桥架 400*200	m	22.2	160.72	3567.98	
本页小计							272309.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411003006	桥架	槽式金属桥架400*200	m	35.61	172.04	6126.34	
92	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	538.19	22.31	12007.02	
93	030411004001	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	24009.34	3.59	86193.53	
94	030411004002	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	588.45	3.68	2165.50	
95	030411004003	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-4 穿管/桥架	m	208.5	4.33	902.81	
96	030411004013	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-4 穿管/桥架	m	1583.77	4.25	6731.02	
97	030411004004	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-6 穿管/桥架	m	6288.66	5.95	37417.53	
98	030411004005	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-10 穿管/桥架	m	1311.6	10.04	13168.46	
99	030411004006	配线	多芯线 RS485-RVV-4*1.0 穿管/桥架	m	294.88	12.05	3553.30	
100	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	551.94	10.10	5574.59	
101	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	2459.08	9.75	23976.03	
102	030408001025	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*4 穿管/桥架	m	84.43	14.94	1261.38	
103	030408001004	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*4 穿管/桥架	m	191.02	22.21	4242.55	
104	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*6 穿管/桥架	m	689.63	31.48	21709.55	
105	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 穿管/桥架	m	335.09	47.34	15863.16	
本页小计							240892.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
106	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*16 穿管/桥架	m	1741.91	69.48	121027.91	
107	030408001024	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-5*16 穿管/桥架	m	124.78	70.94	8851.89	
108	030408001009	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*10 穿管/桥架	m	448.63	30.99	13903.04	
109	030408001010	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*16 穿管/桥架	m	3574.28	44.22	158054.66	
110	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*6 穿管/桥架	m	881.12	20.14	17745.76	
111	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	72.56	141.44	10262.89	
112	030408001014	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*25+1*16 穿管/桥架	m	315.41	111.79	35259.68	
113	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*70+1*35 穿管/桥架	m	122.66	274.44	33662.81	
114	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*50+1*25 穿管/桥架	m	191.33	198.02	37887.17	
115	030408001017	电力电缆	矿物质电缆 BTTRZ-5*6 穿管	m	233.68	70.68	16516.50	
116	030408001018	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*25 穿管/桥架	m	167.38	74.09	12401.18	
117	030408001019	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*185+1*95 穿管/桥架	m	48.89	697.28	34090.02	
118	030408001020	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*120+1*70 穿管/桥架	m	126.2	460.59	58126.46	
119	030408001021	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY- 4*120+1*70 穿管/桥架	m	366.23	473.66	173468.50	
120	030408001022	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*95+1*50 穿管/桥架	m	115.31	366.82	42298.01	
121	030408001023	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY- 4*150+1*95 穿管/桥架	m	247.31	576.96	142687.98	
本页小计							916244.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	23	122.90	2826.70	
123	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm ² 以下	个	34	156.55	5322.70	
124	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm ² 以下	个	26	262.48	6824.48	
125	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 240mm ² 以下	个	2	366.54	733.08	
126	030408006003	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 5芯6mm ²	个	28	156.55	4383.40	
127	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：28W（楼梯口） 3、类型：吸顶安装	套	32	84.13	2692.16	
128	030412001006	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：48W（楼梯口） 3、类型：吸顶安装	套	19	96.72	1837.68	
129	030412001005	普通灯具	1、名称：LED节能灯 2、型号：1*12W（走道） 3、类型：吸顶安装	套	57	84.13	4795.41	
130	030412005002	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：1*12W（走道） 3、安装形式：嵌入式安装	套	214	96.91	20738.74	
131	030412005012	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：1*64W（300*1200） 3、安装形式：嵌入式安装	套	33	157.13	5185.29	
132	030412005013	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W（300*1200） 3、安装形式：嵌入式安装	套	157	157.13	24669.41	
133	030412002001	工厂灯	1、名称：LED灯 2、型号：1*100W（产业学院、实验室） 3、安装形式：吸顶	套	90	262.98	23668.20	
本页小计							103677.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030412005014	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W （600*600 ） 3、安装形式：嵌入式安装	套	336	140.34	47154.24	
135	030412005015	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：1*32W （600*600） 3、安装形式：嵌入式安装	套	84	140.34	11788.56	
136	030412005016	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：300*600（卫生间） 3、安装形式：嵌入式安装	套	109	131.90	14377.10	
137	030412005017	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：600*600（卫生间） 3、安装形式：嵌入式安装	套	4	153.08	612.32	
138	030412001004	普通灯具	1、名称：应急LED壁灯,1*9W 2、安装形式：壁暗装,下沿距地2.6米	套	7	65.10	455.70	
139	030412005009	荧光灯	1、名称：应急双管日光灯,2*36W 2、安装形式：吸顶安装	套	25	171.02	4275.50	
140	030412005010	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯,1*36W 2、安装形式：吸顶安装	套	1	117.60	117.60	
141	030412004035	装饰灯	LED筒灯,1*4W 嵌入式安装	套	46	76.70	3528.20	
142	030412004036	装饰灯	LED筒灯,1*10W 嵌入式安装	套	6	76.70	460.20	
143	030412004034	装饰灯	LED灯带	m	45	38.85	1748.25	
144	030412004001	装饰灯	LED定制线条灯 300*6300	套	3	3105.51	9316.53	
145	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	26	20.27	527.02	
本页小计							94361.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	23	22.62	520.26	
147	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	85	24.95	2120.75	
148	030404034006	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	17	27.46	466.82	
149	030404034007	照明开关	1、名称：集中控制面板 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	11	119.96	1319.56	
150	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	507	26.04	13202.28	
151	030404035007	插座	1、名称：二三孔电源插座（IP54,防溅型） 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地1.6m安装	个	10	29.42	294.20	
152	030404035008	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地2.2m安装	个	1	27.73	27.73	
本页小计							17951.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030404035009	插座	1、名称：空调柜机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地0.3m安装	个	17	27.73	471.41	
154	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	769	7.94	6105.86	
155	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	1171	8.17	9567.07	
156	030404031001	小电器	卫生间 呼叫按钮距地900mm，拉绳距地400mm	个 (套、台)	10	91.04	910.40	
157	030404031002	小电器	卫生间呼叫灯光显示箱，H=2.0M 带干电池（6v，定期更换）	个 (套、台)	10	138.61	1386.10	
158	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢，支持卡子相距1000MM安装，接闪器安装高度150MM。	m	977.98	45.88	44869.72	
159	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	119.2	46.46	5538.03	
本页小计							68848.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋（大于Φ16） 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	1091.1	25.64	27975.80	
161	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	250.98	27.58	6922.03	
162	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢, 不锈钢扁钢伸出室外, 距外墙皮的距离不小于1M.	m	135.09	46.83	6326.26	
163	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	44.4	77.65	3447.66	
164	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	349.20	349.20	
165	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	49	31.95	1565.55	
166	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	50.68	202.72	
本页小计							46789.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	828.59	9.11	7548.45	
168	030409004002	均压环	1、名称：均压环、门窗接地 2、安装形式：结构圈梁中的钢筋应每 3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;3) 45M以下部分外墙上的栏杆 金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与结构钢筋作等电位联结.	m	220.74	70.08	15469.46	
169	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	982.39	982.39	
170	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	907.54	907.54	
		分部小计					2387753.08	
		给排水系统						
本页小计							24907.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	15.6	171.35	2673.06	
172	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN80 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	13.14	175.43	2305.15	
173	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN70 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	15.6	151.30	2360.28	
174	031001003022	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN70 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	13.25	155.82	2064.62	
本页小计							9403.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	56.4	106.01	5978.96	
176	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	97.33	91.30	8886.23	
177	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	69.2	77.09	5334.63	
178	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	51.5	66.32	3415.48	
本页小计							23615.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	17	55.42	942.14	
180	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	13.15	49.76	654.34	
181	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	366.85	50.31	18456.22	
182	031001003019	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	37.85	56.51	2138.90	
本页小计							22191.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	031001003021	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管DN25 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	281.25	67.40	18956.25	
184	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	31.96	99.63	3184.17	
185	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	26.84	66.97	1797.47	
186	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	75	96.56	7242.00	
本页小计							31179.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	25	65.54	1638.50	
188	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	19.28	51.62	995.23	
189	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De100(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	194.47	65.54	12745.56	
190	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	66.04	51.23	3383.23	
本页小计							18762.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	17.2	51.23	881.16	
192	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	84.09	35.16	2956.60	
193	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	0.5	1643.36	821.68	
194	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.67	1714.52	1148.73	
195	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.38	2052.19	2832.02	
196	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ133以下	m3	2.83	1741.77	4929.21	
197	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m2	8.03	72.69	583.70	
本页小计							14153.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031003003003	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	7	470.43	3293.01	
199	031003003002	焊接法兰阀门	不锈钢可调式减压阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	362.40	724.80	
200	031003003001	焊接法兰阀门	不锈钢Y型油污处理器 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	337.47	674.94	
201	031003001010	螺纹阀门	1、类型：不锈钢阀门箱 （遥控浮球阀+水表+闸阀） DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	1626.32	1626.32	
202	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	106.41	212.82	
203	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	10	92.63	926.30	
204	031003001007	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	92.52	185.04	
205	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 节水型 带连体水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	10	928.53	9285.30	
206	031004006003	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	75	662.62	49696.50	
207	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便器 感应式冲洗阀 2、附件名称、数量：配套五金件	组	30	1013.81	30414.30	
本页小计							97039.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	031004003001	洗脸盆	台下盆 感应式水嘴 含配套五金件	组	40	1077.68	43107.20	
209	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：盥洗池加长水龙头+角阀+软管+下水全套	个	15	189.26	2838.90	
210	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 含配套五金件	组	5	363.14	1815.70	
211	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	5	44.05	220.25	
212	031004014006	给、排水附（配）件	多通道地漏 DN50	个	15	44.05	660.75	
213	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	15	43.75	656.25	
214	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充 （恢复）方式：恢复处理	m	404.7	11.21	4536.69	
215	030413002003	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm以内 2、填充 （恢复）方式：恢复处理	m	281.25	16.85	4739.06	
216	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	85.5	17.18	1468.89	
217	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	85.5	2.71	231.71	
218	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	107.38	214.76	
本页小计							60490.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	6	144.08	864.48	
220	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	84.09	168.18	
221	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	3	79.44	238.32	
222	031002003006	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	5	56.34	281.70	
223	031002003007	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	116.13	1741.95	
224	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	37.04	49.96	1850.52	
225	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	37.04	25.78	954.89	
		分部小计					282935.05	
		雨水、冷凝水系统						
本页小计							6100.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：防紫外线型 U-PVC雨水排水管 De50 （含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	511.87	21.17	10836.29	
227	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：防紫外线型 U-PVC雨水排水管De75 （含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	72	30.68	2208.96	
228	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型 U-PVC雨水排水管 DN100 （含管件、雨水斗、铸铁预埋件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	874.91	45.78	40053.38	
本页小计							53098.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
229	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型 U-PVC雨水排水管 DN150 (含管件、雨水斗、铸铁预埋件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	106.07	66.26	7028.20	
230	031004014007	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN50	个	90	44.05	3964.50	
231	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	12	107.38	1288.56	
232	031002003016	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	25	70.07	1751.75	
233	031002003018	套管	1、名称、类型：空调洞预留塑料套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	134	14.31	1917.54	
234	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	135.42	49.96	6765.58	
235	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	135.42	25.78	3491.13	
		分部小计					79305.89	
		空调系统						
236	030108003024	轴流风机	BP-1~2, 壁式轴流排风机, 风量:4080m ³ /h, 风压:95Pa, 功率:0.18kw, 电压:220V, 电机检查接线;	台	2	2061.79	4123.58	
本页小计							30330.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030108003025	轴流风机	DZ型壁式轴流式排风机, 风量:280m ³ /h, P=35Pa, 功率:0.025kw, 电压:220V, 带70度防火阀, 电机检查接线;	台	10	605.55	6055.50	
238	030108003026	排气扇	天花板式排气扇, L=100m ³ /h, 带自垂百叶	台	10	156.04	1560.40	
239	030108003027	排气扇	天花板式排气扇, L=350m ³ /h, 带自垂百叶	台	30	193.50	5805.00	
240	030702001019	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m ²	42.46	179.39	7616.90	
241	030702001020	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长2000mm以下	m ²	42.32	133.01	5628.98	
242	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 550*550	个	1	198.17	198.17	
243	030701003015	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-1, X72TR, 制冷量:7.2kw, 制热量:8.0kw, 风量:1000m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.10, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	58	5352.88	310467.04	
244	030701003016	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-2, X120TR, 制冷量:12.0kw, 制热量:13.2kw, 风量:1700m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.10, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	5	6325.08	31625.40	
本页小计							368957.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030701003017	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-3, X51TR, 制冷量:5.1kw, 制热量:5.8kw, 风量:900m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.50, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	1	4596.73	4596.73	
246	030801014005	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, Φ6.4*0.8, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	698.09	31.27	21829.27	
247	030801014006	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, Φ15.9*1.0, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	698.09	58.27	40677.70	
248	031001006009	塑料管	PVC-U聚氯乙烯管, DN25, 粘接, 管道冲洗	m	681.92	18.91	12895.11	
249	031208002006	管道绝热	柔性泡沫橡塑管套 (难燃B1级), 保温层厚度为20mm	m ³	5.21	2328.49	12131.43	
250	031002001010	管道支架	管道支架, 除锈, 防锈漆二遍	kg	634.03	18.87	11964.15	
		分部小计					477175.36	
		防火封堵系统						
251	04B001	防火封堵	1、名称: 各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	50	122.90	6145.00	
		分部小计					6145.00	
		分部分项合计					3233314.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	22746.06	22746.06	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	4219.95	4219.95	
本页小计							137205.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段:

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计					26966.01	
本页小计								
合 计							3260280.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	40624.09			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	35635.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	4988.92			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	26132.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	712.70			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1900.54			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					69369.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2252067.08	
1.1	人工费	273723.76	
1.2	材料费	1808355.38	
1.3	施工机具使用费	22148.23	
1.4	企业管理费	109495.63	
1.5	利润	38344.01	
2	措施项目费	48528.16	
2.1	单价措施项目费	14258.47	
2.2	总价措施项目费	34269.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20068.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34062.47	
5	税金	210119.19	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2544776.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1#-ALZ XL21-非标柜, Pe=298KW K =0.7 COS ϕ=0.9 Pjs=210KW Ijs =352A 落地安装 设300高混凝土外加C10槽钢基础	台	1	19079.85	19079.85	
2	030404017112	配电箱	1F,照明楼层总箱 1-AL Pe=50KW K =0.85 COS ϕ=0.9 Pjs=43KW Ijs =72 A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	1	1778.95	1778.95	
3	030404017173	配电箱	2F, 3F, 4F, 5F,照明楼层总箱 2/3/4/5-AL Pe=48KW K =0.85 COS ϕ=0.9 Pjs=41KW Ijs =69 A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	4	1958.28	7833.12	
4	030404017174	配电箱	管理室,照明末端箱GLS Pe=8KW PZ30-离地1.5m暗装 无端子接线	台	1	1827.90	1827.90	
5	030404017175	配电箱	楼层洗漱室,照明末端箱WSJ Pe=1KW 非标-离地1.5m暗装 无端子接线	台	1	1631.90	1631.90	
6	030404017176	配电箱	垃圾房,照明末端箱LJF Pe=15KW K =0.8 COS ϕ=0.9 Pjs=12KW Ijs =21A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	1	2280.73	2280.73	
7	030404017177	配电箱	1T电梯配电箱 DT Pe=8KW K =1 COS ϕ=0.6 Pjs=8KW Ijs =21A 非标-明装 无端子接线	台	1	3739.53	3739.53	
本页小计							38171.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017178	配电箱	公共照明配电箱M-AG Pe=2.5KW Ijs =13A 非标- 离地1.5m挂墙明装-电井 无端 子接线	台	1	3741.41	3741.41	
9	030404017179	配电箱	空气能电控箱-防雨型 M-RS Pe=92KW K =0.9 COS φ=0.9 Pjs=83KW Ijs =140A 非 非标-落地安装-300基础 无 端子接线	台	1	6532.42	6532.42	
10	030404017180	配电箱	宿舍,照明末端箱DM Pe=4KW K =1 COS φ=0.9 Pjs=4KW Ijs =22A PZ30-离地1.5m暗装 无端子接线	台	57	2548.55	145267.35	
11	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	4031.96	9.60	38706.82	
12	030411001028	配管	JDG管 DN25 暗配	m	308.39	13.22	4076.92	
13	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	247.36	15.51	3836.55	
14	030411001012	配管	JDG管 DN40 暗配	m	23.54	20.01	471.04	
15	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	13.62	17.08	232.63	
16	030411001020	配管	SC管 DN25 暗配	m	25.4	22.74	577.60	
17	030411001021	配管	SC管 DN40 暗配	m	17.07	37.46	639.44	
18	030411001011	配管	SC管 DN125 埋地	m	20.22	81.02	1638.22	
19	030411001036	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	225.6	21.13	4766.93	
20	030411003004	桥架	室外防水槽式金属桥架 100*100	m	13.01	104.01	1353.17	
21	030411003001	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	248.87	98.15	24426.59	
22	030411003002	桥架	槽式金属桥架300*100	m	19.96	117.24	2340.11	
23	030411003003	桥架	梯式金属桥架 300*100	m	14.4	119.83	1725.55	
本页小计							240332.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	148.64	21.90	3255.22	
25	030411004001	配线	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	6820.04	3.52	24006.54	
26	030411004015	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	43.23	3.60	155.63	
27	030411004003	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-4 穿管/桥架	m	1525.67	4.20	6407.81	
28	030411004004	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-6 穿管/桥架	m	121.8	5.78	704.00	
29	030411004031	配线	多芯线 RS485-RVSP-4x1.0 穿管/桥架	m	75.64	15.20	1149.73	
30	030411004032	配线	多芯线 WDZ-RYJS-4x1.0 穿管/桥架	m	49.1	8.17	401.15	
31	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 穿管/桥架	m	110.77	11.91	1319.27	
32	030411004030	配线	多芯线 ZN-KVVP-4x2.5 穿管/桥架	m	24.26	17.60	426.98	
33	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	407.69	9.56	3897.52	
34	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*10 穿管/桥架	m	204.45	46.48	9502.84	
35	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*16 穿管/桥架	m	11.97	68.91	824.85	
36	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*16 穿管/桥架	m	57.87	43.71	2529.50	
37	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*6 穿管/桥架	m	2100.19	19.89	41772.78	
本页小计							96353.82	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001009	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*4 穿管/桥架	m	9.19	14.75	135.55	
39	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	157.91	132.22	20878.86	
40	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*95+1*50 穿管/桥架	m	100.99	349.20	35265.71	
41	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	1	120.29	120.29	
42	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm ² 以下	个	10	154.39	1543.90	
43	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm ² 以下	个	2	258.94	517.88	
44	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯 22W LED光源 (雷达感应) 吸顶安装	套	90	96.01	8640.90	
45	030412001006	普通灯具	雨棚灯 IP54 吸顶安装	套	2	100.21	200.42	
46	030412005002	荧光灯	LED灯防潮型平板灯 12W 300*300 嵌入式安装	套	226	89.58	20245.08	
47	030412001008	普通灯具	宿舍方形吸顶灯 LED-45W	套	114	155.01	17671.14	
48	030412005007	荧光灯	LED平板灯 32W 600*600 嵌入 式安装	套	6	152.08	912.48	
49	030412005008	荧光灯	LED平板灯 300*600 (洗衣区、垃圾收理间) 嵌入 式安装	套	6	131.01	786.06	
50	030412005004	荧光灯	紫外线杀菌灯 15W 杆吊,距地2.8米	套	1	229.41	229.41	
51	030412005003	荧光灯	双管应急日光灯 强电间 吸顶 式	套	1	170.13	170.13	
52	030412004042	装饰灯	小夜灯 H=0.3m 嵌入式	套	6	79.80	478.80	
53	030412001009	普通灯具	竖井壁装应急照明灯 LED- 1*16W 不带蓄电池 符合消防要 求的LED灯	套	5	47.65	238.25	
本页小计							108034.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404033003	暖风机	宿舍卫生间暖风机 嵌入式安装	台	57	315.93	18008.01	
55	030404033004	暖风机	值班室集成暖风机 嵌入式安装	台	1	477.96	477.96	
56	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	7	19.99	139.93	
57	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	51	22.33	1138.83	
58	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	69	24.65	1700.85	
59	030404034007	照明开关	1、名称：紫外线灯开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	1	26.76	26.76	
60	030404034008	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	26	22.33	580.58	
61	030404034009	照明开关	1、名称：双联双控开关（带夜间指示灯） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	6	24.13	144.78	
本页小计							22217.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404034010	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	58	80.96	4695.68	
63	030404034011	照明开关	1、名称：卫生间灯集中控制手动面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1m	个	1	119.68	119.68	
64	030404034012	照明开关	1、名称：照明智能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	146.83	734.15	
65	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	373	25.68	9578.64	
66	030404035007	插座	1、名称：二三孔电源插座（IP54,防溅型） 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	5	29.06	145.30	
67	030404035008	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	55	27.37	1505.35	
68	030404031001	小电器	1、名称：卫生间呼叫按钮距地900mm，拉绳距地400mm	个 (套、台)	6	90.05	540.30	
本页小计							17319.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404031002	小电器	1、名称：卫生间呼叫灯光显示箱,H=2.0M 带干电池(6v, 定期更换)	个 (套、台)	6	137.07	822.42	
70	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	449	7.80	3502.20	
71	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	580	8.01	4645.80	
72	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢, 支持卡子相距1000MM安装, 接闪器安装高度150MM。	m	386.79	44.88	17359.14	
73	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	23.2	45.46	1054.67	
74	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋(大于Φ16) 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	379.4	26.28	9970.63	
本页小计							37354.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	10	152.51	1525.10	
76	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	76.6	27.09	2075.09	
77	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢, 不锈钢扁钢伸出室外, 距外墙皮的距离不小于1M.	m	30	46.34	1390.20	
78	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	343.17	343.17	
79	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	68	31.57	2146.76	
80	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.50	198.00	
本页小计							7678.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	252.75	8.90	2249.48	
82	030409004002	均压环	1、名称：均压环、门窗接地 2、安装形式：结构圈梁中的钢筋应每 3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;3) 45M以下部分外墙上的栏杆 金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与结构钢筋作等电位联结.	m	145.52	54.94	7994.87	
83	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
84	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					579554.67	
		宿舍预付费管理系统、无障碍起居室呼叫系统、刷卡系统						
85	030411003005	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	274.61	98.15	26952.97	
本页小计							39044.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030413001006	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	110.85	21.90	2427.62	
87	030411001031	配管	JDG管 DN20 暗配	m	758.52	9.60	7281.79	
88	030411001038	配管	JDG管 DN25 暗配	m	18	13.22	237.96	
89	030411001018	配管	JDG管 DN32 暗配	m	12.5	15.51	193.88	
90	030411004039	配线	管内穿线 多芯线 RVV2*2.5mm ²	m	625.83	6.59	4124.22	
91	030411004040	配线	管内穿线 多芯线 RVVP2*1mm ²	m	625.83	5.39	3373.22	
92	030502005001	双绞线缆	六类网线 UTP6 穿管	m	257.91	4.67	1204.44	
93	030404016001	控制箱	水控电源箱 壁挂安装,H=1.4m	台	3	1109.94	3329.82	
94	030503008001	电动、电磁阀门	水控电动阀 DN20	个	57	178.32	10164.24	
95	030503003001	控制器	智能卡节水控制器 兼容实体卡和虚拟卡支付。插卡实时扣费;淋浴模式下,手机预约验证码验证后在线账单支付。使用过程中,可通过按键暂停出水。	台(套)	57	736.58	41985.06	
96	030501009001	通讯网关	通讯网关	台(套)	3	695.35	2086.05	
97	03B001	一卡通平台	新开虚拟校园卡系统 包含虚拟卡参数设置、商户信息管理、临时虚拟卡管理、虚拟卡业务开通及交易报表功能。	个	3	10646.54	31939.62	
本页小计							108347.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	5	7.80	39.00	
		分部小计					135339.89	
		给排水系统						
99	031001003023	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN150 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	32.15	228.20	7336.63	
100	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN150 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	4.63	236.24	1093.79	
101	031001003044	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN125 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	23.38	215.01	5026.93	
本页小计							13496.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031001003024	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN100 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	7.02	198.35	1392.42	
103	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	1.54	170.23	262.15	
104	031001003025	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN65 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	3.27	140.05	457.96	
105	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	98.72	104.99	10364.61	
本页小计							12477.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	43.2	90.30	3900.96	
107	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	83.04	76.25	6331.80	
108	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	187.73	65.48	12292.56	
109	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	71.08	54.72	3889.50	
本页小计							26414.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	226.9	49.06	11131.71	
111	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	876.2	49.61	43468.28	
112	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	27.16	98.30	2669.83	
113	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	109.33	66.03	7219.06	
本页小计							64488.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	249.6	95.23	23769.41	
115	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	155.1	64.60	10019.46	
116	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	175.08	50.38	8820.53	
117	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	182.68	34.54	6309.77	
118	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	1.26	1633.73	2058.50	
本页小计							50977.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	1.27	1702.62	2162.33	
120	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	3.03	2034.21	6163.66	
121	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	1.02	1730.86	1765.48	
122	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m2	0.26	71.94	18.70	
123	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	92.20	92.20	
124	031003001023	螺纹阀门	1、类型：大气型真空破坏器DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	82.74	82.74	
125	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	105.94	211.88	
126	031003001030	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	57	131.71	7507.47	
127	031003001013	螺纹阀门	1、类型：减压阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	21	145.90	3063.90	
本页小计							21068.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	031003001024	螺纹阀门	1、类型：Y油污处理器DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	57	145.90	8316.30	
129	031003003004	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	12	468.42	5621.04	
130	031003003003	焊接法兰阀门	不锈钢波纹管 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	610.27	1220.54	
131	031003003005	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	3	632.69	1898.07	
132	031003003006	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	870.26	1740.52	
133	031003003008	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	2265.35	4530.70	
134	031003003009	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	524.28	524.28	
135	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1478.39	1478.39	
136	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	949.74	949.74	
137	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN32 3、连接形式：法兰连接	个	57	353.62	20156.34	
138	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 节水型 带连体水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	1	926.06	926.06	
本页小计							47361.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031004006003	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	113	659.11	74479.43	
140	031004003002	洗脸盆	1、材质：洗脸盆(立式,墙挂式) 2、附件名称、数量：配套五金件	组	2	538.04	1076.08	
141	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 含配套五金件	组	6	361.56	2169.36	
142	031004014018	给、排水附（配）件	宿舍卫生间盥洗池普通加长水龙头+角阀+软管+下水全套	个(组)	114	189.15	21563.10	
143	031004014014	给、排水附（配）件	洗衣机龙头 DN15	个(组)	3	29.70	89.10	
144	031004010001	淋浴器	宿舍冷热水淋浴器	套	58	852.80	49462.40	
145	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	58	43.40	2517.20	
146	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：淋浴地漏DN50	个	58	43.40	2517.20	
147	031004014016	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：洗衣机地漏DN50	个	3	43.40	130.20	
148	031004014017	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏DN100	个	1	91.03	91.03	
149	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	869	10.93	9498.17	
150	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	57.34	16.93	970.77	
本页小计							164564.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	57.34	2.66	152.52	
152	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	105.31	1579.65	
153	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	27	141.85	3829.95	
154	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	82.41	164.82	
155	031002003018	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	23	41.36	951.28	
156	031002003023	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	23	55.26	1270.98	
157	031002003019	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	77.98	155.96	
158	031002003017	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	73	114.52	8359.96	
本页小计							16465.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	61.4	48.70	2990.18	
160	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	61.4	25.13	1542.98	
		分部小计					421808.52	
		雨水、冷凝水系统						
161	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	159.15	19.98	3179.82	
162	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De100（含管件、雨水斗、铸铁预埋件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	298.46	43.64	13024.79	
163	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	71.41	28.71	2050.18	
本页小计							22787.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	2.1	19.98	41.96	
165	031004014010	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN50	个	48	43.40	2083.20	
166	031004014011	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN75	个	7	86.09	602.63	
167	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	32.85	48.70	1599.80	
168	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	32.85	25.13	825.52	
		分部小计					23407.90	
		热水系统						
169	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN80 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：按图纸及设计要求	m	51.26	170.23	8725.99	
170	031001003032	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN65 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：按图纸及设计要求	m	12.53	140.05	1754.83	
本页小计							15633.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031001003034	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	289.79	90.30	26168.04	
172	031001003037	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	81.53	54.72	4461.32	
173	031001003040	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN20 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	357.36	55.81	19944.26	
174	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m ³	0.85	1633.73	1388.67	
175	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m ³	6.42	1702.62	10930.82	
本页小计							62893.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m ²	0.77	71.94	55.39	
177	030413002004	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充 （恢复）方式：恢复处理	m	352.16	10.93	3849.11	
178	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	45.91	16.93	777.26	
179	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道，灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	45.91	2.66	122.12	
180	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	89	92.20	8205.80	
181	031003001026	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	21	134.76	2829.96	
182	031003001029	螺纹阀门	1、类型：Y型油污处理器DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	78	101.66	7929.48	
183	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	105.94	105.94	
184	031003001021	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	91.41	91.41	
185	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	11	193.44	2127.84	
186	031003001025	螺纹阀门	1、类型：不锈钢止回阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	8	316.41	2531.28	
本页小计							28625.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031003001027	螺纹阀门	1、类型：Y型油污处理器DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	8	202.91	1623.28	
188	031003001028	螺纹阀门	1、类型：不锈钢波纹阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	221.83	443.66	
189	031003003023	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	870.26	1740.52	
190	031003003025	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	524.28	524.28	
191	031003003016	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	16	632.69	10123.04	
192	031003003014	焊接法兰阀门	不锈钢波纹阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	495.67	991.34	
193	031003010008	软接头（软管）	橡胶软接头DN40	个(组)	20	158.98	3179.60	
194	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：0-1.6MPa	台	16	104.23	1667.68	
195	030109001001	离心式泵	低温型空气源热泵热水机组 GRSX-42-D 额定制热量2kw 额定输入功率:9.39 kW ，最大输入功率:14kW COP 4.47 ，运行重量：350kg 配减 震台座	台	3	72877.30	218631.90	
196	030109001002	离心式泵	1、名称：空气源热泵系统循环 泵Q=7.2m³/h H=19.1m/台， N=1.1kW 配减震台座	台	6	6528.86	39173.16	
197	030109001003	离心式泵	1、名称：热水循环泵Q=8.4m³/ h H=22.7m/台，N=1.5kw ，自带控制柜，配减震台座	台	2	6670.94	13341.88	
本页小计							291440.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031006015001	水箱	搪瓷电加热水箱 ES2000F-C15 M1G 额定容量:2000L 额定功率:15kW 运行重量 2605 kg	台	3	79896.37	239689.11	
199	031006015002	水箱	搪瓷储热水箱 CTF2000-I 额定容量:2000L 运行重量 2600kg	台	5	77528.19	387640.95	
200	031006004001	气压罐	热水膨胀罐 容积: 1000L PN=1.0Mpa	台	1	11504.56	11504.56	
201	030503006001	传感器	1、名称：温度传感器T	台	5	466.77	2333.85	
202	040602042001	紫外线消毒设备	紫外光催化氧化消毒设备AOT-18-DN80 流量20吨/小时。含设备本体 连接管道及设备安装	套	1	23266.31	23266.31	
203	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封 堵	个	2	105.31	210.62	
204	031002003021	套管	1、名称、类型：一般钢套管制 作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封 堵	个	51	41.36	2109.36	
205	031002003022	套管	1、名称、类型：一般钢套管制 作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料密实封 堵	个	3	35.01	105.03	
206	031002003024	套管	1、名称、类型：一般钢套管制 作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封 堵	个	1	77.98	77.98	
		分部小计					1060377.63	
本页小计							666937.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男生宿舍楼通风						
207	030108003036	轴流风机	PF-1, 壁式轴流排风机 XBDZ-2.5, 风量:600m3/h, 风压:40Pa, 功率:0.025kw, 电压:380V, 带70度防火阀, 电机检查接线;	台	1	741.33	741.33	
208	030108003037	排气扇	壁式排风扇, 风量:150m3/h, 功率:0.016kw, 电压:200V	台	1	158.71	158.71	
209	030108003038	排气扇	天花板式排气扇, 风量280m3/h, 220V/36W, 带止回阀	台	58	182.12	10562.96	
210	030702001032	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m2	50.53	176.39	8912.99	
211	030702001033	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长2000mm以下	m2	22.91	130.83	2997.32	
212	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 250*250	个	29	75.54	2190.66	
		分部小计					25563.97	
		防火封堵系统						
213	04B001	防火封堵	1、名称: 各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	50	120.29	6014.50	
		分部小计					6014.50	
		分部分项合计					2252067.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14258.47	14258.47	
		单价措施合计					14258.47	
本页小计							45836.94	
合 计							2266325.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20068.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17604.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2464.60			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12909.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男生宿舍安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	352.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	938.90			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					34269.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1#-ALZ XL21-非标柜, Pe=298KW K =0.7 COS ϕ=0.9 Pjs=210KW Ijs =352A 落地安装 设300高混凝土外加C10槽钢基础	台	1	19079.85	19079.85	
2	030404017112	配电箱	1F,照明楼层总箱 1-AL Pe=50KW K =0.85 COS ϕ=0.9 Pjs=43KW Ijs =72 A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	1	1778.95	1778.95	
3	030404017173	配电箱	2F, 3F, 4F, 5F,照明楼层总箱 2/3/4/5-AL Pe=48KW K =0.85 COS ϕ=0.9 Pjs=41KW Ijs =69 A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	4	1958.28	7833.12	
4	030404017174	配电箱	管理室,照明末端箱GLS Pe=8KW PZ30-离地1.5m暗装 无端子接线	台	1	1827.90	1827.90	
5	030404017175	配电箱	楼层洗漱室,照明末端箱WSJ Pe=1KW 非标-离地1.5m暗装 无端子接线	台	1	1631.90	1631.90	
6	030404017176	配电箱	垃圾房,照明末端箱LJF Pe=15KW K =0.8 COS ϕ=0.9 Pjs=12KW Ijs =21A 非标-离地1.5m挂墙明装 无端子接线	台	1	2280.73	2280.73	
7	030404017177	配电箱	1T电梯配电箱 DT Pe=8KW K =1 COS ϕ=0.6 Pjs=8KW Ijs =21A 非标-明装 无端子接线	台	1	3739.53	3739.53	
本页小计							38171.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017178	配电箱	公共照明配电箱M-AG Pe=2.5KW Ijs =13A 非标- 离地1.5m挂墙明装-电井 无端 子接线	台	1	3741.41	3741.41	
9	030404017179	配电箱	空气能电控箱-防雨型 M-RS Pe=92KW K =0.9 COS φ=0.9 Pjs=83KW Ijs =140A 非 非标-落地安装-300基础 无 端子接线	台	1	6532.42	6532.42	
10	030404017180	配电箱	宿舍,照明末端箱DM Pe=4KW K =1 COS φ=0.9 Pjs=4KW Ijs =22A PZ30-离地1.5m暗装 无端子接线	台	57	2548.55	145267.35	
11	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	4031.96	9.60	38706.82	
12	030411001028	配管	JDG管 DN25 暗配	m	308.39	13.22	4076.92	
13	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	247.36	15.51	3836.55	
14	030411001012	配管	JDG管 DN40 暗配	m	23.54	20.01	471.04	
15	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	13.62	17.08	232.63	
16	030411001020	配管	SC管 DN25 暗配	m	25.4	22.74	577.60	
17	030411001021	配管	SC管 DN40 暗配	m	17.07	37.46	639.44	
18	030411001011	配管	SC管 DN125 埋地	m	20.22	81.02	1638.22	
19	030411001036	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	225.6	21.13	4766.93	
20	030411003004	桥架	室外防水槽式金属桥架 100*100	m	13.01	104.01	1353.17	
21	030411003001	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	248.87	98.15	24426.59	
22	030411003002	桥架	槽式金属桥架300*100	m	19.96	117.24	2340.11	
23	030411003003	桥架	梯式金属桥架 300*100	m	14.4	119.83	1725.55	
本页小计							240332.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	148.64	21.90	3255.22	
25	030411004001	配线	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	6820.04	3.52	24006.54	
26	030411004015	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	43.23	3.60	155.63	
27	030411004003	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-4 穿管/桥架	m	1525.67	4.20	6407.81	
28	030411004004	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-6 穿管/桥架	m	121.8	5.78	704.00	
29	030411004031	配线	多芯线 RS485-RVSP-4x1.0 穿管/桥架	m	75.64	15.20	1149.73	
30	030411004032	配线	多芯线 WDZ-RYJS-4x1.0 穿管/桥架	m	49.1	8.17	401.15	
31	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 穿管/桥架	m	110.77	11.91	1319.27	
32	030411004030	配线	多芯线 ZN-KVVP-4x2.5 穿管/桥架	m	24.26	17.60	426.98	
33	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	407.69	9.56	3897.52	
34	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*10 穿管/桥架	m	204.45	46.48	9502.84	
35	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*16 穿管/桥架	m	11.97	68.91	824.85	
36	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*16 穿管/桥架	m	57.87	43.71	2529.50	
37	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*6 穿管/桥架	m	2100.19	19.89	41772.78	
本页小计							96353.82	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030408001009	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*4 穿管/桥架	m	9.19	14.75	135.55	
39	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	157.91	132.22	20878.86	
40	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*95+1*50 穿管/桥架	m	100.99	349.20	35265.71	
41	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	1	120.29	120.29	
42	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm ² 以下	个	10	154.39	1543.90	
43	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm ² 以下	个	2	258.94	517.88	
44	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯 22W LED光源 (雷达感应) 吸顶安装	套	90	96.01	8640.90	
45	030412001006	普通灯具	雨棚灯 IP54 吸顶安装	套	2	100.21	200.42	
46	030412005002	荧光灯	LED灯防潮型平板灯 12W 300*300 嵌入式安装	套	226	89.58	20245.08	
47	030412001008	普通灯具	宿舍方形吸顶灯 LED-45W	套	114	155.01	17671.14	
48	030412005007	荧光灯	LED平板灯 32W 600*600 嵌入 式安装	套	6	152.08	912.48	
49	030412005008	荧光灯	LED平板灯 300*600 (洗衣区、垃圾收理间) 嵌入 式安装	套	6	131.01	786.06	
50	030412005004	荧光灯	紫外线杀菌灯 15W 杆吊,距地2.8米	套	1	229.41	229.41	
51	030412005003	荧光灯	双管应急日光灯 强电间 吸顶 式	套	1	170.13	170.13	
52	030412004042	装饰灯	小夜灯 H=0.3m 嵌入式	套	6	79.80	478.80	
53	030412001009	普通灯具	竖井壁装应急照明灯 LED- 1*16W 不带蓄电池 符合消防要 求的LED灯	套	5	47.65	238.25	
本页小计							108034.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404033003	暖风机	宿舍卫生间暖风机 嵌入式安装	台	57	315.93	18008.01	
55	030404033004	暖风机	值班室集成暖风机 嵌入式安装	台	1	477.96	477.96	
56	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	7	19.99	139.93	
57	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	51	22.33	1138.83	
58	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	69	24.65	1700.85	
59	030404034007	照明开关	1、名称：紫外线灯开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	1	26.76	26.76	
60	030404034008	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	26	22.33	580.58	
61	030404034009	照明开关	1、名称：双联双控开关（带夜间指示灯） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	6	24.13	144.78	
本页小计							22217.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404034010	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	58	80.96	4695.68	
63	030404034011	照明开关	1、名称：卫生间灯集中控制手动面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1m	个	1	119.68	119.68	
64	030404034012	照明开关	1、名称：照明智能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	146.83	734.15	
65	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	373	25.68	9578.64	
66	030404035007	插座	1、名称：二三孔电源插座（IP54,防溅型） 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	5	29.06	145.30	
67	030404035008	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	55	27.37	1505.35	
68	030404031001	小电器	1、名称：卫生间呼叫按钮距地900mm，拉绳距地400mm	个 (套、台)	6	90.05	540.30	
本页小计							17319.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404031002	小电器	1、名称：卫生间呼叫灯光显示箱,H=2.0M 带干电池(6v, 定期更换)	个 (套、台)	6	137.07	822.42	
70	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	449	7.80	3502.20	
71	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	580	8.01	4645.80	
72	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢, 支持卡子相距1000MM安装, 接闪器安装高度150MM。	m	386.79	44.88	17359.14	
73	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	23.2	45.46	1054.67	
74	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋(大于Φ16) 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	379.4	26.28	9970.63	
本页小计							37354.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间 接地端子	m	10	152.51	1525.10	
76	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电 间设备与等电位连接	m	76.6	27.09	2075.09	
77	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地 面下1M处引出一根40X4不锈钢 扁钢, 不锈钢扁钢伸出室外, 距外墙 皮的距离不小于1M.	m	30	46.34	1390.20	
78	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	343.17	343.17	
79	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地 端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	68	31.57	2146.76	
80	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.50	198.00	
本页小计							7678.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	252.75	8.90	2249.48	
82	030409004002	均压环	1、名称：均压环、门窗接地 2、安装形式：结构圈梁中的钢筋应每 3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;3) 45M以下部分外墙上的栏杆 金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与结构钢筋作等电位联结.	m	145.52	54.94	7994.87	
83	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
84	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					579554.67	
		宿舍预付费管理系统、无障碍起居室呼叫系统、刷卡系统						
85	030411003005	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	274.61	98.15	26952.97	
本页小计							39044.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	030413001006	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	110.85	21.90	2427.62	
87	030411001031	配管	JDG管 DN20 暗配	m	758.52	9.60	7281.79	
88	030411001038	配管	JDG管 DN25 暗配	m	18	13.22	237.96	
89	030411001018	配管	JDG管 DN32 暗配	m	12.5	15.51	193.88	
90	030411004039	配线	管内穿线 多芯线 RVV2*2.5mm ²	m	625.83	6.59	4124.22	
91	030411004040	配线	管内穿线 多芯线 RVVP2*1mm ²	m	625.83	5.39	3373.22	
92	030502005001	双绞线缆	六类网线 UTP6 穿管	m	257.91	4.67	1204.44	
93	030404016001	控制箱	水控电源箱 壁挂安装, H=1.4m	台	3	1109.94	3329.82	
94	030503008001	电动、电磁阀门	水控电动阀 DN20	个	57	178.32	10164.24	
95	030503003001	控制器	智能卡节水控制器 兼容实体卡和虚拟卡支付。插卡实时扣费;淋浴模式下,手机预约验证码验证后在线账单支付。使用过程中,可通过按键暂停出水。	台(套)	57	736.58	41985.06	
96	030501009001	通讯网关	通讯网关	台(套)	3	695.35	2086.05	
97	03B001	一卡通平台	新开虚拟校园卡系统 包含虚拟卡参数设置、商户信息管理、临时虚拟卡管理、虚拟卡业务开通及交易报表功能。	个	3	10646.54	31939.62	
本页小计							108347.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	5	7.80	39.00	
		分部小计					135339.89	
		给排水系统						
99	031001003023	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN150 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	32.15	228.20	7336.63	
100	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN150 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	4.63	236.24	1093.79	
101	031001003044	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN125 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	23.38	215.01	5026.93	
本页小计							13496.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031001003024	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN100 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	7.02	198.35	1392.42	
103	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	1.54	170.23	262.15	
104	031001003025	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN65 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	3.27	140.05	457.96	
105	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	98.72	104.99	10364.61	
本页小计							12477.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	43.2	90.30	3900.96	
107	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	83.04	76.25	6331.80	
108	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	187.73	65.48	12292.56	
109	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	71.08	54.72	3889.50	
本页小计							26414.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	226.9	49.06	11131.71	
111	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	876.2	49.61	43468.28	
112	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	27.16	98.30	2669.83	
113	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	109.33	66.03	7219.06	
本页小计							64488.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	249.6	95.23	23769.41	
115	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	155.1	64.60	10019.46	
116	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	175.08	50.38	8820.53	
117	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	182.68	34.54	6309.77	
118	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	1.26	1633.73	2058.50	
本页小计							50977.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	1.27	1702.62	2162.33	
120	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	3.03	2034.21	6163.66	
121	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	1.02	1730.86	1765.48	
122	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m2	0.26	71.94	18.70	
123	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	92.20	92.20	
124	031003001023	螺纹阀门	1、类型：大气型真空破坏器DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	82.74	82.74	
125	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	105.94	211.88	
126	031003001030	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	57	131.71	7507.47	
127	031003001013	螺纹阀门	1、类型：减压阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	21	145.90	3063.90	
本页小计							21068.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	031003001024	螺纹阀门	1、类型：Y油污处理器DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	57	145.90	8316.30	
129	031003003004	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	12	468.42	5621.04	
130	031003003003	焊接法兰阀门	不锈钢波纹管 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	610.27	1220.54	
131	031003003005	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	3	632.69	1898.07	
132	031003003006	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	870.26	1740.52	
133	031003003008	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	2265.35	4530.70	
134	031003003009	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	524.28	524.28	
135	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1478.39	1478.39	
136	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	949.74	949.74	
137	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN32 3、连接形式：法兰连接	个	57	353.62	20156.34	
138	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 节水型 带连体水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	1	926.06	926.06	
本页小计							47361.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031004006003	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	113	659.11	74479.43	
140	031004003002	洗脸盆	1、材质：洗脸盆(立式,墙挂式) 2、附件名称、数量：配套五金件	组	2	538.04	1076.08	
141	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 含配套五金件	组	6	361.56	2169.36	
142	031004014018	给、排水附（配）件	宿舍卫生间盥洗池普通加长水龙头+角阀+软管+下水全套	个(组)	114	189.15	21563.10	
143	031004014014	给、排水附（配）件	洗衣机龙头 DN15	个(组)	3	29.70	89.10	
144	031004010001	淋浴器	宿舍冷热水淋浴器	套	58	852.80	49462.40	
145	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	58	43.40	2517.20	
146	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：淋浴地漏DN50	个	58	43.40	2517.20	
147	031004014016	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：洗衣机地漏DN50	个	3	43.40	130.20	
148	031004014017	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏DN100	个	1	91.03	91.03	
149	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	869	10.93	9498.17	
150	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	57.34	16.93	970.77	
本页小计							164564.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	57.34	2.66	152.52	
152	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	105.31	1579.65	
153	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	27	141.85	3829.95	
154	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	82.41	164.82	
155	031002003018	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	23	41.36	951.28	
156	031002003023	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	23	55.26	1270.98	
157	031002003019	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	77.98	155.96	
158	031002003017	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	73	114.52	8359.96	
本页小计							16465.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	61.4	48.70	2990.18	
160	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	61.4	25.13	1542.98	
		分部小计					421808.52	
		雨水、冷凝水系统						
161	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	159.15	19.98	3179.82	
162	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De100（含管件、雨水斗、铸铁预埋件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	298.46	43.64	13024.79	
163	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	71.41	28.71	2050.18	
本页小计							22787.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	2.1	19.98	41.96	
165	031004014010	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN50	个	48	43.40	2083.20	
166	031004014011	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN75	个	7	86.09	602.63	
167	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	32.85	48.70	1599.80	
168	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	32.85	25.13	825.52	
		分部小计					23407.90	
		热水系统						
169	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN80 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：按图纸及设计要求	m	51.26	170.23	8725.99	
170	031001003032	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN65 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：按图纸及设计要求	m	12.53	140.05	1754.83	
本页小计							15633.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031001003034	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	289.79	90.30	26168.04	
172	031001003037	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	81.53	54.72	4461.32	
173	031001003040	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN20 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	357.36	55.81	19944.26	
174	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m ³	0.85	1633.73	1388.67	
175	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m ³	6.42	1702.62	10930.82	
本页小计							62893.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m ²	0.77	71.94	55.39	
177	030413002004	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充 （恢复）方式：恢复处理	m	352.16	10.93	3849.11	
178	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	45.91	16.93	777.26	
179	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道，灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	45.91	2.66	122.12	
180	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	89	92.20	8205.80	
181	031003001026	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	21	134.76	2829.96	
182	031003001029	螺纹阀门	1、类型：Y型油污处理器DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	78	101.66	7929.48	
183	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	105.94	105.94	
184	031003001021	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	91.41	91.41	
185	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	11	193.44	2127.84	
186	031003001025	螺纹阀门	1、类型：不锈钢止回阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	8	316.41	2531.28	
本页小计							28625.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031003001027	螺纹阀门	1、类型：Y型油污处理器DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	8	202.91	1623.28	
188	031003001028	螺纹阀门	1、类型：不锈钢波纹阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	221.83	443.66	
189	031003003023	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	870.26	1740.52	
190	031003003025	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	524.28	524.28	
191	031003003016	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	16	632.69	10123.04	
192	031003003014	焊接法兰阀门	不锈钢波纹阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	495.67	991.34	
193	031003010008	软接头（软管）	橡胶软接头DN40	个(组)	20	158.98	3179.60	
194	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：0-1.6MPa	台	16	104.23	1667.68	
195	030109001001	离心式泵	低温型空气源热泵热水机组 GRSX-42-D 额定制热量2kw 额定输入功率:9.39 kW 最大输入功率:14kW COP 4.47 ,运行重量: 350kg 配减 震台座	台	3	72877.30	218631.90	
196	030109001002	离心式泵	1、名称：空气源热泵系统循环 泵Q=7.2m³/h H=19.1m/台， N=1.1kW 配减震台座	台	6	6528.86	39173.16	
197	030109001003	离心式泵	1、名称：热水循环泵Q=8.4m³/ h H=22.7m/台，N=1.5kw ，自带控制柜，配减震台座	台	2	6670.94	13341.88	
本页小计							291440.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031006015001	水箱	搪瓷电加热水箱 ES2000F-C15 M1G 额定容量:2000L 额定功率:15kW 运行重量 2605 kg	台	3	79896.37	239689.11	
199	031006015002	水箱	搪瓷储热水箱 CTF2000-I 额定容量:2000L 运行重量 2600kg	台	5	77528.19	387640.95	
200	031006004001	气压罐	热水膨胀罐 容积: 1000L PN=1.0Mpa	台	1	11504.56	11504.56	
201	030503006001	传感器	1、名称：温度传感器T	台	5	466.77	2333.85	
202	040602042001	紫外线消毒设备	紫外光催化氧化消毒设备AOT-18-DN80 流量20吨/小时。含设备本体 连接管道及设备安装	套	1	23266.31	23266.31	
203	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	105.31	210.62	
204	031002003021	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	51	41.36	2109.36	
205	031002003022	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	3	35.01	105.03	
206	031002003024	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	77.98	77.98	
		分部小计					1060377.63	
本页小计							666937.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男生宿舍楼通风						
207	030108003036	轴流风机	PF-1, 壁式轴流排风机 XBDZ-2.5, 风量:600m3/h, 风压:40Pa, 功率:0.025kw, 电压:380V, 带70度防火阀, 电机检查接线;	台	1	741.33	741.33	
208	030108003037	排气扇	壁式排风扇, 风量:150m3/h, 功率:0.016kw, 电压:200V	台	1	158.71	158.71	
209	030108003038	排气扇	天花板式排气扇, 风量280m3/h, 220V/36W, 带止回阀	台	58	182.12	10562.96	
210	030702001032	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ =0.5mm) 周长800mm以下	m2	50.53	176.39	8912.99	
211	030702001033	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ =0.5mm) 周长2000mm以下	m2	22.91	130.83	2997.32	
212	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 250*250	个	29	75.54	2190.66	
		分部小计					25563.97	
		防火封堵系统						
213	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	50	120.29	6014.50	
		分部小计					6014.50	
		分部分项合计					2252067.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14258.47	14258.47	
		单价措施合计					14258.47	
本页小计							45836.94	
合 计							2266325.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20068.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17604.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2464.60			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12909.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-女生宿舍安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	352.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	938.90			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					34269.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1AP1 XL-52(改) (消防设备设明显标志) Pe = 310KW(预留) K =0.8 Pjs =248 KW COS φ=0.85 Ijs =443.48A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	24482.87	24482.87	
2	030404017002	配电箱	配电箱 1AP2 XL-52(改) (消防设备设明显标志) Pe = 360KW(预留) K =0.7 Pjs =252 KW COS φ=0.85 Ijs =450.64A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	23178.47	23178.47	
3	030404017003	配电箱	配电箱 1AP3 XL-52(改) (消防设备设明显标志) Pe = 270KW(预留) K =0.8 Pjs =216 KW COS φ=0.85 Ijs =386.26A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	22951.42	22951.42	
4	030404017004	配电箱	配电箱 1AP4 XL-52(改) (消防设备设明显标志) Pe = 360KW(预留) K =0.7 Pjs =252 KW COS φ=0.85 Ijs =450.64A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	25120.56	25120.56	
5	030404017005	配电箱	配电箱 1ALZ1-1 非标箱 Pe =33KW K =0.9 COS φ=0.85 IjsL3 =53.11A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8764.94	8764.94	
6	030404017006	配电箱	配电箱 2ALZ1-1 非标箱 Pe =36KW K =0.9 COS φ=0.85 IjsL1=67.6A 落 地安装 基础槽钢安装	台	1	10540.36	10540.36	
本页小计							115038.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	配电箱 3、4ALZ1-1 非标箱 Pe =28KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL1=53.11A 落地安装 基础槽钢安装	台	2	9548.53	19097.06	
8	030404017008	配电箱	配电箱 5、6ALZ1-1 非标箱 Pe =30KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL1=57.941A 落地安装 基础槽钢安装	台	2	10425.18	20850.36	
9	030404017009	配电箱	配电箱 1ALZ2-1 非标箱 Pe =25KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =53.11A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	6981.46	6981.46	
10	030404017010	配电箱	配电箱 2ALZ2-1 非标箱 Pe =28KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =53.11A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	6981.46	6981.46	
11	030404017011	配电箱	配电箱 3ALZ2-1 非标箱 Pe =36KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =67.6A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10540.36	10540.36	
12	030404017012	配电箱	配电箱 4ALZ2-1 非标箱 Pe =31KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =53.11A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	8756.89	8756.89	
13	030404017013	配电箱	配电箱 5ALZ2-1 非标箱 Pe =41KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =67.6A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10549.22	10549.22	
14	030404017014	配电箱	配电箱 6ALZ2-1 非标箱 Pe =39KW K =0.9 COS ϕ =0.85 IjsL3 =67.6A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9653.05	9653.05	
本页小计							93409.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017015	配电箱	配电箱 1AKZ1-1 非标箱 Pe =63KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =119.42A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9887.36	9887.36	
16	030404017016	配电箱	配电箱 2AKZ1-1 非标箱 Pe =60KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =112.55A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10723.94	10723.94	
17	030404017017	配电箱	配电箱 3AKZ1-1 非标箱 Pe =45KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =85.62A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	7927.55	7927.55	
18	030404017018	配电箱	配电箱 4AKZ1-1 非标箱 Pe =43KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =85.62A 落地 安装 基础槽钢安装	台	1	7867.16	7867.16	
19	030404017019	配电箱	配电箱 5、6AKZ1-1 非标箱 Pe =71KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =138.09A 落地安装 基础槽钢安装	台	2	10814.93	21629.86	
20	030404017020	配电箱	配电箱 1AKZ2-1 非标箱 Pe =40KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =84.44A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	7000.79	7000.79	
21	030404017021	配电箱	配电箱 2AKZ2-1 非标箱 Pe =48KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =96.35A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	7946.07	7946.07	
22	030404017022	配电箱	配电箱 3AKZ2-1 非标箱 Pe =61KW K =1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3 =121.35A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10704.61	10704.61	
本页小计							83687.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017023	配电箱	配电箱 4AKZ2-1 非标箱 Pe=65KW K=1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3=121.35A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9043.54	9043.54	
24	030404017024	配电箱	配电箱 5AKZ2-1 非标箱 Pe=57KW K=1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3=107.62A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	10735.21	10735.21	
25	030404017025	配电箱	配电箱 6AKZ2-1 非标箱 Pe=59KW K=1.0 COS ϕ =0.85 IjsL3=119.42A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	9898.63	9898.63	
26	030404017026	配电箱	教室JS、辅导室FD、画室HS 照明配电箱 PZ30-12 Pe=3.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	71	1071.43	76071.53	
27	030404017027	配电箱	阶梯教室1JT1-1、1JT2-1 照明配电箱 PZ30-12 Pe=5.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	2	1114.40	2228.80	
28	030404017028	配电箱	教室办公室照明配电箱（8人）PZ30-12 Pe=5.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	14	1114.40	15601.60	
29	030404017029	配电箱	教室办公室照明配电箱（16人）PZ30-12 Pe=8.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	9	1389.99	12509.91	
30	030404017030	配电箱	小会议室照明配电箱（10人）PZ30-12 Pe=5.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	5	1101.92	5509.60	
本页小计							141598.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	小会议室照明配电箱 (30人) PZ30-12 Pe =5.0KW 嵌入式安装 h=1.5m 无 端子接线	台	1	1114.40	1114.40	
32	030404017032	配电箱	配电箱1AL1-YSJ 2AL2-YSJ 非标 Pe=36KW 悬挂嵌入式 安装 h=1.5m	台	2	2304.21	4608.42	
33	030404018001	插座箱	饮水机插座箱 PZ30-20, Pe=6KW 底距地1.6m安装	台	12	585.47	7025.64	
34	030404017033	配电箱	照明配电箱1AL1-1~ 6AL1-1 PZ30-非标 Pe =4KW(预留) 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	6	3374.75	20248.50	
35	030404017034	配电箱	照明配电箱1AL2-1、2AL2-1 、5AL2-1、6AL2-1 PZ30-非标 Pe =4KW(预留) 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	4	3119.76	12479.04	
36	030404017035	配电箱	照明配电箱3AL2-1、4AL2-1 PZ30-非标 Pe =4KW(预留) 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	2	3224.53	6449.06	
37	030404017039	配电箱	双电源箱 1、2AE1 1、2、5、6AE2 明装箱 消防 设备 设明显标志 Pe =1KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	6	5473.32	32839.92	
38	030404017040	配电箱	照明双电源箱 3、4AE1 明 装箱 消防设备 设明显标志 Pe =1.5KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	2	5473.32	10946.64	
39	030404017041	配电箱	照明双电源箱 5、6AE1 明装 箱 消防设备 设明显标志 Pe =2KW 底距地1.5m安装 无 端 子接线	台	2	5882.02	11764.04	
40	030411005001	接线箱	矿物质电缆T接线	个	10	415.14	4151.40	
本页小计							111627.06	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017042	配电箱	双电源箱1AL-GG1、1AL-GG2 Pe=12KW Kx=1 Pjs=12.0KW COS ϕ =0.85 Ijs=21.46A 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	2	3837.22	7674.44	
42	030404017043	配电箱	配电箱1AL1-GG 非标,根据系统图定制 Pe =2.0KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	5351.68	5351.68	
43	030404017044	配电箱	配电箱2AL1-GG ~6AL1-GG 非标,根据系统图定制 Pe =2.0KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	5	5085.43	25427.15	
44	030404017045	配电箱	配电箱1AL2-GG 非标,根据系统图定制 Pe =2.0KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	6219.95	6219.95	
45	030404017046	配电箱	配电箱2AL2-GG ~6AL2-GG 非标,根据系统图定制 Pe =2.0KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	5	5097.91	25489.55	
46	030404017047	配电箱	1~4KS1-1、1~3KS2-1、2KS2- 2、4KS1-2、1KS2-2、2KS2- 3、3KFD1-1、4KS1-3 、1KS2-3、2KS2-3、3KFD1- 2、4KFD1-1、1KFD2-1、2KFD2- 1、4KFD1-2空调配电箱 PZ30 -15 Pe =6.24KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	20	881.07	17621.40	
本页小计							87784.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017048	配电箱	1KS1-2~4、1KJT1-1'、1KFD1-1、2KS1-2~4、2KFD1-1~3、3KS-1-2~3、5KS1-1~6、5KFD1-1~3、6KS1-1~6、6KFD1-1~3、3KS2-2~4、3KFD2-2、4KS2-1~4、5KS2-1~3、5KFD2-1~2、6KS2-1~3、6KFD2-1~2空调配电箱 PZ30-15 Pe =7.42KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	49	887.80	43502.20	
48	030404017049	配电箱	1~2KBG1-1、5~6KHY1-1、3KHY2-1、5~6KHY2-1、2~4KBG1-2、3~5KBG2-2、5~6KBG2-3、3KBG2-1 空调配电箱 PZ30-15 Pe =7.42KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	16	1006.43	16102.88	
49	030404017050	配电箱	3~4KBG1-1、4~6KBG2-1、6KBG2-2、1KBG1-2 空调配电箱 PZ30-15 Pe =7.44KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	7	1229.23	8604.61	
50	030404017051	配电箱	1KJT1-1 空调配电箱 PZ30-15 Pe =8.6KW 嵌入式安装 h=1.5m	台	1	846.47	846.47	
51	030404017052	配电箱	2KBG1-3、3KBG2-3、5KBG2-4 空调配电箱 PZ30-15 Pe =1.74KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	3	858.94	2576.82	
52	030404017053	配电箱	1KBG2-1、2KBG2-1 空调配电箱 PZ30-15 Pe =5.48KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	2	845.92	1691.84	
本页小计							73324.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404017054	配电箱	1KJT2-1空调配电箱 PZ30-15 Pe =9.5KW 嵌入式安装 h=1.5m	台	1	846.47	846.47	
54	030404017055	配电箱	2KHY2-1空调配电箱 PZ30-15 Pe =10.6KW 嵌入式安装 h=1.5m 压铜接线端子	台	1	901.79	901.79	
55	030404017056	配电箱	3KFD2-1、4KHS2- 1、2空调配电箱 PZ30-15 Pe =11.72KW 嵌入式安装 h=1.5m 无端子接线	台	3	974.62	2923.86	
56	030404017057	配电箱	6AP-DT GXL-2型 防护等级IP30 Pe =30KW(电梯电源) 明装 h=1.5m 无端子接线、压铜 接线端子	台	1	4704.28	4704.28	
57	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	19948.03	9.60	191501.09	
58	030411001002	配管	JDG管 DN25 暗配	m	1566.46	13.22	20708.60	
59	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	1405.09	15.51	21792.95	
60	030411001004	配管	JDG管 DN40 暗配	m	867.13	20.01	17351.27	
61	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	1163.93	17.08	19879.92	
62	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	258.58	26.07	6741.18	
63	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	34.8	42.63	1483.52	
64	030411001008	配管	SC管 DN70 暗配	m	7.71	59.70	460.29	
65	030411001009	配管	SC管 DN80 暗配	m	64.43	82.12	5290.99	
66	030411001010	配管	SC管 DN100 埋地	m	9.46	61.58	582.55	
67	030411001011	配管	SC管 DN150 埋地	m	55.66	89.99	5008.84	
68	030411001025	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	2734.4	21.13	57777.87	
69	030411003001	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	747.23	98.15	73340.62	
本页小计							431296.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030411003002	桥架	槽式金属桥架 500*200	m	3.96	236.70	937.33	
71	030411003003	桥架	梯式金属桥架 300*150	m	23.2	116.92	2712.54	
72	030411003004	桥架	梯式金属桥架 500*200	m	23.2	164.82	3823.82	
73	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/- 50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	402.96	21.90	8824.82	
74	030411004001	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	69220.8	3.56	246426.05	
75	030411004002	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	799.63	3.65	2918.65	
76	030411004003	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-4 穿管/桥架	m	297.3	4.31	1281.36	
77	030411004004	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-6 穿管/桥架	m	3252.27	5.92	19253.44	
78	030411004005	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-10 穿管/桥架	m	3087.72	10.01	30908.08	
79	030411004006	配线	多芯线 RS485-RVV-4*1.0 穿管/桥架	m	684.72	12.02	8230.33	
80	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	349.96	10.04	3513.60	
81	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	2354.51	9.69	22815.20	
82	030408001003	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5 穿管/桥架	m	78.27	16.25	1271.89	
83	030408001004	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*4 穿管/桥架	m	388.93	22.10	8595.35	
84	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*6 穿管/桥架	m	664.36	31.35	20827.69	
本页小计							382340.15	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 穿管/桥架	m	168.14	47.16	7929.48	
86	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*16 穿管/桥架	m	318.19	69.30	22050.57	
87	030408001008	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 2*25+1*16 穿管/桥架	m	205.61	66.12	13594.93	
88	030408001009	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*10 穿管/桥架	m	2288.12	30.86	70611.38	
89	030408001010	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*16 穿管/桥架	m	2544.61	44.08	112166.41	
90	030408001011	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*4 穿管/桥架	m	200.67	14.86	2981.96	
91	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*6 穿管/桥架	m	4011.5	20.04	80390.46	
92	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	212.41	141.14	29979.55	
93	030408001014	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*25+1*16 穿管/桥架	m	568.99	111.49	63436.70	
94	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*70+1*35 穿管/桥架	m	419.03	273.90	114772.32	
95	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*50+1*25 穿管/桥架	m	284.93	197.48	56267.98	
96	030408001017	电力电缆	矿物质电缆 BTTRZ-5*6 穿管	m	327.96	70.55	23137.58	
97	030408008001	防火堵洞	配电柜（箱）下口防火封堵	处	28	120.29	3368.12	
98	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm ² 以下	个	34	154.39	5249.26	
99	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm ² 以下	个	26	258.94	6732.44	
100	030408006003	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 5芯6mm ²	个	40	154.39	6175.60	
本页小计							618844.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶式LED节能灯，1*28W 2、型号：1*28W（楼梯口） 3、类型：吸顶安装	套	62	83.42	5172.04	
102	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式LED节能灯 2、型号：1*18W（走道） 3、安装形式：嵌入式安装	套	274	61.68	16900.32	
103	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式LED节能灯 2、型号：1*9W（卫生间） 3、安装形式：嵌入式安装	套	324	49.39	16002.36	
104	030412005001	荧光灯	1、名称：嵌入式LED节能灯 2、型号：3*18W （办公室、会议室等） 3、安装形式：嵌入式	套	199	168.87	33605.13	
105	030412005007	荧光灯	1、名称：LED黑板灯 2、型号：36W 3、安装形式：杆吊安装	套	219	333.50	73036.50	
106	030412005008	荧光灯	1、名称：护眼节能灯，1*40W 2、安装形式：杆吊安装	套	882	324.56	286261.92	
107	030412001004	普通灯具	1、名称：应急LED壁灯，1*9W 2、安装形式：壁暗装，下沿距地2.6米	套	12	64.43	773.16	
108	030412005009	荧光灯	1、名称：应急照明LED节能灯，2*36W 2、安装形式：吸顶安装	套	2	170.13	340.26	
109	030412005010	荧光灯	1、名称：应急照明LED节能灯，1*36W 2、安装形式：吸顶安装	套	10	116.89	1168.90	
110	030404033001	风扇	1、名称：吊扇 （含调速器、吊钩、吊杆）	台	296	267.13	79070.48	
本页小计							512331.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	113	19.99	2258.87	
112	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	37	22.33	826.21	
113	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	37	24.65	912.05	
114	030404034006	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	40	27.14	1085.60	
115	030404034007	照明开关	1、名称：集中控制面板 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	36	119.68	4308.48	
116	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选 安全型 3、安装方式：暗装，标高见图 纸	个	620	25.68	15921.60	
117	030404035002	插座	1、名称：广播电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选 安全型 3、安装方式：暗装，底距地 2.4m	个	73	25.68	1874.64	
本页小计							27187.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404035003	插座	1、名称：电子时钟标或准化监考电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地2.4m	个	142	25.68	3646.56	
119	030404035004	插座	1、名称：电子班牌电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地1.2m	个	71	25.68	1823.28	
120	030404035005	插座	1、名称：弱电用电源安全型插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地0.3m	个	100	25.68	2568.00	
121	030404035006	插座	1、名称：智慧黑板和电视机电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地1.2m安装(随设备高度)	个	74	25.68	1900.32	
122	030404035007	插座	1、名称：烘手器电源插座(IP54, 防溅型) 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地1.6m安装	个	24	29.06	697.44	
123	030404035008	插座	1、名称：地面插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型	个	18	156.84	2823.12	
本页小计							13458.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 （含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	1429	7.80	11146.20	
125	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	2417	8.01	19360.17	
126	030404031001	小电器	1、名称：卫生间 呼叫按钮距地900mm,拉绳距地400mm	个 (套、台)	22	90.05	1981.10	
127	030404031002	小电器	1、名称：卫生间呼叫灯光显示箱,H=2.0M 带干电池(6v,定期更换)	个 (套、台)	22	137.07	3015.54	
128	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢,支持卡子相距1000MM安装,接闪器安装高度150MM。	m	1462.78	44.88	65649.57	
129	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	135.4	45.46	6155.28	
130	030409005003	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-40*4 3、安装形式：接40X4热镀锌扁钢明敷设于栏杆基础内与金属栏杆可靠连接做为避雷器	m	76.5	27.09	2072.39	
本页小计							109380.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋（大于Φ16） 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	734.7	26.08	19160.98	
132	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	185.35	27.09	5021.13	
133	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢, 不锈钢扁钢伸出室外, 距外墙皮的距离不小于1M.	m	134.94	46.34	6253.12	
134	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	94.8	76.27	7230.40	
135	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	343.17	343.17	
136	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	44	31.57	1389.08	
137	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.50	198.00	
本页小计							39595.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	787.91	8.90	7012.40	
139	030409004002	均压环	1、名称：均压环、门窗接地 2、安装形式：结构圈梁中的钢筋应每 3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;3) 45M以下部分外墙上的栏杆 金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与结构钢筋作等电位联结.	m	732.53	22.24	16291.47	
140	031002003013	套管	刚性防水套管制安 DN150	个	2	105.31	210.62	
141	031002003014	套管	刚性防水套管制安 DN200	个	8	141.85	1134.80	
142	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
143	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					2867401.26	
		给排水系统						
本页小计							26496.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	41.4	170.23	7047.52	
145	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	44.73	174.31	7796.89	
146	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN70 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	15.2	150.25	2283.80	
147	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	84.14	104.99	8833.86	
本页小计							25962.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	9.9	90.30	893.97	
149	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	82.44	76.25	6286.05	
150	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	137.22	65.48	8985.17	
151	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	127.76	54.72	6991.03	
本页小计							23156.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	295.26	49.06	14485.46	
153	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	1122.3	49.61	55677.30	
154	031001003020	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢小 便槽多空冲水管 DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	60	76.25	4575.00	
155	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	238.73	66.03	15763.34	
本页小计							90501.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	631.25	64.60	40778.75	
157	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	16.25	50.77	825.01	
158	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	69.45	50.38	3498.89	
159	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	24.3	34.54	839.32	
本页小计							45941.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：耐高温HTPP聚丙烯塑料排水管 DN50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	4.8	47.31	227.09	
161	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：耐高温HTPP聚丙烯塑料排水管 DN75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	50.16	65.71	3296.01	
162	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：耐高温HTPP聚丙烯塑料排水管 DN110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	84.92	73.02	6200.86	
163	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m ³	0.93	1633.73	1519.37	
164	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m ³	0.24	1702.62	408.63	
本页小计							11651.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	3.31	2034.21	6733.24	
166	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR) 管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	3.25	1730.86	5625.30	
167	031003003001	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	12	468.42	5621.04	
168	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	4	105.94	423.76	
169	031003001005	螺纹阀门	1、类型：电磁阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	12	134.76	1617.12	
170	031003001007	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	4	91.41	365.64	
171	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 节水型 带连体水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	22	926.06	20373.32	
172	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	214	659.11	141049.54	
173	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便器 感应式冲洗阀 2、附件名称、数量：配套五金件	组	11	1010.24	11112.64	
本页小计							192921.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆(立式, 墙挂式) 2、附件名称、数量：配套五金件	组	2	538.04	1076.08	
175	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1、材质、类型：15.2升红外线冲洗不锈钢水箱 详见国标09S304 P143 2、支架形式及做法：含支架	套	12	745.85	8950.20	
176	031004015001	小便槽冲洗管	1、材质：DN32不锈钢小便槽冲水管 多孔冲洗管长度5.0米	m	60	163.88	9832.80	
177	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：盥洗池加长普通水龙头+角阀+软管+下水全套	个	102	189.15	19293.30	
178	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：拖把池水龙头+角阀+软管+下水全套	个	24	155.59	3734.16	
179	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	36	43.40	1562.40	
180	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：密闭地漏 DN75	个	12	81.93	983.16	
181	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：不锈钢坑尿头DN75	个	12	94.40	1132.80	
182	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	7	43.36	303.52	
183	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	1122.3	10.93	12266.74	
184	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	361.5	16.93	6120.20	
本页小计							65255.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	361.5	2.66	961.59	
186	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	20	105.31	2106.20	
187	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	106	77.98	8265.88	
188	031002003006	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	10	55.26	552.60	
189	031002003007	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	62.33	124.66	
190	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	119.51	48.70	5820.14	
191	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	119.51	25.13	3003.29	
		分部小计					476224.64	
		雨水、冷凝水系统						
本页小计							20834.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	650.11	20.42	13275.25	
193	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De75（含管件、雨水斗、铸铁预埋件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	184.8	41.10	7595.28	
194	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN150 含管件、雨水斗、铸铁预埋件 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	151.2	160.81	24314.47	
本页小计							45185.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN100 含管件、雨水斗、铸铁预埋件 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	398.7	107.98	43051.63	
196	031201001004	管道刷油	室内雨水管刷调和漆二道 雨水斗内外壁刷沥青漆二道	m ²	196.45	10.66	2094.16	
197	031004014007	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN50	个	121	43.40	5251.40	
198	031004014008	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN75	个	35	86.09	3013.15	
199	031004014009	给、排水附（配）件	L型不锈钢地漏 DN50	个	29	43.40	1258.60	
200	031002003012	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	29	55.26	1602.54	
201	031002003018	套管	1、名称、类型：空调洞预留塑料套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	190	14.03	2665.70	
202	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：支吊架制作、安装	Kg	133.19	16.93	2254.91	
203	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	133.19	2.09	278.37	
204	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	21	48.70	1022.70	
本页小计							62493.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	21	25.13	527.73	
		分部小计					108205.89	
		教学楼通风						
206	030108003028	轴流风机	BP-1, 壁式轴流排风机DZ-2.2, 风量:400m3/h, 风压:35Pa, 功率:0.025kw, 电压:220V, 带70度防火阀, 电机检查接线;	台	12	647.68	7772.16	
207	030108003029	排气扇	天花板式排气扇, 风量200m3/h, 220V/48W, 带止回阀	台	72	163.39	11764.08	
208	030108003030	排气扇	天花板式排气扇, 风量215m3/h, 220V/48W, 带止回阀	台	15	163.39	2450.85	
209	030108003031	排气扇	天花板式排气扇, 风量250m3/h, 220V/48W, 带止回阀	台	68	172.76	11747.68	
210	030702001024	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m2	40.44	176.39	7133.21	
211	030702001025	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长2000mm以下	m2	83.78	130.83	10960.94	
212	030702001026	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.6mm) 周长2000mm以下	m2	166.81	134.30	22402.58	
213	030702001027	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.75mm) 周长2000mm以下	m2	123.57	139.52	17240.49	
214	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 500*250	个	8	151.09	1208.72	
215	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 630*250	个	16	158.59	2537.44	
本页小计							95745.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030701003018	空调器	一拖一风管机, FTL-2, KFR-120LW, 制冷量: 12.0kw, 制热量: 13.2kw, 风量: 1500m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.26, 含送回风口, 含线控器/遥控器以及控制线	台	8	5503.83	44030.64	
217	030701003019	空调器	一拖一风管机, FTL-3, KFR-140LW, 制冷量: 14.0kw, 制热量: 16.0kw, 风量: 1800m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.25, 含送回风口, 含线控器/遥控器以及控制线	台	1	6085.49	6085.49	
218	030701003020	空调器	一拖一风管机, FTP-1, KFR-72LW, 制冷量: 7.2kw, 制热量: 8.2kw, 风量: 1000m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.55, 含送回风口, 含线控器/遥控器以及控制线	台	15	4141.09	62116.35	
219	030701003021	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-1, X51TR, 制冷量: 5.1kw, 制热量: 5.8kw, 风量: 900m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.55, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	35	4589.80	160643.00	
220	030701003022	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-2, X72TR, 制冷量: 7.2kw, 制热量: 8.0kw, 风量: 1000m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.48, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	14	5345.95	74843.30	
221	030701003023	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-3, X120TR, 制冷量: 12.0kw, 制热量: 13.2kw, 风量: 1700m ³ /h, 电压: 220V, APF≥3.37, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	4	6318.15	25272.60	
本页小计							372991.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030801014007	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, $\phi 6.4 \times 0.8$, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	732.51	30.86	22605.26	
223	030801014008	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, $\phi 9.5 \times 0.8$, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	122.53	37.30	4570.37	
224	030801014009	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, $\phi 12.7 \times 0.8$, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	353.53	43.93	15530.57	
225	030801014010	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, $\phi 15.9 \times 1.0$, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	501.51	57.86	29017.37	
226	031001006010	塑料管	PVC-U 聚氯乙烯管, DN25, 粘接, 管道冲洗	m	802.53	18.53	14870.88	
227	031208002006	管道绝热	柔性泡沫橡塑管套 (难燃B1级), 保温层厚度为20mm	m ³	6.23	2307.34	14374.73	
228	031002001011	管道支架	管道支架, 除锈, 防锈漆二遍	kg	756.47	18.59	14062.78	
		分部小计					583241.49	
		防火封堵系统						
229	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	50	120.29	6014.50	
		分部小计					6014.50	
		分部分项合计					4041087.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	34948.52	34948.52	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	7570.40	7570.40	
本页小计							163565.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段:

第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计					42518.92	
本页小计								
合 计							4083606.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	51739.75			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	45385.75			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6354.00			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	33282.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	907.71			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2420.57			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					88350.91			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4635315.35	
1.1	人工费	602546.08	
1.2	材料费	3666951.61	
1.3	施工机具使用费	40182.56	
1.4	企业管理费	241098.57	
1.5	利润	84536.53	
2	措施项目费	114039.76	
2.1	单价措施项目费	38628.26	
2.2	总价措施项目费	75411.50	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44162.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74955.52	
5	税金	434187.96	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5258498.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1CF总1 XL-52(改) 一层厨房总柜 Pe=252.55KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=382.7A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	22008.54	22008.54	
2	030404017104	配电箱	配电箱 1CF总2 XL-52(改) 一层厨房总柜 Pe=250KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=378.8A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	22008.54	22008.54	
3	030404017105	配电箱	配电箱 1CF总3 XL-52(改) 一层厨房总柜 Pe=246.8KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=373.9A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	22008.54	22008.54	
4	030404017106	配电箱	配电箱 2CF总1 XL-52(改) 二层厨房总柜 Pe=300.3KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=455A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	23683.32	23683.32	
5	030404017107	配电箱	配电箱 2CF总2 XL-52(改) 二层厨房总柜 Pe=296.45KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=449.2A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	25358.09	25358.09	
6	030404017108	配电箱	配电箱 3CF总1 XL-52(改) 三层厨房总柜 Pe=177.35KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs=268.7A 落地安装 基础槽钢安装	台	1	20113.96	20113.96	
本页小计							135180.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017109	配电箱	配电箱 1KT总 XL-52(改) 一层空调总柜 Pe=113.8KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs =172.4A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	10910.75	10910.75	
8	030404017110	配电箱	配电箱 2KT总 XL-52(改) 二层空调总柜 Pe=100.2KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs =151.8A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	10622.49	10622.49	
9	030404017111	配电箱	配电箱 3KT总 XL-52(改) 三层空调总柜 Pe=97.3KW K=0.85 COSφ=0.85 Ijs =147.4A 落地安装 基础槽钢 安装	台	1	9901.86	9901.86	
10	030404017112	配电箱	配电箱 1CF1 Pe=30.0KW 悬挂嵌入式安装 无端子接 线	台	1	2562.67	2562.67	
11	030404017113	配电箱	配电箱 1CF2 Pe=17.0KW 悬挂嵌入式安装 无端子接 线	台	1	1850.78	1850.78	
12	030404017114	配电箱	配电箱 1CF3 Pe=21.55KW 悬挂嵌入式安装 无端子接 线	台	1	3099.57	3099.57	
13	030404017115	配电箱	配电箱 1CF4 Pe=34KW 悬 挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
14	030404017116	配电箱	配电箱 1CF5 Pe=36KW 悬 挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2995.66	2995.66	
15	030404017117	配电箱	配电箱 1CF6 Pe=34KW 悬 挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
16	030404017118	配电箱	配电箱 1CF7 Pe=37KW 悬 挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2382.28	2382.28	
本页小计							48076.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017119	配电箱	配电箱 1CF8 Pe =43KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
18	030404017120	配电箱	配电箱 1CF9 Pe =37KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2382.28	2382.28	
19	030404017121	配电箱	配电箱 1CF10 、12 Pe =37KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	2	2317.61	4635.22	
20	030404017122	配电箱	配电箱 1CF11 、13 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	2	2323.53	4647.06	
21	030404017123	配电箱	配电箱 1CF14 Pe =34KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
22	030404017124	配电箱	配电箱 1CF15 Pe =25KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2593.15	2593.15	
23	030404017125	配电箱	配电箱 1CF16 Pe =25KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2317.61	2317.61	
24	030404017126	配电箱	配电箱 1CF17 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2792.84	2792.84	
25	030404017127	配电箱	配电箱 1CF18 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1842.22	1842.22	
26	030404017128	配电箱	配电箱 1CF19 Pe =34KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2867.49	2867.49	
27	030404017129	配电箱	配电箱 1CF20 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1968.53	1968.53	
本页小计							29796.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017130	配电箱	配电箱 1CF21 Pe =34KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2719.12	2719.12	
29	030404017131	配电箱	配电箱 1CF22 Pe =26.8KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2131.78	2131.78	
30	030404017132	配电箱	配电箱 2CF1 Pe =14.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2167.93	2167.93	
31	030404017133	配电箱	配电箱 2CF2 Pe =18.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2167.93	2167.93	
32	030404017134	配电箱	配电箱 2CF3 Pe =18.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
33	030404017135	配电箱	配电箱 2CF4 Pe =18.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2507.48	2507.48	
34	030404017136	配电箱	配电箱 2CF5、7、13 Pe =33.7KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	3	2259.94	6779.82	
35	030404017137	配电箱	配电箱 2CF6、8 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	2	2260.52	4521.04	
36	030404017138	配电箱	配电箱 2CF9 Pe =34KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1875.23	1875.23	
37	030404017139	配电箱	配电箱 2CF10 Pe =25KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2718.34	2718.34	
38	030404017140	配电箱	配电箱 2CF11 Pe =43KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1909.77	1909.77	
39	030404017141	配电箱	配电箱 2CF12 Pe =37KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2495.02	2495.02	
本页小计							33868.69	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030404017142	配电箱	配电箱 2CF14 Pe =40KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2767.91	2767.91	
41	030404017143	配电箱	配电箱 2CF15 Pe =34KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1842.22	1842.22	
42	030404017144	配电箱	配电箱 2CF16 Pe =25KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2718.34	2718.34	
43	030404017145	配电箱	配电箱 2CF17 Pe =13KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2035.58	2035.58	
44	030404017146	配电箱	配电箱 2CF18 Pe =25KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2562.34	2562.34	
45	030404017147	配电箱	配电箱 2CF19 Pe =26.8KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2116.34	2116.34	
46	030404017148	配电箱	配电箱 3CF1 Pe =12.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	1963.49	1963.49	
47	030404017149	配电箱	配电箱 3CF2 Pe =22.5KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2611.23	2611.23	
48	030404017150	配电箱	配电箱 3CF3 Pe =21.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	3255.10	3255.10	
49	030404017151	配电箱	配电箱 3CF4 Pe =21.1KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2511.41	2511.41	
50	030404017152	配电箱	配电箱 3CF5 Pe =48KW 悬挂嵌入式安装	台	1	1510.74	1510.74	
51	030404017153	配电箱	配电箱 3CF6 Pe =24.85KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2808.72	2808.72	
本页小计							28703.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017154	配电箱	配电箱 3CF7 Pe =26.8KW 悬挂嵌入式安装 无端子接线	台	1	2197.76	2197.76	
53	030404017155	配电箱	配电箱 3K1 非标 IP65 Pe=65.6KW K=0.85 COS ϕ =0.85 Ijs=99.4A 悬挂 嵌入式安装 无端子接线	台	1	3183.82	3183.82	
54	030404017156	配电箱	配电箱 PF-1 非标,明装 无 端子接线 (含就地按钮控制箱)	台	1	1098.05	1098.05	
55	030404017157	配电箱	配电箱 PF-2 非标,明装 无 端子接线 (含就地按钮控制箱)	台	1	1077.12	1077.12	
56	030404017158	配电箱	配电箱 PF-3 非标,明装 无 端子接线	台	1	1077.12	1077.12	
57	030404017159	配电箱	配电箱 PF-4 非标,明装 无 端子接线 (含就地按钮控制箱)	台	1	1082.75	1082.75	
58	030404017002	配电箱	照明总柜 L0总1 XL-52(改) Pe =110KW K =0.85 COS ϕ =0.85 Ijs =166.7A 落 地安装 基础槽钢安装	台	1	12472.80	12472.80	
59	030404017160	配电箱	照明总柜 L0总2 XL-52(改) Pe =110KW K =0.85 COS ϕ =0.85 Ijs =166.7A 落 地安装 基础槽钢安装	台	1	12472.80	12472.80	
60	030404017161	配电箱	照明总箱 1AG 非标,明装 Pe = 86KW K =0.85 COS ϕ =0.85 Ijs =130.3A	台	1	9754.46	9754.46	
61	030404017162	配电箱	配电箱 1AL-CF 非标 Pe=15KW (预留) 明装 无端子 接线	台	1	5380.43	5380.43	
本页小计							49797.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第7页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017163	配电箱	配电箱 2AL-CF 非标 Pe=10KW (预留) 明装 无端子 接线	台	1	4639.34	4639.34	
63	030404017164	配电箱	配电箱 3AL-CF 非标 Pe=10KW (预留) 明装 无端子 接线	台	1	4476.74	4476.74	
64	030404017165	配电箱	配电箱 1AL-CT1 PZ30-45 Pe=15KW(预留) 明装 无端子接线	台	1	5219.30	5219.30	
65	030404017166	配电箱	配电箱 2AL-CT1 PZ30-45 Pe=15KW(预留) 明装 无端子接线	台	1	4867.88	4867.88	
66	030404017167	配电箱	配电箱 3AL-CT1 PZ30-45 Pe=15KW(预留) 明装 无端子接线	台	1	4033.77	4033.77	
67	030404017168	配电箱	配电箱 3AL-CT2 非标 Pe=6KW (预留) 明装 无端子接 线	台	1	3669.65	3669.65	
68	030404017003	配电箱	屋顶热水配电总柜 T0 XL-52 (改) IP65 Pe =242.1 K =0.85 COS ϕ =0.85 Ijs =366.8 A 落地安装 基础槽钢 安装 无端子接线	台	1	17130.01	17130.01	
69	030404017169	配电箱	电梯配电箱 HT1 HT2 非标 Pe=15KW Kx=1.0 COS ϕ =0.6 Pjs=15KW Ijs=38A 明装 无 端子接线	台	2	5057.45	10114.90	
70	030404017039	配电箱	应急照明双电源箱 1AE 非标,明装 消防设备 设明显标 志 Pe =5KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	6210.40	6210.40	
本页小计							60361.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第8页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404017170	配电箱	应急照明双电源箱 2AE 非标,明装 消防设备 设明显标志 Pe =4KW 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	5812.96	5812.96	
72	030404017172	配电箱	配电箱 4PY 明装箱 消防设备 设明显标志 Pe=11KW Kx=1.0 COS φ=0.85 Ijs=19.6A 无 端子接线	台	1	4406.89	4406.89	
73	030411005001	接线箱	应急照明矿物质电缆T接箱	个	1	415.14	415.14	
74	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	2172.98	9.60	20860.61	
75	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	6.9	15.51	107.02	
76	030411001012	配管	JDG管 DN50 暗配	m	24.35	22.77	554.45	
77	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	6659.33	17.08	113741.36	
78	030411001020	配管	SC管 DN25 暗配	m	1266.16	22.74	28792.48	
79	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	588.77	26.07	15349.23	
80	030411001021	配管	SC管 DN40 暗配	m	24.18	37.46	905.78	
81	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	745.75	42.63	31791.32	
82	030411001008	配管	SC管 DN80 暗配	m	26.12	82.12	2144.97	
83	030411001011	配管	SC管 DN150 埋地	m	113.1	89.99	10177.87	
84	030411001029	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	1750.05	21.13	36978.56	
85	030411003001	桥架	槽式金属桥架 200*100	m	128.02	98.15	12565.16	
86	030411003008	桥架	槽式不锈钢桥架 200*100	m	15.29	185.58	2837.52	
87	030411003002	桥架	槽式金属桥架300*100	m	122.57	117.24	14370.11	
88	030411003009	桥架	镀锌防腐桥架300*100	m	218.07	117.24	25566.53	
89	030411003007	桥架	槽式金属桥架100*70	m	36.57	81.47	2979.36	
本页小计							330357.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第9页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411003003	桥架	梯式金属桥架 600*200	m	13.5	177.34	2394.09	
91	030411003006	桥架	镀锌防腐桥架400*200	m	46.86	170.37	7983.54	
92	030411003011	桥架	槽式金属桥架400*200	m	10.58	170.37	1802.51	
93	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	361.19	21.90	7910.06	
94	030411004001	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	30057.95	3.52	105803.98	
95	030411004015	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	1535.03	3.60	5526.11	
96	030411004002	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	99.38	3.65	362.74	
97	030411004003	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-4 穿管/桥架	m	2056.75	4.20	8638.35	
98	030411004013	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-4 穿管/桥架	m	46.62	4.28	199.53	
99	030411004004	配线	铜芯线 WDZC-BYJ-6 穿管/桥架	m	1230.81	5.78	7114.08	
100	030411004006	配线	多芯线 KVV-4*1.5 穿管/桥架	m	47.2	7.12	336.06	
101	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*2.5 穿管/桥架	m	142.86	15.64	2234.33	
102	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	4185.4	9.56	40012.42	
103	030408001004	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*4 穿管/桥架	m	249.65	21.93	5474.82	
104	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*6 穿管/桥架	m	2073.17	31.09	64454.86	
本页小计							260247.48	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*10 穿管/桥架	m	202.99	46.48	9434.98	
106	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-5*16 穿管/桥架	m	1173.42	68.91	80860.37	
107	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*6 穿管/桥架	m	470.26	19.89	9353.47	
108	030408001018	电力电缆	电力电缆 WDZBN-YJY-4*6 穿管/桥架	m	10.05	26.62	267.53	
109	030408001009	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY-3*4 穿管/桥架	m	201.36	14.75	2970.06	
110	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	519.95	132.22	68747.79	
111	030408001014	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*25+1*16 穿管/桥架	m	1562.66	109.78	171548.81	
112	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*70+1*35 穿管/桥架	m	92.97	268.91	25000.56	
113	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZC-YJY- 4*150+1*70 穿管/桥架	m	112.17	562.23	63065.34	
114	030408001017	电力电缆	矿物质电缆 BTTRZ-5*6 穿管	m	96.13	70.55	6781.97	
115	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	12	120.29	1443.48	
116	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm2以下	个	94	154.39	14512.66	
117	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm2以下	个	6	258.94	1553.64	
118	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 240mm2以下	个	4	361.91	1447.64	
119	030408006003	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 5芯6 mm2	个	8	154.39	1235.12	
120	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯 (楼梯口半休息平台) 吸顶安 装	套	5	83.42	417.10	
本页小计							458640.52	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第11页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030412001007	普通灯具	防水密闭型灯具LED吸顶灯（报警阀间）吸顶安装	套	1	100.21	100.21	
122	030412001005	普通灯具	声控吸顶灯 楼梯口 吸顶安装	套	21	96.01	2016.21	
123	030412001006	普通灯具	应急吸顶灯（强弱电间）吸顶安装	套	5	104.41	522.05	
124	030412005002	荧光灯	300*600防潮LED平板灯 厨房加工区、洗碗区、卫生间 嵌入式安装	套	555	122.84	68176.20	
125	030412005004	荧光灯	紫外线杀菌灯 吊装	套	144	229.41	33035.04	
126	030412005006	荧光灯	灭蝇灯 吊装	套	10	148.82	1488.20	
127	030412004037	装饰灯	包厢花灯 吊装	套	2	4158.08	8316.16	
128	030412004035	装饰灯	LED射灯 3W,包厢 嵌入式安装	套	16	96.86	1549.76	
129	030412004038	装饰灯	LED筒灯 5W,包厢 嵌入式安装	套	42	75.88	3186.96	
130	030412005003	荧光灯	双管应急日光灯 强电间 吸顶式	套	3	170.13	510.39	
131	030412005005	荧光灯	单管应急日光灯 排烟机房 壁装	套	3	116.89	350.67	
132	030412004036	装饰灯	LED筒灯 5W,餐厅 嵌入式安装	套	313	75.88	23750.44	
133	030412004034	装饰灯	LED灯带 LED 5W/米	m	40.12	38.21	1532.99	
134	030412004042	装饰灯	LED平板灯(定制型材灯) 200*2400	套	55	681.37	37475.35	
135	030412004043	装饰灯	LED平板灯(定制型材灯) 100*3000	套	74	623.21	46117.54	
136	030412004001	装饰灯	1、名称：LED线条灯(定制) LED 5W/米 含变压器 连接线等 2、安装形式：嵌入式安装	m	702	57.65	40470.30	
本页小计							268598.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第12页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	20	19.99	399.80	
138	030404034008	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	4	20.09	80.36	
139	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	44	22.33	982.52	
140	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	47	24.65	1158.55	
141	030404034009	照明开关	1、名称：残疾人开关(防潮型) 2、规格：220V 10A 宽板防漏电式带指示灯搬把式按键开关 3、安装方式：暗装，底距地1.0m	个	3	24.65	73.95	
142	030404034007	照明开关	1、名称：紫外线灯开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	14	26.76	374.64	
143	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	299	25.68	7678.32	
本页小计							10748.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第13页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030404035007	插座	1、名称：二三孔电源插座（IP54, 防溅型） 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	13	29.06	377.78	
145	030404035009	插座	1、名称：三脚插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	52	22.93	1192.36	
146	030404035010	插座	1、名称：四脚插座 2、规格：380V 25A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	7	37.54	262.78	
147	030404035011	插座	地插 （包厢）	个	2	156.84	313.68	
148	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	999	7.80	7792.20	
149	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	741	8.01	5935.41	
本页小计							15874.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第14页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢,支持卡子相距1000MM安装,接闪器安装高度150MM。	m	927.62	44.88	41631.59	
151	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	105.8	45.46	4809.67	
152	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋(大于Φ16) 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	464.8	27.06	12577.49	
153	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	285.25	27.09	7727.42	
154	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢,不锈钢扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1M。	m	39	46.34	1807.26	
155	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	30	52.50	1575.00	
本页小计							70128.43	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	3	343.17	1029.51	
157	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	27	31.57	852.39	
158	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.50	198.00	
159	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	543.45	8.90	4836.71	
160	030409004002	均压环	1、名称：均压环、门窗接地 2、安装形式：结构圈梁中的钢筋应每 3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;3)45M以下部分外墙上的栏杆 金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与结构钢筋作等电位联结.	处	147	47.85	7033.95	
161	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
本页小计							14911.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第16页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
162	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					1816177.64	
		智能化预留						
163	030411001034	配管	SC管 DN80 暗配	m	31.29	82.12	2569.53	
		分部小计					2569.53	
		给排水系统						
164	031001003023	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN150 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	34.96	228.20	7977.87	
165	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN150 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	15.86	236.24	3746.77	
本页小计							15180.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第17页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	031001003024	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN100 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	91.8	198.35	18208.53	
167	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	118.76	170.23	20216.51	
168	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN70 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	24.72	150.25	3714.18	
169	031001003025	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN65 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	3.4	140.05	476.17	
本页小计							42615.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第18页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	156.9	104.99	16472.93	
171	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	32.97	90.30	2977.19	
172	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	202.26	76.25	15422.33	
173	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	127.77	65.48	8366.38	
本页小计							43238.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第19页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	147.54	54.72	8073.39	
175	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	222.36	49.06	10908.98	
176	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	1086.36	49.61	53894.32	
177	031001003019	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	135.93	55.81	7586.25	
本页小计							80462.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第20页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031001003021	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管DN25 公称压力1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	124.77	66.56	8304.69	
179	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管DN32 公称压力1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	35.01	77.81	2724.13	
180	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	359.13	98.30	35302.48	
181	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	45.7	66.03	3017.57	
本页小计							49348.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第21页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	256.57	95.23	24433.16	
183	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	215.7	64.60	13934.22	
184	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	28.72	50.77	1458.11	
185	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De100（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	10.46	64.60	675.72	
本页小计							40501.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第22页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	533.45	50.38	26875.21	
187	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	21.31	34.54	736.05	
188	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	1.49	1633.73	2434.26	
189	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.56	2034.21	13344.42	
190	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：φ133以下	m3	1.99	1730.86	3444.41	
191	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m2	16.62	71.94	1195.64	
192	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN15 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	3	77.19	231.57	
本页小计							48261.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第23页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	031003001011	螺纹阀门	1、类型：角阀DN15 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	431	48.81	21037.11	
194	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	24	92.20	2212.80	
195	031003001015	螺纹阀门	1、类型：低阻力倒流防止器DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	19	172.60	3279.40	
196	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	9	105.94	953.46	
197	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	26	131.71	3424.46	
198	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	9	193.44	1740.96	
199	031003003002	焊接法兰阀门	不锈钢波纹阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	443.49	886.98	
200	031003003004	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	5	468.42	2342.10	
201	031003003001	焊接法兰阀门	不锈钢波纹阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	632.30	2529.20	
202	031003003003	焊接法兰阀门	不锈钢波纹阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	610.27	1220.54	
203	031003003005	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	5	632.69	3163.45	
204	031003003006	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN80 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	870.26	870.26	
本页小计							43660.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第24页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031003003007	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	1443.74	2887.48	
206	031003003008	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	6	2265.35	13592.10	
207	031003003009	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	991.72	991.72	
208	031003003010	焊接法兰阀门	Y型油污处理器 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	954.27	954.27	
209	031003003011	焊接法兰阀门	可调式减压阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	1534.89	1534.89	
210	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	949.74	949.74	
211	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	1251.97	2503.94	
212	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1478.39	1478.39	
213	031003001007	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	91.41	182.82	
214	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 节水型 带连体水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	3	926.06	2778.18	
215	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	22	659.11	14500.42	
本页小计							42353.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第25页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便器 感应式冲洗阀 2、附件名称、数量：配套五金件	组	16	1010.24	16163.84	
217	031004003001	洗脸盆	台下盆 感应式水嘴 含配套五金件	组	16	1072.50	17160.00	
218	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 含配套五金件	组	6	361.56	2169.36	
219	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	4	43.40	173.60	
220	031004014006	给、排水附（配）件	不锈钢密闭地漏 DN75	个	18	81.93	1474.74	
221	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	1	43.36	43.36	
222	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN150	个	19	54.51	1035.69	
223	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防疫网框式地漏 DN150	个	40	135.05	5402.00	
224	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	1222.29	10.93	13359.63	
225	030413002003	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	159.78	16.43	2625.19	
226	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	146.16	16.93	2474.49	
本页小计							62081.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第26页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	146.16	2.66	388.79	
228	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	10	105.31	1053.10	
229	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	141.85	2127.75	
230	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	7	82.41	576.87	
231	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	27	77.98	2105.46	
232	031002003017	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	28	114.52	3206.56	
233	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	275.42	48.70	13412.95	
234	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	275.42	25.13	6921.30	
		分部小计					494042.79	
		雨水、冷凝水系统						
本页小计							29792.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第27页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	30	19.98	599.40	
236	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De100（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	19.78	39.84	788.04	
237	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	9	60.86	547.74	
238	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De200（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	2.83	92.51	261.80	
本页小计							2196.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第28页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：埋地雨水管采用PE150压力管,镀锌钢管在检查口下方与PE管采用法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	155.44	89.63	13932.09	
240	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN150 含管件、雨水斗、铸铁预埋件 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	150.5	160.19	24108.60	
241	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN100 含管件、雨水斗、铸铁预埋件 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	22	111.31	2448.82	
242	031201001004	管道刷油	室内雨水管刷调和漆二道 雨水斗内外壁刷沥青漆二道	m2	85.89	10.66	915.59	
243	031004014010	给、排水附（配）件	直通不锈钢地漏 DN50	个	10	43.40	434.00	
244	031004014011	给、排水附（配）件	不锈钢网框地漏 DN100	个	4	91.03	364.12	
245	031004014012	给、排水附（配）件	不锈钢网框地漏 DN200	个	1	143.36	143.36	
本页小计							42346.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第29页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	031002003012	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	29	55.26	1602.54	
247	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：支吊架制作、安装	Kg	103.62	16.93	1754.29	
248	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	103.62	2.09	216.57	
249	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	64.14	48.70	3123.62	
250	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	64.14	25.13	1611.84	
		分部小计					52852.42	
		热水系统						
251	031001003027	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN150 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：按图纸及设计要求	m	38.07	228.20	8687.57	
本页小计							16996.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第30页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	031001003029	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN100 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	313.9	198.35	62262.07	
253	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN80 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	17	170.23	2893.91	
254	031001003031	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN70 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	114.79	150.25	17247.20	
255	031001003032	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN65 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	66.81	140.05	9356.74	
本页小计							91759.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第31页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	031001003033	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	27.9	104.99	2929.22	
257	031001003034	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	61.55	90.30	5557.97	
258	031001003035	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	9.15	76.25	697.69	
259	031001003036	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	19.17	65.48	1255.25	
本页小计							10440.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第32页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	031001003037	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	90.36	54.72	4944.50	
261	031001003038	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	61.68	49.06	3026.02	
262	031001003039	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	298.68	49.61	14817.51	
263	031001003040	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN20 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	13.26	55.81	740.04	
本页小计							23528.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第33页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	031001003041	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管DN25 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	78.63	66.56	5233.61	
265	031001003042	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管DN32 公称压力1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	34.2	77.81	2661.10	
266	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	10.38	1633.73	16958.12	
267	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	2.67	1702.62	4546.00	
268	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：玻璃钢薄钢板保护 2、厚度：0.5mm	m2	51.26	71.94	3687.64	
269	030413002004	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充 （恢复）方式：恢复处理	m	311.94	10.93	3409.50	
本页小计							36495.97	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第34页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030413002005	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	112.83	16.43	1853.80	
271	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	391.18	16.93	6622.68	
272	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	391.18	2.66	1040.54	
273	031003001016	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN15 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	22	77.19	1698.18	
274	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN20 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	20	92.20	1844.00	
275	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	11	105.94	1165.34	
276	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	18	131.71	2370.78	
277	031003001022	螺纹阀门	1、类型：止回阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	6	174.27	1045.62	
278	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN40 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	21	193.44	4062.24	
279	031003003012	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	6	314.69	1888.14	
280	031003003013	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	22	468.42	10305.24	
本页小计							33896.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第35页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	031003003016	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	22	632.69	13919.18	
282	031003003025	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	433.26	1733.04	
283	031003003026	焊接法兰阀门	Y型油污处理器 DN65 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	433.26	1733.04	
284	031003003023	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN70 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	870.26	1740.52	
285	031003003018	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	5	1443.74	7218.70	
286	031003003024	焊接法兰阀门	不锈钢止回阀 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	1	713.28	713.28	
287	031003003019	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6MPa 法兰连接	个	4	2265.35	9061.40	
288	040602042001	紫外线消毒设备	紫外光催化氧化消毒设备 DN 150 型号:AOT 含设备本体 连接 管道及设备安装	套	1	29082.88	29082.88	
289	031003001021	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	91.41	91.41	
290	031003003014	焊接法兰阀门	不锈钢波纹管 DN70 PN1.6MPa 法兰连接	个	8	439.48	3515.84	
291	031003003015	焊接法兰阀门	不锈钢波纹管 DN100 PN1.6MPa 法兰连接	个	17	610.27	10374.59	
292	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN 100 3、连接形式：法兰连接	个	2	1251.97	2503.94	
293	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN 50 3、连接形式：法兰连接	个	5	529.20	2646.00	
本页小计							84333.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第36页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN40 3、连接形式：法兰连接	个	1	403.71	403.71	
295	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN70 3、连接形式：法兰连接	个	1	816.64	816.64	
296	031003010008	软接头（软管）	橡胶软接头DN50	个(组)	4	160.14	640.56	
297	031003010002	软接头（软管）	橡胶软接头DN65	个	8	184.13	1473.04	
298	031003010003	软接头（软管）	橡胶软接头DN32	个	12	153.98	1847.76	
299	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：0-1.6MPa	台	8	104.23	833.84	
300	030109001001	离心式泵	低温型空气源热泵热水机组 GRSX-85Wa-D 额定制热量 85kw 额定输入功率:19.2kW COP 4.43 ,运行重量: 690kg 配减震台座	台	4	109149.89	436599.56	
301	030109001002	离心式泵	1、名称：空气源热泵系统循环 泵Q=25m³/h H=18m/台， N=2.2kW 配减震台座	台	4	7373.51	29494.04	
302	030109001003	离心式泵	1、名称：热水循环泵Q=12.5m³/h H=20m/台，N=1.5kw热水泵采用 不锈钢材质，自带控制柜，配 减震台座	台	6	7373.51	44241.06	
303	031006015001	水箱	搪瓷电加热水箱 ES2000F-C24 M1G 额定容量:2000L 额定功率:24kW 运行重量 2605 kg	台	5	88226.54	441132.70	
本页小计							957482.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第37页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	031006015002	水箱	搪瓷储热水箱 CTF2000-I 额定容量:2000L 运行重量 2605kg	台	5	77528.19	387640.95	
305	031006004001	气压罐	热水膨胀罐 容积: 1200L PN=1.0Mpa	台	1	15236.48	15236.48	
306	030503006001	传感器	1、名称: 温度传感器T	台	5	466.77	2333.85	
		分部小计					1651836.23	
		通风系统						
307	030108003019	排气扇	天花板式排气扇, L=80m3/h, 带 自垂百叶	台	2	139.05	278.10	
308	030108003020	排气扇	天花板式排气扇, L=100m3/h, 带 自垂百叶	台	2	154.03	308.06	
309	030108003021	排气扇	天花板式排气扇, L=250m3/h, 带 自垂百叶	台	5	172.76	863.80	
310	030108003022	排气扇	天花板式排气扇, L=300m3/h, 带 自垂百叶	台	15	182.12	2731.80	
311	030108003023	排气扇	天花板式排气扇, L=450m3/h, 带 自垂百叶	台	1	210.22	210.22	
312	030701003005	空调器	变冷媒流量多联空调室外机组, SWJ- 1, 250W, 制冷量:25.0kw, 制热量 :28.0kw, 冷媒:R410A, 电压:380 V, APF≥4.3	台	29	8856.68	256843.72	
313	030701003006	空调器	变冷媒流量多联空调室内机组, 四面出风嵌入式, Q125, FCU- 1, 制冷量:12.5kw, 制热量:14.0 kw, 风量:1800m3/h, 电压:220V, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥 控器以及控制线	台	58	2067.38	119908.04	
本页小计							786355.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第38页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030701003007	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-1, X72TR, 制冷量:7.2kw, 制热量:8.0kw, 风量:1000m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.1, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	9	5345.95	48113.55	
315	030701003008	空调器	一拖一四面出风吸顶机, FTQ-2, X120TR, 制冷量:12.0kw, 制热量:13.2kw, 风量:1600m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.1, 配冷凝水提升泵, 含线控器/遥控器以及控制线	台	3	6318.15	18954.45	
316	030701003009	空调器	一拖一风管机, 120T2, , 制冷量:12.0kw, 制热量:13.2kw, 风量:1500m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.2, 配冷凝水提升泵, 含送回风口, 含线控器/遥控器以及控制线	台	2	5329.33	10658.66	
317	030701003010	空调器	一拖一风管机, FTP-1, KFR-35W, 制冷量:3.5kw, 制热量:4.15kw, 风量:550m ³ /h, 电压:220V, APF≥3.4, 配冷凝水提升泵, 含送回风口, 含线控器/遥控器以及控制线	台	1	2520.76	2520.76	
318	030801014001	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, Φ6.4*0.8, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	163.76	30.86	5053.63	
319	030801014002	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, Φ9.5*0.8, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	934.43	37.30	34854.24	
320	030801014003	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, Φ15.9*1.0, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	430.42	57.86	24904.10	
本页小计							145059.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第39页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
321	030801014004	低压铜及铜合金管	冷媒铜管, $\Phi 22.2 \times 1.2$, 钎焊连接, 试压、系统吹扫、真空试验、冷媒充注	m	633.25	86.23	54605.15	
322	031001006005	塑料管	PVC-U 聚氯乙烯管, DN25, 粘接, 管道冲洗	m	268.06	18.53	4967.15	
323	031001006028	塑料管	PVC-U 聚氯乙烯管, DN32, 粘接, 管道冲洗	m	238.95	19.80	4731.21	
324	031001006007	塑料管	PVC-U 聚氯乙烯管, DN40, 粘接, 管道冲洗	m	30.37	21.39	649.61	
325	031001006008	塑料管	PVC-U 聚氯乙烯管, DN50, 粘接, 管道冲洗	m	21.72	20.42	443.52	
326	030804010001	分歧器	分歧器	套	29	87.89	2548.81	
327	031208002001	管道绝热	柔性泡沫橡塑管套 (难燃B1级), 保温层厚度为20mm	m ³	6.98	2307.34	16105.23	
328	031002001009	管道支架	管道支架, 除锈, 防锈漆二遍	kg	181.43	18.59	3372.78	
		分部小计					613626.59	
		防火封堵系统						
329	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	35	120.29	4210.15	
		分部小计					4210.15	
		分部分项合计					4635315.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	31252.01	31252.01	
本页小计							122885.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段:

第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	7376.25	7376.25	
		单价措施合计					38628.26	
本页小计							7376.25	
合 计							4673943.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	44162.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	38738.78			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5423.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	28408.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	774.78			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2066.07			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					75411.50			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	677334.17	
1.1	人工费	164284.27	
1.2	材料费	415575.43	
1.3	施工机具使用费	8743.21	
1.4	企业管理费	65709.16	
1.5	利润	23022.13	
2	措施项目费	25421.84	
2.1	单价措施项目费	7577.26	
2.2	总价措施项目费	17844.58	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10450.08	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	17736.70	
5	税金	64844.34	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		785337.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	配电箱 1AP总1 非标 (消防设备设明显标志) Pe = 165.76KW K =0.7 Pjs =116.03 KW COSφ=0.85 Ijs 207.4A 落地安装 基础槽钢安 装	台	1	17880.39	17880.39	
2	030404017002	配电箱	配电箱 1AP总2 非标 (消防设备设明显标志) Pe = 138KW K =0.7 Pjs =96.6KW COSφ=0.85 Ijs =172.7A 落 地安装 基础槽钢安装	台	1	18846.61	18846.61	
3	030404017026	配电箱	空调配电箱1AP 非标-暗装Pe = 135KW K =1 COSφ=0.85 Ijs =241.3 A 无端子接线	台	1	7446.59	7446.59	
4	030404017058	配电箱	空调配电箱2AP1 非标-暗装 Pe =6.64KW 无端子接线	台	1	2974.01	2974.01	
5	030404017059	配电箱	空调配电箱2AP2 非标-暗装 Pe =24.12KW 无端子接线	台	1	3396.97	3396.97	
6	030404018001	插座箱	饮水机插座箱 PZ30-15, Pe=5KW 底距地1.4m安装	台	2	585.47	1170.94	
7	030404018002	插座箱	空调插座箱 PZ30- 15, Pe=8.2KW 底距地0.3m安装	台	4	585.47	2341.88	
8	030404018003	插座箱	空调插座箱 PZ30-15, Pe=17KW 底距地0.3m安装	台	6	596.07	3576.42	
9	030404017039	配电箱	应急照明双电源箱 1AE 明装 箱 消防设备 设明显标志 Pe =2KW 底距地1.5m安装 无端 子接线	台	1	3917.04	3917.04	
本页小计							61550.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017060	配电箱	应急照明双电源箱 2AE 明装箱 消防设备 设明显标志 Pe=8KW 底距地1.5m安装 无端子接线	台	1	5357.95	5357.95	
11	030404017064	配电箱	照明配电箱1AL 非标-暗装 Pe = 40KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =71.5 A 无端子接线	台	1	4257.09	4257.09	
12	030404017065	配电箱	照明配电箱2AL1 非标-暗装 Pe = 70KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =125.1 A 无端子接线	台	1	3600.07	3600.07	
13	030404017066	配电箱	照明配电箱2AL2 非标-暗装 Pe = 18KW K =1 COS ϕ =0.85 Ijs =31.4 A 无端子接线	台	1	2108.90	2108.90	
14	030411001001	配管	JDG管 DN20 暗配	m	2440.45	9.60	23428.32	
15	030411001020	配管	JDG管 DN20 暗配 超高	m	500.26	11.33	5667.95	
16	030411001002	配管	JDG管 DN25 暗配	m	22.99	13.22	303.93	
17	030411001003	配管	JDG管 DN32 暗配	m	210.51	15.51	3265.01	
18	030411001004	配管	JDG管 DN50 暗配	m	74.19	22.77	1689.31	
19	030411001005	配管	SC管 DN20 暗配	m	1494.39	17.08	25524.18	
20	030411001021	配管	SC管 DN25 暗配	m	1469.16	22.74	33408.70	
21	030411001006	配管	SC管 DN32 暗配	m	99.08	26.07	2583.02	
22	030411001007	配管	SC管 DN50 暗配	m	13.6	42.63	579.77	
23	030411001008	配管	SC管 DN70 暗配	m	4	59.70	238.80	
24	030411001009	配管	SC管 DN80 暗配	m	21.57	82.12	1771.33	
25	030411001010	配管	SC管 DN100 埋地	m	5.3	61.58	326.37	
本页小计							114110.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001011	配管	SC管 DN150 埋地	m	9.2	89.99	827.91	
27	030411001025	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	212.4	21.13	4488.01	
28	030411003003	桥架	槽式热镀锌金属桥架 300*150	m	142.25	157.31	22377.35	
29	030413001001	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/- 50*5角钢或大于等于 10以上 通丝	kg	114.84	21.90	2515.00	
30	030411004001	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	4163.95	3.56	14823.66	
31	030411004013	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 穿管/桥架(超高)	m	1500.78	3.98	5973.10	
32	030411004014	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-4 穿管/桥架	m	291.69	4.23	1233.85	
33	030411004003	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-4 穿管/桥架	m	4555.98	4.31	19636.27	
34	030411004015	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-6 穿管/桥架	m	34.23	6.39	218.73	
35	030411004004	配线	铜芯线 WDZB-BYJ-6 穿管/桥架	m	148.11	5.92	876.81	
36	030411004016	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-1.5 穿管/桥架	m	2938.32	2.87	8432.98	
37	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5 穿管/桥架	m	1340.65	9.69	12990.90	
38	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*6 穿管/桥架	m	254.79	31.35	7987.67	
39	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 穿管/桥架	m	89.95	47.16	4242.04	
40	030408001007	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-5*16 穿管/桥架	m	417.36	69.30	28923.05	
本页小计							135547.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030408001011	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY-3*4 穿管/桥架	m	325.09	14.86	4830.84	
42	030408001013	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*35+1*16 穿管/桥架	m	44.64	141.14	6300.49	
43	030408001014	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*25+1*16 穿管/桥架	m	114.94	111.49	12814.66	
44	030408001015	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*95+1*50 穿管/桥架	m	42.1	366.28	15420.39	
45	030408001016	电力电缆	电力电缆 WDZB-YJY- 4*185+1*95 穿管/桥架	m	10.08	696.52	7020.92	
46	030408001017	电力电缆	矿物质电缆 BTTRZ-5*6 穿管	m	116.32	70.55	8206.38	
47	030408008001	防火堵洞	落地式配电柜下防火封堵	处	2	120.29	240.58	
48	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 35mm2以下	个	6	154.39	926.34	
49	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制安 120mm2以下	个	4	258.94	1035.76	
50	030408006003	电力电缆头	矿物质电力电缆头制安 5芯6 mm2	个	6	154.39	926.34	
51	030412001001	普通灯具	1、名称：LED防潮吸顶灯 2、型号：1*28W 3、类型：吸顶安装	套	18	83.42	1501.56	
52	030412001005	普通灯具	1、名称：LED防潮吸顶灯 带 红外开关 2、型号：1*28W 3、类型：吸顶安装	套	10	96.01	960.10	
53	030412005011	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：300*1200 2*21W 3、安装形式：嵌入式安装	套	113	135.43	15303.59	
54	030412005012	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：（定制型材灯）1*21W 3、安装形式：嵌入式安装	套	64	173.19	11084.16	
本页小计							86572.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030412005013	荧光灯	1、名称：LED防潮平板灯 2、型号：300*600 2*14W 3、安装形式：嵌入式安装	套	34	147.80	5025.20	
56	030412005014	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：600*600 3*14W 3、安装形式：嵌入式安装	套	36	152.08	5474.88	
57	030412005015	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：600*600 带红外感应开关 3、安装形式：嵌入式安装	套	35	168.87	5910.45	
58	030412002001	工厂灯	金卤灯1*60W 吸顶式	套	17	262.30	4459.10	
59	030412002002	工厂灯	金卤灯 1*60W 吸顶式（超高）	套	60	270.89	16253.40	
60	030412005010	荧光灯	1、名称：单管应急日光灯 2、安装形式：吸顶安装	套	2	116.89	233.78	
61	030404034007	照明开关	1、名称：节能延时开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	18	26.76	481.68	
62	030404034008	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	19.99	99.95	
63	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	20	22.33	446.60	
64	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	7	24.65	172.55	
本页小计							38557.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404034006	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	9	27.14	244.26	
66	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	126	25.68	3235.68	
67	030404035002	插座	1、名称：电动篮球架电源插座 2、规格：380V 2KW 15A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装	个	4	35.87	143.48	
68	030404035003	插座	1、名称：篮球三十秒控制插座 2、规格：220V 0.6KW 15A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，	个	4	25.68	102.72	
69	030404035004	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地2.2m	个	9	27.37	246.33	
70	030404031001	小电器	卫生间 呼叫按钮距地900mm，拉绳距地400mm	个 (套、台)	4	90.05	360.20	
71	030404031002	小电器	卫生间呼叫灯光显示箱，H=2.0M 带干电池(6v，定期更换)	个 (套、台)	4	137.07	548.28	
72	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	226	7.80	1762.80	
本页小计							6643.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	403	8.01	3228.03	
74	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢,支持卡子相距1000MM安装,接闪器安装高度150MM。	m	974.81	46.17	45006.98	
75	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-25*4 3、安装形式：接闪带有高差处通过25*4热镀锌扁钢暗敷连通。	m	164.08	45.46	7459.08	
76	030409005003	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌扁铁-40*4 3、安装形式：接40X4热镀锌扁钢明敷设于栏杆基础内与金属栏杆可靠连接做为避雷器	m	26.45	27.09	716.53	
77	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋（大于Φ16） 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	588	25.84	15193.92	
78	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	10.5	27.09	284.45	
本页小计							71888.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢, 不锈钢扁钢伸出室外, 距外墙皮的距离不小于1M.	m	588.17	46.34	27255.80	
80	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC32 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	3.6	74.96	269.86	
81	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	343.17	343.17	
82	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	2	31.57	63.14	
83	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.50	198.00	
84	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 门窗接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网, 接地网选用底板上. 下层主钢筋, 纵横钢筋交叉点采用焊接. 焊点不少于三处, 所有接地装置的连接处必须牢固可靠. 实测接地 接地电阻不大于1欧, 当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋. 当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋. 接地电阻小于1欧姆,	m	409.88	15.09	6185.09	
85	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
本页小计							35275.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					551033.31	
		给排水系统						
87	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN70 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	5.5	150.25	826.38	
88	031001003022	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN70 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	6.19	154.77	958.03	
89	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN50 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	5.52	104.99	579.54	
本页小计							3249.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN40 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	7.42	90.30	670.03	
91	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	12.62	76.25	962.28	
92	031001003024	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN32 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	8.5	77.81	661.39	
93	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN25 公称压力 1.60MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	20.76	65.48	1359.36	
本页小计							3653.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN20 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	8.84	54.72	483.72	
95	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁 不锈钢管DN15 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	29.68	49.06	1456.10	
96	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑 薄壁不锈钢管DN15 公称压力 1.6MPa。 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：按图纸及设计要求	m	211.45	49.61	10490.03	
97	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯 乙烯实壁管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	58.48	66.03	3861.43	
本页小计							16291.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	49.77	64.60	3215.14	
99	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加厚型硬聚氯乙烯实壁管De75（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	6.82	50.77	346.25	
100	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	4.68	50.38	235.78	
101	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	82.09	34.54	2835.39	
102	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133以下	m3	0.08	1633.73	130.70	
本页小计							6763.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	0.12	1702.62	204.31	
104	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	1.33	1730.86	2302.04	
105	031003003001	焊接法兰阀门	不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa 法兰连接	个	2	468.42	936.84	
106	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	2	105.94	211.88	
107	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	131.71	131.71	
108	031003001009	螺纹阀门	1、类型：Y型油污处理器DN32 2、材质：不锈钢 3、连接形式：螺纹连接	个	1	145.90	145.90	
109	031003003002	焊接法兰阀门	不锈钢油污处理器 DN50 法兰连接	个	2	335.46	670.92	
110	031003001007	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	91.41	182.82	
111	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN32 3、连接形式：法兰连接	个	1	353.62	353.62	
112	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	529.20	1058.40	
本页小计							6198.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 4.5升节水型冲水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	4	926.06	3704.24	
114	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	21	659.11	13841.31	
115	031004007001	小便器	1、规格、类型：挂式小便器 感应式冲洗阀 2、附件名称、数量：配套五金件	组	9	1010.24	9092.16	
116	031004003001	洗脸盆	洗脸盆 感应式水龙头 配套五金件	组	8	1072.50	8580.00	
117	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：拖把池水龙头+角阀+软管+下水全套	个	4	155.59	622.36	
118	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 配套五金件	组	1	361.56	361.56	
119	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏DN50	个	11	43.40	477.40	
120	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN75	个	4	35.53	142.12	
121	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 2、填充（恢复）方式：恢复处理	m	211.45	10.93	2311.15	
122	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	35.5	16.93	601.02	
本页小计							39733.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹二道, 灰色调和漆 3、涂刷遍数：各两遍	kg	35.5	2.66	94.43	
124	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	105.31	105.31	
125	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	4	77.98	311.92	
126	031002003006	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	4	41.36	165.44	
127	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	28.45	48.70	1385.52	
128	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	28.45	25.13	714.95	
		分部小计					77780.88	
		雨水、冷凝水系统						
129	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	48.6	20.42	992.41	
本页小计							3769.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN150 含管件、雨水斗、铸铁预埋件 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	94.8	157.89	14967.97	
131	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De150（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	77.85	65.34	5086.72	
132	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压雨水管 De150 （热镀锌钢管转PE管接头，一头法兰连接，一头热熔连接含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	49.97	89.63	4478.81	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC专用雨水管 De200（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	1.59	92.51	147.09	
本页小计							24680.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031201001004	管道刷油	室内雨水管刷调和漆二道 雨水斗内外壁刷沥青漆二道	m2	49.14	10.69	525.31	
135	031004014007	给、排水附（配）件	直通铸铁地漏 DN50	个	17	39.24	667.08	
136	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：支吊架制作、安装	Kg	43.6	16.93	738.15	
137	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	43.6	2.09	91.12	
138	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	33.93	48.70	1652.39	
139	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	33.93	25.13	852.66	
		分部小计					30199.71	
		通风系统						
140	030108003009	排气扇	天花板换气扇, 150m3/h, 50w, 自带止回阀	台	2	158.71	317.42	
141	030108003010	排气扇	天花板换气扇, 300m3/h, 100w, 自带止回阀	台	2	182.12	364.24	
142	030108003011	排气扇	天花板换气扇, 500m3/h, 150w, 自带止回阀	台	15	243.00	3645.00	
143	030702001005	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m2	5.52	176.39	973.67	
144	030702001006	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长2000mm以下	m2	18.79	130.83	2458.30	
145	030702001007	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.6mm) 周长2000mm以下	m2	12.32	134.30	1654.58	
本页小计							13939.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030702001008	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.75mm) 周长2000mm以下	m2	26	139.52	3627.52	
147	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 500*250	个	1	151.09	151.09	
148	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 500*320	个	1	155.78	155.78	
149	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 630*320	个	4	190.63	762.52	
		分部小计					14110.12	
		防火封堵系统						
150	04B001	防火封堵	1、名称：各专业外墙留洞、套管及管道、桥架穿防火隔墙、楼板等位置防火封堵 具体工艺按设计要求	处	35	120.29	4210.15	
		分部小计					4210.15	
		分部分项合计					677334.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7577.26	7577.26	
		单价措施合计					7577.26	
本页小计							16484.32	
合 计							684911.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10450.08			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9166.74			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1283.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6722.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	183.33			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	488.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					17844.58			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1AL1 照明配电箱 非标-明装 Pe =30KW K =0.8 COS ϕ =0.9 Ijs=40.52A Pe=15kw 无端子接线	台	1	8187.91	8187.91	
2	030404017002	配电箱	1AL1-MW 照明配电箱 非标-明装 Pe =10KW K =1 COS ϕ =0.9 Ijs=16.88A 无端子接线	台	1	1752.48	1752.48	
3	030404017008	配电箱	1AL2 照明配电箱 非标-明装 Pe =52KW K =0.8 COS ϕ =0.9 Ijs=70.23A	台	1	7994.90	7994.90	
4	030404017009	配电箱	1AL2-MW 照明配电箱 非标-明装 Pe =10KW K =1 COS ϕ =0.9 Ijs=16.88A 无端子接线	台	1	1669.86	1669.86	
5	030404017010	配电箱	1AL2-1 照明配电箱 非标-明装 Pe =25KW K =0.8 COS ϕ =0.9 Ijs=33.76A 无端子接线	台	1	2445.21	2445.21	
6	030404017011	配电箱	1AL2-2 照明配电箱 非标-明装 Pe =15KW K =1 COS ϕ =0.9 Ijs=25.32A 无端子接线	台	1	1910.75	1910.75	
7	030404017012	配电箱	1ALE2 配电箱 非标,明装于竖井内 防护等级IP33 Pe =2KW K =1 COS ϕ =0.9 Ijs=3.4A 无端子接线	台	1	1398.66	1398.66	
8	030404017013	配电箱	A型应急照明支路控制器 1ACE2 消防配电箱 设明显标志 离地1.5m挂墙明装 0.3KVA 无端子接线	台	1	2637.07	2637.07	
本页小计							27996.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017014	配电箱	配电箱1AE-XK GXL-2型 消防配电箱 设明显标志 预留Pe=30KW K =1 COS φ =0.9 Ijs=53.62A 无端子接线	台	1	13337.78	13337.78	
10	030404017015	配电箱	配电箱1AL-JK GXL-2型 Pe=30KW K =0.9 COS φ =0.85 Ijs=48.29A	台	1	44602.75	44602.75	
11	030404017016	配电箱	A型应急照明支路控制器 1ACE-XK 消防配电箱 设明显标志 离地1.5m挂墙明装 0.3KVA 无端子接线	台	1	2728.08	2728.08	
12	030411001001	配管	1、名称：钢管SC65 2、配置形式：暗配	m	5.4	59.70	322.38	
13	030411001002	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	80.85	42.63	3446.64	
14	030411001014	配管	1、名称：钢管SC40 2、配置形式：暗配	m	60.37	37.46	2261.46	
15	030411001015	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：暗配	m	5.27	26.07	137.39	
16	030411001003	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：暗配	m	135.71	22.74	3086.05	
17	030411001016	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	234.13	17.08	3998.94	
18	030411001004	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	467.89	9.60	4491.74	
19	030411001005	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配	m	8.28	13.22	109.46	
20	030411004001	配线	1、名称：WDZBN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	80.88	3.75	303.30	
21	030411004003	配线	1、名称：WDZB-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	108.69	4.29	466.28	
本页小计							79292.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411004010	配线	1、名称：WDZBN-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	251.13	4.48	1125.06	
23	030411004009	配线	1、名称：WDZB-BYJ-6 2、配线形式：管内穿线	m	222.54	5.92	1317.44	
24	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	165.59	6.07	1005.13	
25	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：穿管	m	11.46	22.10	253.27	
26	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：BTTRZ-5x6 3、敷设方式、部位：穿管	m	8.27	70.55	583.45	
27	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管	m	64.97	47.16	3063.99	
28	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管	m	24.36	69.30	1688.15	
29	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头制作、安装16mm2以下 2、电压等级（kV）：1KV	个	2	154.39	308.78	
30	030412001001	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、安装方式：嵌入式安装	套	50	164.59	8229.50	
31	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯（卫生间） 2、安装形式：嵌入式安装	套	7	97.75	684.25	
32	030412001004	普通灯具	1、名称：应急LED壁灯,1*9W 2、安装形式：电井壁安装,	套	1	64.43	64.43	
33	030412001005	普通灯具	1、名称：筒灯 2、安装形式：嵌入式安装,	套	19	75.88	1441.72	
本页小计							19765.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	6	85.67	514.02	
35	030412004033	装饰灯	消控室标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	1	88.50	88.50	
36	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具) DC36V 5W,吸壁明装,底距地2500MM	套	14	90.39	1265.46	
37	030412004028	装饰灯	LED双面方向应急疏散标志灯(A类灯具)DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	3	95.76	287.28	
38	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定	套	2	88.50	177.00	
39	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯,防雨型(IP67) DC36V 5W,吸壁明装,门框上方100MM	套	6	219.13	1314.78	
40	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	4	19.99	79.96	
41	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	7	22.33	156.31	
42	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	6	24.65	147.90	
本页小计							4031.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404034006	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	2	27.14	54.28	
44	030404034007	照明开关	1、名称：延时开关 2、规格：220V 10A 甲方自选 3、安装方式：暗装，底距地1.3m	个	5	26.76	133.80	
45	030404035001	插座	1、名称：二三孔电源插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	53	25.68	1361.04	
46	030404035005	插座	1、名称：弱电用电源安全型插座 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，底距地0.3m	个	1	25.68	25.68	
47	030404035008	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	7	27.37	191.59	
48	030404035009	插座	1、名称：空调柜机插座 2、规格：220V 16A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	6	24.62	147.72	
本页小计							1914.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404035007	插座	1、名称：二三孔电源插座（IP54, 防溅型） 2、规格：220V 10A 甲方自选安全型 3、安装方式：暗装，标高见图纸	个	2	29.06	58.12	
50	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	131	7.80	1021.80	
51	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒（灯头盒） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	58	8.01	464.58	
52	030404031001	小电器	卫生间 呼叫按钮距地900mm, 拉绳距地400mm	个 (套、台)	3	90.05	270.15	
53	030404031002	小电器	卫生间呼叫灯光显示箱, H=2.0M 带干电池 (6v, 定期更换)	个 (套、台)	3	137.07	411.21	
54	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢, 支持卡子相距1000MM安装, 接闪器安装高度150MM。	m	300.98	44.88	13507.98	
本页小计							15733.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋（大于Φ16） 通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	133.3	34.00	4532.20	
56	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV2*25穿PC40 4、安装部位：引去每层弱电间接地端子	m	6	76.27	457.62	
57	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：BV1*6穿PC20 4、安装部位：防控制室接地钢板与室内设备之间的连接线	m	60	64.98	3898.80	
58	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：井道以及各配电间设备与等电位连接	m	75.82	27.09	2053.96	
59	030409002002	接地母线	1、名称：等电位均衡线 2、材质：25*4热镀锌扁钢 4、安装部位：等电位均衡线与伸缩门接地端子及固定端金属外壳连接	m	199.71	24.91	4974.78	
60	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	3	343.17	1029.51	
61	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位 弱电接地端子板 2、型号：LEB 3、安装部位：H=0.3m	台	3	31.57	94.71	
本页小计							17041.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	8	49.50	396.00	
63	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上.下层主钢筋,纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地 接地电阻不大于1欧,当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋.接地电阻小于1欧姆,	m	224.47	8.90	1997.78	
64	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 $R \leq 1$ 欧姆为合格。	系统	1	960.89	960.89	
65	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.04	886.04	
		分部小计					170015.71	
		给排水系统						
66	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管 DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求形式：试压水冲洗	m	13.8	49.61	684.62	
本页小计							4925.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管 管 DN20 （含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：试压水冲洗	m	10.5	55.81	586.01	
68	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管 管 DN25 （含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：试压水冲洗	m	2.5	66.56	166.40	
69	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304覆塑薄壁不锈钢管 管 DN32 （含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 形式：试压水冲洗	m	17.2	76.25	1311.50	
70	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De110(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	20.9	64.60	1350.14	
本页小计							3414.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	6.3	50.38	317.39	
72	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	14	34.54	483.56	
73	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN40 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	62.33	124.66	
74	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装ø159*4.5 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	105.31	210.62	
75	031004006003	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器瓷低水箱 2、附件名称、数量：配套五金件	组	2	659.11	1318.22	
76	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗手盆,感应式水龙头 2、附件名称、数量：配套五金件	组	4	908.49	3633.96	
本页小计							6088.41	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031004007001	小便器	1、规格、类型：小 便 器 感 应式小便器冲洗阀 2、附件名称、数量：配套五金 件	组	2	1010.24	2020.48	
78	031004006002	大便器	1、规格、类型：坐便器 4.5升节水型冲水箱 2、附件名称、数量：配套五金 件	组	2	926.06	1852.12	
79	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、名称、规格：地漏DN50	个	5	43.40	217.00	
80	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	12	48.70	584.40	
81	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	12	25.13	301.56	
		分部小计					15162.64	
		雨水系统						
82	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型 U -PVC雨水管De110 （含管件、雨水斗、铸铁预埋 件） 4、连接形式：胶黏剂承插连接 ； 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：渗水试验	m	60	63.02	3781.20	
83	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	0.6	48.70	29.22	
84	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	0.6	25.13	15.08	
		分部小计					3825.50	
		门卫暖通						
本页小计							8801.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030108003039	排气扇	壁式排气扇, 风量150m3/h, 220V/25W, 带止回阀	台	1	163.39	163.39	
86	030108003035	排气扇	天花板式排气扇, 风量250m3/h, 220V/48W, 带止回阀	台	4	172.76	691.04	
87	030702001030	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m2	2.15	176.39	379.24	
88	030702001031	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长2000mm以下	m2	1.08	130.83	141.30	
89	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶, 250*200	个	4	65.14	260.56	
		分部小计					1635.53	
		分部分项合计					190639.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1695.81	1695.81	
		单价措施合计					1695.81	
本页小计							3331.34	
合 计							192335.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1835.13			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1609.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	225.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1180.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	32.20			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	85.85			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3133.67			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1093804.72	
1.1	人工费	65972.53	
1.2	材料费	992005.88	
1.3	施工机具使用费	270.40	
1.4	企业管理费	26344.36	
1.5	利润	9211.55	
2	措施项目费	15995.24	
2.1	单价措施项目费	3205.49	
2.2	总价措施项目费	12789.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7489.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12712.42	
5	税金	101026.11	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1223538.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水系统抗震支架						
1	030413001001	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-70 制作安装	只	61	180.97	11039.17	
2	030413001002	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-80制作安装	只	8	188.46	1507.68	
3	030413001003	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-100制作安装	只	114	200.42	22847.88	
4	030413001004	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-125制作安装	只	15	210.15	3152.25	
5	030413001005	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-150制作安装	只	59	219.86	12971.74	
6	030413001006	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-200制作安装	只	1	239.31	239.31	
7	030413001007	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-250制作安装	只	9	258.75	2328.75	
8	030413001008	铁构件	水管侧向抗震支架 CPC-300制作安装	只	1	278.20	278.20	
9	030413001009	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-70制作安装	只	45	235.58	10601.10	
10	030413001010	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-80制作安装	只	6	241.55	1449.30	
11	030413001011	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-100制作安装	只	93	250.52	23298.36	
12	030413001012	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-125制作安装	只	12	258.00	3096.00	
13	030413001013	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-150制作安装	只	49	265.49	13009.01	
14	030413001014	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-200制作安装	只	1	280.44	280.44	
15	030413001015	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-250制作安装	只	6	295.40	1772.40	
本页小计							107871.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030413001016	铁构件	水管纵向抗震支架 CPT-300制作安装	只	1	310.36	310.36	
17	030413001017	铁构件	水管组合纵向抗震支架 CPCZ-2制作安装	只	33	301.38	9945.54	
18	030413001018	铁构件	水管组合纵向抗震支架 CPCZ-3制作安装	只	9	403.84	3634.56	
19	030413001019	铁构件	水管组合纵向抗震支架 CPTZ-2制作安装	只	19	369.43	7019.17	
20	030413001020	铁构件	水管组合纵向抗震支架 CPTZ-3制作安装	只	9	464.42	4179.78	
		分部小计					132961.00	
		电气抗震支架						
21	030413001021	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTC-200制作安装	只	149	219.12	32648.88	
22	030413001022	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTC-300制作安装	只	66	219.12	14461.92	
23	030413001023	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTC-400制作安装	只	11	219.12	2410.32	
24	030413001024	铁构件	桥架组合侧向抗震支架 CTCZ-2制作安装	只	14	320.08	4481.12	
25	030413001025	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTT-200制作安装	只	109	310.36	33829.24	
26	030413001026	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTT-300制作安装	只	49	310.36	15207.64	
27	030413001027	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTT-400制作安装	只	9	310.36	2793.24	
28	030413001028	铁构件	桥架侧向抗震支架 CTTZ-2制作安装	只	10	310.36	3103.60	
		分部小计					108935.96	
		风管抗震支架						
本页小计							134025.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030413001029	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-630制作安装	只	5	207.90	1039.50	
30	030413001030	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-800制作安装	只	19	213.14	4049.66	
31	030413001031	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-900制作安装	只	3	213.14	639.42	
32	030413001032	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-1000制作安装	只	24	213.14	5115.36	
33	030413001033	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-1250制作安装	只	18	220.62	3971.16	
34	030413001034	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-1400制作安装	只	3	226.60	679.80	
35	030413001035	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-1600制作安装	只	8	226.60	1812.80	
36	030413001036	铁构件	风管侧向抗震支架 CFC-1700制作安装	只	1	226.60	226.60	
37	030413001037	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-630制作安装	只	4	283.43	1133.72	
38	030413001038	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-800制作安装	只	11	287.92	3167.12	
39	030413001039	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-900制作安装	只	2	287.92	575.84	
40	030413001040	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-1000制作安装	只	18	287.92	5182.56	
41	030413001041	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-1250制作安装	只	12	289.41	3472.92	
42	030413001042	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-1400制作安装	只	3	302.88	908.64	
43	030413001043	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-1500制作安装	只	3	302.88	908.64	
本页小计							32883.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030413001044	铁构件	风管侧纵向抗震支架 CFT-1600制作安装	只	3	302.88	908.64	
		分部小计					33792.38	
		抗震支架检测系统						
45	030501010001	收发器	1、名称：智能监测终端 2、规格：1、规格型号：SWK-VIB-WdD-01S 2、说明：定时唤醒故障告警；防电磁干扰；数据传输方式：有线和无线方式，根据设计和现场情况确定吸附式或粘贴式 安装供电电源 DC 5V IP63防水防尘	台	164	1682.50	275930.00	
46	030501007001	接口卡	1、名称：大数据专用网关集中管理器 规格型号：SWK-VIB-WeEM-01S 工作温度：-35~75 °C；宽幅电源：DC 12-52V；端口：1*9SC 光纤 雷击浪涌冲击防护：5000A (8/20 μs) RJ45端口：10/100BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应 光纤端口：100BaseFX 端口 SC	台	10	1542.26	15422.60	
47	030501001001	输入设备	1、名称：大数据专用网关 2、规格：规格型号：SWK-VIB-WgG-01S 供电方式：IEEE802.3af POE供电，带宽：300Mbps 功率：500mW，安装方式：吸顶式安装	台	37	700.68	25925.16	
本页小计							318186.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：算力模块 2、规格型号：SWK-VIB-WcC - 01S 平均传输延时：<10ms 输入电压：AC220V、功耗：4W 、工作电压：DC5- 1.2A、防水等级：IP55、工作温度：-25℃ ~ 75℃ 存储温度：-40℃~85℃ ，边缘计算算法：内嵌特征提取计算、深度学习模型计算和安全异常预警计算	个	164	2321.76	380768.64	
49	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：高速数据传输模块 2、规格型号：SWK-VIB-WfF - 01S CPU：MT7628A电压：9 - 12V DC 直流宽压 工作温度： - 35° C~70° C、工作湿度:5%~95%不凝结 Ethernet 接口：4*10/100Mbps （1WAN，3LAN）,RJ45 接口带 LED 灯显；SC 光纤百兆*1	个	3	972.49	2917.47	
本页小计							383686.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030501003001	控制设备	1、名称：云管理平台 2、规格：客户端软件 （1000个监测节点） 监测节点管理模组 （1000个节点容量） 监测数据人工智能清洗模组 （1000个节点容量），内含小波变换、希尔伯特-黄变换算法 风险智能感知算法模组 （1000个节点容量），内含线性回归和聚类分析、主成份分析，深度学习算法和安全预警算法 安全预警与报警管理模组 （1000个节点容量） 4核CPU处理器，8G内存，10M带宽，40G云盘空间	台	1	21571.56	21571.56	
51	03B001	三维建模及UI界面定制开发	三维建模包含建筑框架结构、机电管路、抗震支架安全监测点位等；UI界面包含抗震支架安全监测点位列表及实时状态曲线展示、报警展示等	项	1	8060.03	8060.03	
52	030404017001	配电箱	1、名称：综合配电箱 2、型号：450*350*150	台	5	480.30	2401.50	
53	030411005001	接线箱	1、名称：数据专用箱 2、规格：SWK-VIB-WhH-01S	个	5	408.22	2041.10	
54	030411001001	配管	1、名称：镀锌紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：规范要求	m	4000	9.60	38400.00	
55	030502005001	双绞线缆		m	9000	3.97	35730.00	
本页小计							108204.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030501016001	技术服务费	1、名称：智能监测终端、大数据专用网关、数据采集桥、算力模块、高速数据传输模块、六类网线等的安装和系统调试，对云管理平台的使用进行培训	项	1	8947.32	8947.32	
		分部小计					818115.38	
		分部分项合计					1093804.72	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3205.49	3205.49	
		单价措施合计					3205.49	
本页小计							12152.81	
合 计							1097010.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	7489.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6570.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	919.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	4818.06			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-抗震支架及监测系统 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	131.40			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	350.40			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					12789.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	7832020.88	
1.1	人工费	378654.33	
1.2	材料费	7190707.64	
1.3	施工机具使用费	57621.40	
1.4	企业管理费	151628.10	
1.5	利润	53409.46	
2	措施项目费	228695.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	228695.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	133927.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	227312.19	
5	税金	745922.53	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		9033950.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		市政给水工程						
1	031001006009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De250(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	745	345.57	257449.65	
2	031001006014	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De200(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	10	190.36	1903.60	
3	031001006010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De160(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	602	155.74	93755.48	
本页小计							353108.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管DN80(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	76	75.32	5724.32	
5	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管DN70(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	13.8	60.15	830.07	
6	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管DN50(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	12	71.49	857.88	
本页小计							7412.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管DN40(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	88	60.78	5348.64	
8	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管DN32(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	12.1	55.31	669.25	
9	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN32 3、连接形式：法兰连接	组	3	333.04	999.12	
10	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN40 3、连接形式：法兰连接	组	2	386.60	773.20	
11	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN70 3、连接形式：法兰连接	组	1	787.10	787.10	
12	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN80 3、连接形式：法兰连接	组	5	949.74	4748.70	
本页小计							13326.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表DN150 3、连接形式：法兰连接	组	4	1478.39	5913.56	
14	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀，DN250 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	7	2061.87	14433.09	
15	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀，DN150 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	3	1456.42	4369.26	
16	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器，DN200 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	1	1223.05	1223.05	
17	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：低阻力型倒流防止器，DN200 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	1	2019.07	2019.07	
18	040504001005	砌筑井	砖砌水表井 含井盖、井座 井盖上应具有属性标识 详见图纸设计及参照图集13S201、05S502、99(03)S203施工	座	12	1869.61	22435.32	
19	040504001004	砌筑井	D1200 砖砌圆形阀门井 含井盖、井座 井盖上应具有属性标识 详见图纸设计及参照图集13S201、05S502、99(03)S203施工	座	11	1869.61	20565.71	
20	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：人、机配合挖土方 三类土 2、挖土深度：按设计深度	m3	787.63	10.59	8341.00	
21	040103001007	回填方	1、密实度要求：原土 夯填	m3	470.43	25.13	11821.91	
22	040103001008	回填方	1、密实度要求：中粗砂回填	m3	126.63	279.88	35441.20	
本页小计							126563.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040305001001	垫层	埋于车行道底下的管道, 给水管 加固结构：10cm厚碎石基础	m3	8.72	317.96	2772.61	
24	040803004004	管道包封	埋于车行道底下的管道, 给水管 加固结构：管径+30cm厚C25混凝土包封	m3	36.86	539.44	19883.76	
25	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑，含特种垃圾费	m3	144.99	21.48	3114.39	
		分部小计					526180.94	
		室外强电工程						
26	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管SC100 2、配置形式：埋地	m	6.7	61.58	412.59	
27	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管SC125 2、配置形式：埋地	m	12	81.02	972.24	
28	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管SC150 2、配置形式：埋地	m	218.8	89.99	19689.81	
29	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管SC50 2、配置形式：埋地	m	44.3	32.83	1454.37	
30	030411001010	配管	1、名称：焊接钢管DN65 2、配置形式：埋地	m	4.5	45.09	202.91	
31	030411001011	配管	1、名称：焊接钢管DN80 2、配置形式：埋地	m	4	53.97	215.88	
32	040804001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 (UPVC) DN150 2、配置形式：埋地敷设	m	11573.1	35.89	415358.56	
33	031001006013	塑料管	室外电力井排水管 DN110PVC-U 管 接至就近雨水管	m	165	64.60	10659.00	
34	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管	m	71.75	70.76	5077.03	
本页小计							479813.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管	m	924.45	106.59	98537.13	
36	030408001027	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管	m	505.12	128.25	64781.64	
37	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：YJV-4x35+1x16 3、敷设方式、部位：穿管	m	458.18	130.94	59994.09	
38	030408001009	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：穿管	m	341.33	197.48	67405.85	
39	030408001028	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY22-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：穿管	m	477.14	202.60	96668.56	
40	030408001011	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位：穿管	m	874.33	438.28	383201.35	
41	030408001030	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位：穿管	m	264.04	447.07	118044.36	
42	030408001012	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4x150+1x70 3、敷设方式、部位：穿管	m	3179.76	536.06	1704542.15	
43	030408001029	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-4x150+1x70 3、敷设方式、部位：穿管	m	184.5	535.84	98862.48	
本页小计							2692037.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030408001013	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-4x150+1x95 3、敷设方式、部位：穿管	m	509.84	549.34	280075.51	
45	030408001014	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4x185+1x95 3、敷设方式、部位：穿管	m	536.69	619.75	332613.63	
46	030408001031	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-4x185+1x95 3、敷设方式、部位：穿管	m	1867.76	679.06	1268321.11	
47	030408001015	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管	m	882.94	873.23	771009.70	
48	030408001032	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管	m	139.3	860.25	119832.83	
49	030408001024	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：RTTZ-4x185+1x95 3、敷设方式、部位：穿管	m	1139.8	791.73	902413.85	
50	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆电缆头制作、安装 2、型号：35mm2以下	个	16	154.39	2470.24	
51	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆电缆头制作、安装 2、型号：120mm2以下	个	26	258.94	6732.44	
52	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆电缆头制作、安装 2、型号：240mm2以下	个	72	452.90	32608.80	
本页小计							3716078.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408006004	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆电缆头制作、安装 2、型号：5芯185mm ²	个	8	232.73	1861.84	
54	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：人、机配合挖土方 三类土	m ³	1161.63	10.68	12406.21	
55	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：C25素混凝土	m ³	125.62	407.62	51205.22	
56	010404001002	垫层	C20砼包管，含模板等	m ³	730.97	395.79	289310.62	
57	040103001010	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	215.94	20.12	4344.71	
58	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑，含特种垃圾费	m ³	945.69	21.48	20313.42	
59	040205001001	人（手）孔井	1、规格尺寸：电缆手孔井 直通 2、做法详见设计	座	11	1774.58	19520.38	
60	040205001002	人（手）孔井	1、规格尺寸：电缆手孔井 转角 2、做法详见设计	座	17	1952.04	33184.68	
61	040205001005	人（手）孔井	1、规格尺寸：电缆手孔井 三通 2、做法详见设计	座	5	2306.95	11534.75	
		分部小计					7305839.94	
		分部分项合计					7832020.88	
本页小计							443681.83	
合 计							7832020.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	133927.55			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	117480.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	16447.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	86152.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2349.61			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	6265.62			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					228695.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-电梯安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001003	电梯	1、名称：实训楼 2、型号：货梯 2T 3、层站数：5/5/5 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	146469.95	146469.95	
2	030107001004	电梯	1、名称：实训楼 2、型号：客梯 无障碍电梯 18人 3、层站数：5/5/5 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	143283.25	143283.25	
3	030107001008	电梯	1、名称：教学楼 2、型号：1#无障碍电梯 1000 KG 3、层站数：6/6/6 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	152129.34	152129.34	
4	030107001005	电梯	1、名称：教学楼 2、型号：2#客梯 1000KG 3、层站数：6/6/6 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	152129.34	152129.34	
本页小计							594011.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-电梯安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030107001006	电梯	1、名称：食堂 2、型号：货梯 3、层站数：3/3/3 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	91776.20	91776.20	
6	030107001009	电梯	1、名称：食堂 2、型号：无障碍电梯 3、层站数：3/3/3 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	1	129704.12	129704.12	
7	030107001007	电梯	1、名称：男女生宿舍 2、型号： 无障碍电梯 1T 3、层站数：5/5/5 4、内装：轿厢及厅门均为不锈钢，详见招标图纸 5、包含设备安装、井道照明、验收、保修期内免保	部	2	143283.25	286566.50	
		分部分项合计					1102058.70	
本页小计							508046.82	
合 计							1102058.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-电梯安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-电梯安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专景观-土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路、景观、绿化部分						
1	04B002	切缝	新老路搭接处，拆除前切缝	m	53.99	12.19	658.14	
2	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：1-5cm	m2	53.99	1.64	88.54	
3	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼及砼路面含其下结构层 2、厚度：根据现场实际情况而定	m3	32.39	21.93	710.31	
4	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖石结构 2、部位：现场遗留的砖石结构障碍物	m3	95	10.20	969.00	
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：素砼结构及钢筋砼结构等 2、现场遗留的砼障碍物	m3	105	39.51	4148.55	
6	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场实际情况而定，工程量暂估，结算时按实计取 3、处理方式：就近堆放	m3	10836.55	5.27	57108.62	
7	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据设计要求 3、处理方式：就近堆方	m3	62.21	13.93	866.59	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场情况而定 3、处理方式：就近堆方	m3	81.64	13.06	1066.22	
本页小计							65615.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101005001	挖淤泥、流砂	1、开挖河道土方 2、挖掘深度：根据现场情况而定 3、运距：外运，运距和堆场由施工单位自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	443.6	29.42	13050.71	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	501.28	15.18	7609.43	
11	040103001002	回填方	1、密实度要求：≥94% 2、填方材料品种：450厚建筑碎砖碎混凝土块（破碎回填每20cm分层压实），含路床整平碾压 3、部位：沥青砼道路范围	m3	4630.6	30.00	138918.00	
12	040103001014	回填方	1、密实度要求：≥94% 2、填方材料品种：450厚建筑碎砖碎混凝土块（破碎回填每20cm分层压实），含路床整平碾压，主材利用于场内拆除物 3、部位：沥青砼道路范围	m3	232.39	15.00	3485.85	
13	040103001003	回填方	1、填方材料品种：砂石回填 2、部位：地库顶板与非地下室交接处	m3	298.46	303.59	90609.47	
14	010103001004	回填方	绿化区域 1、土壤类别：种植土，2、场内可利用方挖、回填，3、包括依据设计标高堆坡造型，土方平整，地形饱满平顺、无凹坑、不积水、排水畅	m3	5014.59	15.94	79932.56	
本页小计							333606.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050101009003	外购土方	1、回填土质要求：满足景观绿化施工要求，2、含挖、装车、运输至所需缺土点及土资源费	m3	2092.95	21.35	44684.48	
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除建筑垃圾、非适用土方及多余土方外运 2、运距：施工单位自行综合考虑，堆场自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	5395.64	27.10	146221.84	
		分部小计					590128.31	
		雨、污水、海绵部分						
17	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类，人机配合挖土 2、挖土深度：根据现场情况而定 3、处理方式：就近堆方	m3	4124.65	13.06	53867.93	
18	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类，人工开挖 2、挖土深度：根据现场情况而定 3、处理方式：就近堆方	m3	100.26	55.44	5558.41	
19	040103001005	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土，原土利用	m3	991.65	15.18	15053.25	
20	040103001006	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：中、粗砂	m3	1992.26	251.88	501810.45	
21	040103001010	回填方	1、填方材料品种：5%石灰土 2、填方来源、运距：现场土方利用 3、部位：砼管道回填	m3	352.93	80.00	28234.40	
本页小计							795430.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040103001007	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：二灰碎石	m3	45	338.36	15226.20	
23	040103001009	回填方	1、填方材料品种：C20砼包管 2、部位：车行道下的排水管道 顶最小覆土厚度小于0.7m 3、其他：含模板搭拆	m3	127.8	428.48	54759.74	
		分部小计					674510.38	
		A桥梁土石方部分						
24	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场实际情况而定 3、处理方式：就近堆放	m3	326.42	5.27	1720.23	
25	040101005002	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：根据现场情况而定 2、运距：外运，运距和堆场由施工单位自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	123.58	29.19	3607.30	
		分部小计					5327.53	
		B桥梁土石方部分						
26	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场实际情况而定 3、处理方式：就近堆放	m3	66.6	5.27	350.98	
27	040101005003	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：根据现场情况而定 2、运距：外运，运距和堆场由施工单位自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	133.4	29.19	3893.95	
本页小计							79558.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040103001011	回填方	1、密实度要求：≥96% 2、填方材料品种：7%石灰土 3、部位：台后回填	m3	170	90.00	15300.00	
		分部小计					19544.93	
		C桥梁土石方部分						
29	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场实际情况而定 3、处理方式：就近堆放	m3	66.6	5.27	350.98	
30	040101005004	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：根据现场情况而定 2、运距：外运，运距和堆场由施工单位自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	133.4	29.19	3893.95	
31	040103001012	回填方	1、密实度要求：≥96% 2、填方材料品种：7%石灰土 3、部位：台后回填	m3	170	90.00	15300.00	
		分部小计					19544.93	
		D桥梁土石方部分						
32	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场实际情况而定 3、处理方式：就近堆放	m3	16.6	5.27	87.48	
33	040101005005	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：根据现场情况而定 2、运距：外运，运距和堆场由施工单位自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	133.4	29.19	3893.95	
本页小计							38826.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040103001013	回填方	1、密实度要求：≥96% 2、填方材料品种：7%石灰土 3、部位：台后回填	m3	170	90.00	15300.00	
		分部小计					19281.43	
		分部分项合计					1328337.51	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	8859.99	8859.99	
2	041107002001	排水、降水		项	1	20284.94	20284.94	
		单价措施合计					29144.93	
本页小计							44444.93	
合 计							1357482.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	26063.67			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	20362.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	5701.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	22398.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	271.50			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	542.99			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					49276.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专景观-道路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		市政道路（TY-1.1-1，TY-3.1-6）						
1	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、其他：含养护	m2	9788.66	28.15	275550.78	
2	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：建议水泥含量5% 2、厚度：30cm 3、其他：含养护	m2	7972.43	118.02	940906.19	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：满铺玻璃纤维格栅	m2	7272.41	11.76	85523.54	
4	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青AL(M)-2 2、喷油量：1.1L/m2	m2	7272.41	2.88	20944.54	
5	040203004001	封层	1、材料品种：改性沥青碎石下封层 2、喷油量：沥青用量1.Kg/m2，矿料用量6~8m2/1000m2，粒径3-5mm。 3、厚度：1cm	m2	7272.41	7.08	51488.66	
6	040203003002	粘层	1、材料品种：快裂洒布型乳化沥青PC-3 2、喷油量：0.5L/m2	m2	7272.41	1.61	11708.58	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-20C（石灰岩） 2、厚度：5cm	m2	7272.41	58.95	428708.57	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13C（玄武岩） 2、厚度：4cm	m2	7272.41	62.23	452562.07	
本页小计							2267392.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：30cm 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、部位：地库顶板与非地下室交接处 5、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m ²	1023.3	158.24	161926.99	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合 2、钢筋规格：见图纸 3、地库顶板与非地下室交接处	t	15.153	4837.15	73297.33	
11	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：900*300*130 603烧面花岗岩平石，含弧形加工，综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	2124.2	121.49	258069.06	
12	040204004002	安砌侧石	1、材料品种、规格：900*280*150 603烧面花岗岩侧石，含弧形加工，综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土	m	1274.84	147.36	187860.42	
		分部小计					2948546.73	
		分部分项合计					2948546.73	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、费用包干，结算不作调整	项	1	8614.62	8614.62	
		单价措施合计					8614.62	
本页小计							689768.42	
合 计							2957161.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	53524.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	44357.42			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9167.20			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	48793.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	887.15			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1182.86			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					104387.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专景观-景观

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6941830.15	
1.1	人工费	1011997.21	
1.2	材料费	5359644.00	
1.3	施工机具使用费	135172.04	
1.4	企业管理费	293372.32	
1.5	利润	141644.61	
2	措施项目费	132003.46	
2.1	单价措施项目费	4196.56	
2.2	总价措施项目费	127806.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	84046.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	272342.59	
5	税金	661155.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8007332.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行铺装做法（TY-2.1-1）						
1	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：20cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	4384.51	52.66	230888.30	
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	4339.51	73.35	318303.06	
3	050201001001	园路	1、面层材料：30厚仿火烧面芝麻灰石英砖/仿火烧面芝麻深灰石英砖/仿火烧面白石英砖等，详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	4384.51	179.81	788378.74	
		分部小计					1337570.10	
		透水铺装做法（TY-2.1-3）						
4	040201021007	土工合成材料	1、材料品种、规格：两布一膜防渗土工布(200g/0.5mm/200g)	m2	1954.38	10.32	20169.20	
5	040202011002	碎石	1、石料规格：开级配碎石垫层 2、厚度：10cm 3、含基底压实，>93%	m2	1954.38	28.31	55328.50	
6	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、石料规格：开级配水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、其他：含养护	m2	1954.38	80.01	156369.94	
本页小计							1569437.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴中专景观-景观

标段：

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201001002	园路	1、面层材料：60厚透水砖路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝，颜色详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：6干性水泥砂浆	m2	1942.03	79.87	155109.94	
8	050201001003	园路	1、面层材料：20厚100×200仿火烧面芝麻白石英砖收边，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：6干性水泥砂浆	m2	12.35	139.21	1719.24	
		分部小计					388696.82	
		人行道铺装做法（TY-2.1-2、4）						
9	040202011003	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	3662.48	41.09	150491.30	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	3079.16	65.41	201407.86	
11	050201001004	园路	1、面层材料：20厚仿火烧面芝麻灰石英砖/仿火烧面芝麻深灰石英砖/仿火烧面芝麻白石英砖等，详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3652.48	139.21	508461.74	
本页小计							1017190.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050201001005	园路	1、面层材料：18厚仿石英砖收边，颜色同铺地石材，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	10	134.44	1344.40	
		分部小计					861705.30	
		建筑出入口铺装做法（TY-3.1-1，TY-2.2-3）						
13	050201001006	园路	1、面层材料：20厚火烧面仿芝麻灰/仿芝麻白石英砖等，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：2水泥砂浆粘结层	m2	1149.94	140.40	161451.58	
		分部小计					161451.58	
		园路做法（TY-2.1-8，TY-2.2-1）						
14	040202011004	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	128.43	41.09	5277.19	
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	128.43	72.55	9317.60	
16	050201001007	园路	1、面层材料：60厚透水砖路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝，颜色详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	128.43	79.87	10257.70	
		分部小计					24852.49	
		特色铺装二做法（TY-2.1-2，TY-2.2-2）						
本页小计							187648.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202011005	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	134.21	41.09	5514.69	
18	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	134.21	66.27	8894.10	
19	050201001009	园路	1、面层材料：20厚仿火烧面芝麻灰石英砖/仿火烧面芝麻深灰石英砖/仿火烧面芝麻白石英砖等，详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	134.21	139.21	18683.37	
		分部小计					33092.16	
		水磨石坐凳做法（TY-3.1-2）						
20	040202011006	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	2.26	41.09	92.86	
21	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护	m2	1.8	224.32	403.78	
22	010507005001	压顶	1、断面尺寸：290*100mm 2、混凝土强度等级：C25砼 3、含模板搭拆及养护	m3	0.6	1057.15	634.29	
本页小计							34223.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砖砌筑 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	3.91	628.96	2459.23	
24	060105006001	土工布铺设	1、土工布铺设 2、铺设位置：砖基础后方，临土面	m2	3.73	9.36	34.91	
25	040501004001	塑料管	1、材质及规格：Φ50排水管，@2000	m	3	11.91	35.73	
26	011101002001	现浇水磨石面	1、找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层 2、面层厚度、水泥石子浆配合比：25厚无机水磨石面层抛光打水磨石蜡，15厚1：2水泥砂浆结合层	m2	19.96	120.97	2414.56	
		分部小计					6075.36	
		卵石收边做法（TY-2.2-4）						
27	060105006002	土工布铺设	1、土工布200克/平方米	m2	173.59	9.42	1635.22	
28	040202011007	卵石散置	1、石料规格：粒径30~40黑色卵石散置 2、厚度：8cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	173.59	35.59	6178.07	
29	011210002001	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：不锈钢隔离带（2厚100×50，304不锈钢收边条 上口折边15mm） 2、固定方式：@1M 成品销钉固定	m	226.49	56.19	12726.47	
		分部小计					20539.76	
		本地黄石碎拼（TY-2.1-2）						
本页小计							25484.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040202011008	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	40.19	41.09	1651.41	
31	040203007007	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	40.19	72.82	2926.64	
32	050201001010	园路	1、面层材料：50厚300-500本地黄石碎拼，详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	40.19	227.73	9152.47	
		分部小计					13730.52	
		汀步做法（TY-2.1-6、7）						
33	040202001001	路床（槽）整形	1、压实度：>93%	m2	41.04	1.66	68.13	
34	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C15 2、厚度：10cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护	m2	41.04	85.41	3505.23	
35	050201013001	石汀步	1、石料种类、规格：30厚荔枝面芝麻灰花岗岩汀步板 2、砂浆强度等级、配合比：30厚1：3水泥砂浆粘结层	m2	41.04	179.97	7385.97	
		分部小计					10959.33	
		侧平石做法（TY-2.1-5）						
本页小计							24689.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050201003001	路牙铺设	1、垫层厚度、材料种类：C25混凝土 2、路牙材料种类、规格：900*280*150 603烧面花岗岩侧石，含弧形加工，综合考虑 3、砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m	1365.04	149.32	203827.77	
		分部小计					203827.77	
		地库顶板与非地下室交接处做法						
37	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、部位：地库顶板与非地下室交接处 5、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	45	91.13	4100.85	
38	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、部位：地库顶板与非地下室交接处 5、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	583.32	77.62	45277.30	
39	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合 2、钢筋规格：详见图纸 3、部位：地库顶板与非地下室交接处	t	3.431	4999.61	17153.66	
		分部小计					66531.81	
本页小计							270359.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下车库顶铺装小品基础做法（TY-3.1-3）						
40	040201021001	阻根层	1、阻根层 2、材料品种、规格：20高聚乙 烯塑料类凹凸型排（蓄）水板	m2	1651.62	20.00	33032.40	
41	040202011009	陶粒层	1、石料规格：透水陶粒 2、厚度：8cm	m2	1651.62	33.71	55676.11	
42	060105006003	土工布铺设	1、土工布250克/平方米	m2	1651.62	9.42	15558.26	
		分部小计					104266.77	
		顶板绿化区(车库出入口)做法（TY-3.1-4）						
43	040201021002	阻根层	1、阻根层 2、材料品种、规格：20高聚乙 烯塑料类凹凸型排（蓄）水板	m2	322	20.00	6440.00	
44	040202011010	玻璃轻石	1、石料规格：玻璃轻石 2、厚度：15cm	m2	322	182.62	58803.64	
45	060105006004	土工布铺设	1、≥200g/平方米聚酯无纺布	m2	322	9.98	3213.56	
		分部小计					68457.20	
		地下车库顶种植做法（TY-3.1-5）						
46	040201021003	阻根层	1、阻根层 2、材料品种、规格：20高聚乙 烯塑料类凹凸型排（蓄）水板	m2	6498	20.00	129960.00	
47	040202011012	陶粒层	1、石料规格：透水陶粒 2、厚度：8cm	m2	6498	22.48	146075.04	
48	060105006005	土工布铺设	1、≥200g/平方米聚酯无纺布	m2	6498	9.98	64850.04	
		分部小计					340885.08	
		挡土坐凳做法（TY-3.2）						
49	040202011022	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：12cm 3、含基底压实，压实度≥93%	m2	7.45	32.99	245.78	
本页小计							513854.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040203007019	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护：含模板搭拆及养护 3、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m3	1.12	594.04	665.32	
51	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砖砌筑 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	2.96	628.96	1861.72	
52	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合 2、钢筋规格：详见图纸	t	0.063	4893.59	308.30	
53	010507005003	压顶	1、断面尺寸：100*100*240 2、混凝土强度等级：C25砼 3、含模板搭拆及养护	m3	2.97	1363.99	4051.05	
54	011102001009	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:25水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚火烧面黄金麻黄金麻花岗岩贴面	m2	13.7	257.06	3521.72	
55	011102001010	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:25水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：50厚火烧面芝麻黑花岗岩压顶贴面	m2	1.88	374.36	703.80	
本页小计							11111.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011104002002	防腐木坐凳面	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：1.5壁厚40×40×240不锈钢钢龙骨@600，3厚40×40不锈钢预埋铁@1000，水泥砂浆捂牢 2、面层材料品种、规格、颜色：50厚120×380柳桉防腐木木板（留缝5mm），沉头不锈钢自攻螺栓固定于龙骨，防腐木刷无色耐候木油两道	m2	2.28	271.73	619.54	
		分部小计					11977.23	
		雕像及景石做法（TY-4.1、4.2）						
57	040202011014	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、含基底压实，压实度≥93%	m2	20.16	28.31	570.73	
58	040202011015	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度≥94%	m2	21.4	41.09	879.33	
59	040203007010	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	20.16	62.09	1251.73	
60	040203007012	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	21.4	74.25	1588.95	
本页小计							4910.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040203007011	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护：含模板搭拆及养护 3、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m3	19.66	594.26	11683.15	
62	040203007013	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：景石收边	m3	0.39	482.06	188.00	
63	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砖砌筑 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	6.53	628.96	4107.11	
64	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合 2、钢筋规格：详见图纸	t	0.993	4893.59	4859.33	
65	011102001001	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：50厚600×600菠萝面中灰花岗岩贴面	m2	24.19	259.41	6275.13	
66	050307009001	标志牌	1、材料种类、规格：3厚仿铜色折边铝板（uv打印） 2、镌字规格、种类：内容另选并由制作公司重新排版打印	m2	2	480.00	960.00	
67	010516002001	预埋铁件	1、规格：20厚1600×1600预埋铁，含锚固件	t	0.414	12753.95	5280.14	
68	05B003	雕塑	1、尺寸：4000*4000*3210mm 2、材质：冲孔铝板，样式另定 2、详见设计	个	1	15000.00	15000.00	
69	05B004	景石	1、7000*1600*1000 自然面景石	个	1	20000.00	20000.00	
70	05B005	景石	1、6000*1200*800 自然面景石	个	1	12000.00	12000.00	
		分部小计					84643.60	
本页小计							80352.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		入口LOGO做法（TY-5.1）						
71	040202011016	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、含基底压实，压实度≥93%	m2	5.04	28.31	142.68	
72	040202011017	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度≥94%	m2	12	41.09	493.08	
73	040203007014	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	5.04	88.81	447.60	
74	040203007015	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：12cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	12	81.95	983.40	
75	040203007016	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护：含模板搭拆及养护 3、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m3	9.45	545.96	5159.32	
76	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合 2、钢筋规格：详见图纸	t	0.162	5507.10	892.15	
77	011102001002	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚光面芝麻黑贴面	m2	34.05	221.20	7531.86	
本页小计							15650.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	020201001001	阶条石	1、粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：C25素砼捂牢 2、石料种类、构件规格：150厚600×1000芝麻灰 3、石表面加工要求及等级：荔枝面	m	12.6	115.36	1453.54	
79	010516002002	预埋铁件	1、规格：5厚250宽通长预埋铁，含锚固件	t	1.484	12753.95	18926.86	
80	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色：拉丝不锈钢字，方正隶书 2、字体规格：150厚800高	个	11	400.00	4400.00	
		分部小计					40430.49	
		非机动车雨棚（LD-4.1）						
81	040202001005	路床（槽）整形	1、压实度：≥93%	m2	25.92	1.66	43.03	
82	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、含模板搭拆及养护	m3	2.59	468.52	1213.47	
83	010501003002	独立基础	1、混凝土强度等级：C25砼 2、含模板搭拆及养护	m3	5.76	536.15	3088.22	
84	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C25砼 2、含模板搭拆及养护	m3	1.15	1507.09	1733.15	
85	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋综合考虑	t	0.222	4228.01	938.62	
86	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：圆钢立柱 2、钢材品种、规格：Φ150*5厚镀锌圆钢立柱，面喷白色氟碳漆 3、预埋铁件：300*300*10钢板，8*Φ14螺杆 4、含制作及安装等一切费用	t	0.515	13162.23	6778.55	
本页小计							38575.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010604001001	钢梁	1、梁类型：圆钢 2、钢材品种、规格：Φ80*3厚镀锌圆钢龙骨，120*60*3厚镀锌方钢，面喷白色氟碳漆 3、固定：详见设计 4、含制作及安装等一切费用	t	1.382	11274.37	15581.18	
88	050201001227	张拉膜顶棚	1、张拉膜顶棚 2、含制作、安装、固定等一切费用	m2	160	93.65	14984.00	
89	05B011	排水槽	1、梯形5厚不锈钢排水槽 2、含制作安装等费用	m	32	93.65	2996.80	
90	05B012	落水管	1、DN50PVC落水管 2、含安装等费用	m	24	13.86	332.64	
		分部小计					47689.66	
		球场8mm厚硅PU面层（LD-3.1）						
91	040202001002	路床（槽）整形	1、压实度：≥93%	m2	1408.3	1.66	2337.78	
92	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：8% 2、厚度：20cm 3、压实度：≥94% 4、不含土资源费	m2	1408.3	23.91	33672.45	
94	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、石料规格：开级配水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、其他：含养护	m2	1408.3	80.01	112678.08	
95	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青AL(M)-2 2、喷油量：1.1L/m2	m2	1408.3	2.83	3985.49	
96	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ20 3、厚度：40厚	m2	1408.3	47.39	66739.34	
本页小计							253307.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：自粘性增强玻纤网格布一层	m2	1408.3	12.17	17139.01	
98	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ10 3、厚度：30厚	m2	1408.3	46.02	64809.97	
99	011103001001	塑胶地面	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚硅PU面层(GB36246-2018标准)	m2	1408.3	159.50	224623.85	
100	040205006001	划线	1、球场划线宽度及颜色详见图纸	m2	80	42.14	3371.20	
		分部小计					529357.17	
		球场13mm厚无颗粒混合型塑胶面层（LD-3.1）						
101	040202001003	路床（槽）整形	1、压实度：≥93%	m2	3628.76	1.66	6023.74	
102	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：8% 2、厚度：20cm 3、压实度：≥94% 4、不含土资源费	m2	3628.76	23.91	86763.65	
104	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1、石料规格：开级配水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、其他：含养护	m2	3628.76	80.01	290337.09	
105	040203003002	透层	1、材料品种：乳化沥青AL(M)-2 2、喷油量：1.1L/m2	m2	3628.76	2.83	10269.39	
106	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ20 3、厚度：40厚	m2	3628.76	47.39	171966.94	
107	040201021005	土工合成材料	1、材料品种、规格：自粘性增强玻纤网格布一层	m2	3628.76	12.17	44162.01	
本页小计							919466.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ10 3、厚度：30厚	m2	3628.76	46.02	166995.54	
109	011103001002	塑胶地面	1、面层材料品种、规格、颜色：13mm厚无颗粒混合型塑胶，颜色详见图纸	m2	3628.76	185.00	671320.60	
110	040205006002	划线	1、球场划线宽度及颜色详见图纸	m2	100	42.14	4214.00	
		分部小计					1452052.96	
		球场人工草坪面层（LD-3.1）						
111	040202001004	路床（槽）整形	1、压实度：≥93%	m2	415.71	1.66	690.08	
112	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：8% 2、厚度：20cm 3、压实度：≥94% 4、不含土资源费	m2	415.71	23.91	9939.63	
114	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、石料规格：开级配水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、其他：含养护	m2	415.71	80.01	33260.96	
115	040203003003	透层	1、材料品种：乳化沥青AL(M)-2 2、喷油量：1.1L/m2	m2	415.71	2.83	1176.46	
116	040203006005	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ20 3、厚度：40厚	m2	415.71	47.39	19700.50	
117	040201021006	土工合成材料	1、材料品种、规格：自粘性增强玻纤网格布一层	m2	415.71	12.17	5059.19	
本页小计							912356.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	040203006006	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒径沥青混凝土 2、石料粒径：Φ0-Φ10 3、厚度：30厚	m2	415.71	46.02	19130.97	
119	011103001003	塑胶地面	1、10mm多维缓冲垫 2、55mm单丝直草 (石英砂填充物厚35mm) 3、弹性橡胶颗粒（6-8kg/m2）	m2	415.71	100.00	41571.00	
120	040205006003	划线	1、球场划线宽度及颜色详见图纸	m2	20	42.14	842.80	
121	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN80软管	m	100	13.81	1381.00	
122	040501002001	钢管	1、材质及规格：不锈钢排水导管Φ60，间距1500 2、口部设钢丝网防杂物	m	39.9	22.90	913.71	
		分部小计					133666.30	
		球场围网（LD-3.1）						
123	040202011018	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、含基底压实，压实度≥93%	m2	38.85	28.31	1099.84	
124	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：10cm 4、含模板搭拆及养护	m3	3.89	522.12	2031.05	
125	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板搭拆及养护	m3	14.37	578.46	8312.47	
126	010507005002	压顶	1、断面尺寸：19cm高 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板搭拆及养护	m3	5.46	1363.99	7447.39	
本页小计							82730.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010516002003	预埋铁件	1、规格：10厚400*400预埋铁板和加劲肋，8Φ14螺丝	t	1.248	12753.95	15916.93	
128	05B006	球场围网	1、竖杆10厚Φ100镀锌钢管，横杆5厚Φ60镀锌钢管 2、专用菱形镀锌铁丝网网孔为45，20扁钢Φ6螺丝固定于网柱上 (铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚) 3、含门及照明灯杆等	m2	790.2	168.57	133204.01	
129	011102001003	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰烧面花岗岩铺地收边	m2	65.85	168.66	11106.26	
		分部小计					179117.95	
		球场800宽排水沟及沉沙井做法（LD-3.1）						
130	040501016001	砌筑方沟	1、断面规格：内径300*700mm 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cmC20砼 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240宽MU10标准砖 4、混凝土强度等级：190厚C25素混凝土压顶二次浇筑 5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 6、勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆，砌筑粉面 7、不锈钢排水导管Φ60,间距1500，口部设钢丝网防杂物 8、盖板材质及规格：500*500混凝土排水沟盖板	m	617.22	608.75	375732.68	
本页小计							535959.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	040504001001	砌筑井	1、沉沙井，断面300*900mm，长1000mm 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cmC20砼 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240宽MU10标准砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆，砌筑粉面 5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：500*500混凝土排水沟盖板 7、井盖、井圈材质及规格：190厚C25素混凝土压顶二次浇筑	座	21	683.19	14346.99	
		分部小计					390079.67	
		观水平台（LD-2.1）						
132	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、厚度：10cm 4、含模板搭拆及养护	m3	4.68	681.74	3190.54	
133	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、含模板搭拆及养护	m3	17.28	618.06	10680.08	
134	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、含模板搭拆及养护	m3	5.12	948.82	4857.96	
135	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、含模板搭拆及养护	m3	5.9	1471.46	8681.61	
本页小计							41757.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板搭拆及养护	m3	36.64	1007.65	36920.30	
137	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋综合考虑	t	7.485	4571.51	34217.75	
138	050201001011	园路	1、面层材料：30厚仿火烧面芝麻灰石英砖/仿火烧面芝麻深灰石英砖/仿火烧面芝麻白石英砖等，详见图纸，含异形加工费等 2、砂浆强度等级：30厚1:2水泥砂浆粘结层	m2	223.34	180.99	40422.31	
139	050307006001	铁艺栏杆	1、铁艺栏杆高度：1145mm 2、材料品种：扶手：50厚120宽水曲柳木板+5厚160X80拉丝不锈钢钢板；立柱：10厚拉丝不锈钢钢板+Φ30拉丝不锈钢管；横梁：4厚30X30拉丝不锈钢方管 3、预埋件：10厚180X150，焊接拉丝不锈钢钢板	m	49.7	561.90	27926.43	
		分部小计					166896.98	
		下沉广场景墙（LD-1.1）						
140	040202011019	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	67.96	28.31	1923.95	
141	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、厚度：10cm 4、含模板搭拆及养护	m3	6.8	623.85	4242.18	
本页小计							145652.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板搭拆及养护	m3	13.48	573.57	7731.72	
143	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板搭拆及养护	m3	29.36	1078.59	31667.40	
144	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋综合考虑	t	5.446	4893.59	26650.49	
145	011102001004	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：50*600*50 芝麻深灰荔枝面花岗岩，含异形加工费	m2	13.79	280.95	3874.30	
146	011102001005	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：200*600*50 芝麻深灰荔枝面花岗岩，含异形加工费	m2	13.79	280.95	3874.30	
147	011102001007	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：200*600*20 芝麻白火烧面花岗岩，含异形加工费	m2	144.8	185.18	26814.06	
148	011102001006	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600*100 芝麻白荔枝面花岗岩压顶，含异形加工费	m2	20.55	543.63	11171.60	
本页小计							111783.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	05B009	铝板装饰	1、3壁厚铝板uv打印照片/ 2、预留固定孔，膨胀螺栓固定，照片内容另定	m2	3.78	280.95	1061.99	
		分部小计					119011.99	
		下沉广场台阶（LD-1.1）						
150	040202011020	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	39.6	41.09	1627.16	
151	010501002002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板搭拆及养护	m3	5.94	650.07	3861.42	
152	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋综合考虑	t	0.293	4893.59	1433.82	
153	010507004001	台阶	1、石材规格：300*600*130 2、石材种类：芝麻灰荔枝面花岗岩整石台阶 3、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	5.4	456.20	2463.48	
154	010507004002	台阶	1、石材规格：320*600*100 2、石材种类：芝麻灰荔枝面花岗岩整石台阶 3、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	23.4	350.93	8211.76	
155	011102003001	石英砖地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*600*20仿火烧面芝麻深灰/仿火烧面芝麻深灰石英砖等，含异形加工费	m2	12.6	139.21	1754.05	
		分部小计					19351.69	
本页小计							20413.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		下沉广场（LD-1.1）						
156	040202011021	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm 3、含基底压实，压实度>93%	m2	296.6	41.09	12187.29	
157	040203007017	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	251.13	52.78	13254.64	
158	040203007018	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	45.47	84.99	3864.50	
159	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋综合	t	0.337	4999.61	1684.87	
160	011102003002	石英砖地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚仿火烧面芝麻灰/仿火烧面芝麻深灰石英砖等，含异形加工费	m2	224.94	139.21	31313.90	
161	011102003003	石英砖地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20仿火烧面芝麻深灰石英砖分隔条，含异形加工费	m2	26.19	139.21	3645.91	
本页小计							65951.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011102001008	石材面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600*30 芝麻灰荔枝面花岗岩贴面，含异形加工费	m ²	1.35	184.74	249.40	
163	011104002001	竹、木地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*3 厚镀锌钢管龙骨@800 2、面层材料品种、规格、颜色：L*100*18 厚栗色中碳高耐竹木，留缝5mm，自攻螺栓固定于龙骨	m ²	60.58	271.73	16461.40	
164	05B010	金属饰面	1、材料：10厚耐候钢板 2、固定：Φ10拉结筋@1000	m	41	112.38	4607.58	
165	040501016002	砌筑方沟	1、断面规格：内径200*300mm 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：C20素混凝土沟槽 4、勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆找平层 5、盖板材质及规格：460*600*50 芝麻灰荔枝面花岗岩明沟盖板，30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	30	344.58	10337.40	
166	050201004001	树池围牙	1、围牙材料种类、规格：100*700*150 芝麻深灰火烧面花岗岩树池 2、砂浆：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、靠背：C20素混凝土卧牢	m	16.8	64.50	1083.60	
本页小计							32739.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	050307006002	铁艺栏杆	1、铁艺栏杆高度：1205mm 2、材料品种：扶手：50×120柳按防腐木扶手，刷清漆+5厚钢板焊接与T字形钢板上，Φ10自攻螺栓；立柱：8厚T字形钢板，外刷深灰色氟碳漆；横梁：Φ8不锈钢索+钢丝绳连接件紧钉锁 3、预埋件：10厚扁钢，膨胀螺栓固定	m	50	374.60	18730.00	
		分部小计					117420.49	
		成品采购						
168	05B001	成品坐凳	1、304不锈钢+菠萝格防腐木 2、详见设计要求	个	4	1872.98	7491.92	
		分部小计					7491.92	
		分部分项合计					6941830.15	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	223.34	18.79	4196.56	
		单价措施合计					4196.56	
本页小计							30418.48	
合 计							6946026.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	84046.93			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	69460.27			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	14586.66			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-景观

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	38203.15			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	2778.41			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专景观-绿化

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1673480.91	
1.1	人工费	409594.92	
1.2	材料费	1048958.77	
1.3	施工机具使用费	38907.79	
1.4	企业管理费	118719.18	
1.5	利润	57300.25	
2	措施项目费	79141.30	
2.1	单价措施项目费	47475.70	
2.2	总价措施项目费	31665.60	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	20823.58	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	67475.95	
5	税金	163808.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1983906.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求：细整绿化地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求 2、不含草坪面积	m2	5481	2.04	11181.24	
2	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、胸径或干径：22.1-23cm 3、株高、冠径：H=700-800，P>450 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250-280cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	2735.34	16412.04	
3	050102001004	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250cm，分枝点高度统一，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	55	1206.34	66348.70	
本页小计							93941.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050102001005	栽植乔木	1、种类：香樟C 2、胸径或干径： 12.1-13cm 3、株高、冠径：H=400-500，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度220-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植,保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	67	702.42	47062.14	
5	050102001006	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径： 15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250cm，分枝点高度统一，树干挺直，无明显弯曲，树形优美无断梢 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	18	984.78	17726.04	
本页小计							64788.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001008	栽植乔木	1、种类：女贞 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250cm，分枝点高度统一，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	12	1453.45	17441.40	
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕 2、胸径或干径：70cm 3、株高、冠径：H=900-1000，P>650 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：特选苗，>5杆，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	9210.10	27630.30	
本页小计							45071.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001009	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径： 17.1-18cm 3、株高、冠径：H=600-700，P>400 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	1639.63	14756.67	
9	050102001010	栽植乔木	1、种类：乌桕B 2、胸径或干径： 15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	13	1298.79	16884.27	
本页小计							31640.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001011	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径： 22.1-23cm 3、株高、冠径：H=700-800，P>500 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250cm，分枝点高度统一，树冠圆满，茂盛，全冠种植,保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	38	3777.50	143545.00	
11	050102001012	栽植乔木	1、种类：马褂木 2、胸径或干径： 15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植,保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	43	1188.02	51084.86	
本页小计							194629.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001013	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、胸径或干径： 22.1-23cm 3、株高、冠径：H=700-800，P>500 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度250-280cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	3777.50	26442.50	
13	050102001014	栽植乔木	1、种类：朴树B 2、胸径或干径： 15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>350 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	1452.18	10165.26	
本页小计							36607.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001015	栽植乔木	1、种类：无患子 2、胸径或干径： 15.1-16cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	1810.06	12670.42	
15	050102001016	栽植乔木	1、种类：垂柳 2、胸径或干径： 12.1-13cm 3、株高、冠径：H=400-500，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	55	466.05	25632.75	
本页小计							38303.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001017	栽植乔木	1、种类：北美枫香 2、胸径或干径：17.1-18cm 3、株高、冠径：H=700-750，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树干挺直，无明显弯曲，树形优美无断梢 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	3125.06	28125.54	
17	050102001018	栽植乔木	1、种类：实生银杏 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：H=750-800，P>250 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：雄株，直生，树干挺直，无明显弯曲，树形优美无断梢 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	24	1000.55	24013.20	
本页小计							52138.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001019	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径或干径： 12.1-13cm 3、株高、冠径：H=600-650，P>180 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树干挺直，无明显弯曲，树形优美无断梢 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	86	572.72	49253.92	
19	050102001020	栽植乔木	1、种类：梨树 2、胸径或干径： 12.1-13cm 3、株高、冠径：H=400-500，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树冠圆满，茂盛，全冠种植,保留三级分支 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	777.22	4663.32	
本页小计							53917.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	050102001021	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H=451-500，P>300 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	10	734.45	7344.50	
21	050102002001	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、根盘直径：D10.1-11 3、冠丛高：351-400 4、蓬径：>300 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求： （独杆）树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	21	1116.00	23436.00	
本页小计							30780.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂B 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求： （独杆）树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	73	372.05	27159.65	
23	050102002003	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：D10.1-11 3、冠丛高：300-350 4、蓬径：>300 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型飘逸，完整，优美，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	871.99	2615.97	
本页小计							29775.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050102002004	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱A 2、根盘直径：D10.1-11 3、冠丛高：300-350 4、蓬径：>300 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型飘逸，完整，优美，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	611.71	1835.13	
25	050102002005	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱B 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	25	213.44	5336.00	
本页小计							7171.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102002006	栽植灌木	1、种类：梅花 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	17	351.72	5979.24	
27	050102002007	栽植灌木	1、种类：红叶李 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	40	197.18	7887.20	
本页小计							13866.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102002008	栽植灌木	1、种类：树状月季 2、冠丛高：200-250 3、蓬径：>150 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	831.14	1662.28	
29	050102002009	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	45	298.85	13448.25	
本页小计							15110.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102002010	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、冠丛高：150-200 3、蓬径：>120 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：>5分枝，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	14	99.48	1392.72	
31	050102002011	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、冠丛高：250-300 3、蓬径：>180 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：>5分枝，每分枝粗度>3cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	32	333.08	10658.56	
本页小计							12051.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102002012	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、冠丛高：250-300 3、蓬径：>180 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	12	234.02	2808.24	
33	050102002013	栽植灌木	1、种类：日本晚樱 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	32	258.18	8261.76	
本页小计							11070.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102002014	栽植灌木	1、种类：花桃 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	51	258.18	13167.18	
35	050102002015	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	14	262.24	3671.36	
本页小计							16838.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050102002016	栽植灌木	1、种类：金枝槐 2、根盘直径：D7.1-8 3、冠丛高：250-300 4、蓬径：>200 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	44	205.31	9033.64	
37	050102002017	栽植灌木	1、种类：结香球 2、冠丛高：>150 3、蓬径：>150 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	28	175.12	4903.36	
38	050102002018	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、冠丛高：>150 3、蓬径：>150 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：红罗宾，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	25	215.51	5387.75	
本页小计							19324.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102002019	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、冠丛高：>120 3、蓬径：>120 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：红罗宾，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	41	140.15	5746.15	
40	050102002020	栽植灌木	1、种类：金森女贞球A 2、冠丛高：>150 3、蓬径：>150 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	11	248.04	2728.44	
41	050102002021	栽植灌木	1、种类：金森女贞球B 2、冠丛高：>120 3、蓬径：>120 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	99	156.41	15484.59	
本页小计							23959.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102002022	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、冠丛高：>120 3、蓬径：>120 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：黑珍珠，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	20	229.61	4592.20	
43	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法国冬青 2、篱高：160 3、行数、蓬径：40 4、单位面积株数：9棵/m 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：双排品字形种植，形态饱满，不脱脚，多角度观看不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m	382	72.13	27553.66	
44	050102005002	栽植绿篱	1、种类：黄馨 2、篱高：41-50 3、单位面积株数：16株 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：>10分枝 / 株 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	30	36.57	1097.10	
本页小计							33242.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050102005003	栽植绿篱	1、种类：彩叶柳 2、篱高：41-50 3、行数、蓬径：31-40 4、单位面积株数：16株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实，5-6分枝，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	9	46.81	421.29	
46	050102005004	栽植绿篱	1、种类：紫花翠芦莉 2、篱高：61-70 3、行数、蓬径：31-40 4、单位面积株数：16株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	10	36.11	361.10	
本页小计							782.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	050102005005	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：25株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：红罗宾，毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	147	47.52	6985.44	
48	050102005006	栽植绿篱	1、种类：红花继木 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：25株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：黑珍珠，毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	252	59.46	14983.92	
本页小计							21969.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	050102005007	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：25株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	417	55.40	23101.80	
50	050102005008	栽植绿篱	1、种类：金丝桃 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：25株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	23	43.70	1005.10	
51	050102005009	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	403	77.27	31139.81	
本页小计							55246.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050102005010	栽植绿篱	1、种类：夏鹃 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	21	91.72	1926.12	
53	050102005011	栽植绿篱	1、种类：黄金菊 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	3	84.39	253.17	
54	050102005012	栽植绿篱	1、种类：粉花绣线菊 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	42	91.72	3852.24	
本页小计							6031.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	050102005013	栽植绿篱	1、种类：金叶大花六道木 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	85	83.05	7059.25	
56	050102005014	栽植绿篱	1、种类：细叶萼距花 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：36株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：毛球，形态饱满，不脱脚，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	56	83.05	4650.80	
本页小计							11710.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	050102005015	栽植绿篱	1、种类：大花绣球’无尽夏’ 2、篱高：41-50 3、行数、蓬径：31-40 4、单位面积株数：16株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：一加仑容器苗，蓬形好，枝叶密实，多角度观看 看不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	40	146.15	5846.00	
58	050102005016	栽植绿篱	1、种类：花叶芒 2、篱高：40-45 3、行数、蓬径：35-40 4、单位面积株数：16株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，多角度观看 看不见土，多角度观看 看不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	13	54.45	707.85	
本页小计							6553.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050102005017	栽植绿篱	1、种类：粉黛乱子草 2、篱高：61-70 3、行数、蓬径：61-70 4、单位面积株数：25株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，多角度观看 看不见土，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	162	72.54	11751.48	
60	050102005018	栽植绿篱	1、种类：大吴风草 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：49株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，15-20芽/丛，蓬形好，枝叶密实，多角度观看 不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	157	159.96	25113.72	
本页小计							36865.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	050102005019	栽植绿篱	1、种类：地被石竹 2、篱高：31-35 3、行数、蓬径：26-30 4、单位面积株数：81株 5、养护期：一年成活养护 6、苗木要求：容器苗，多角度观看，不露土 7、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	232	97.13	22534.16	
62	050102005020	栽植绿篱	1、种类：花叶蔓 2、单位面积株数：64株 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：3-4分枝，藤长大于40公分，多角度观看，不露土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	167	66.20	11055.40	
63	050102005021	栽植绿篱	1、种类：鸢尾 2、单位面积株数：64盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：普通蓝花鸢尾，容器苗，蓬形好，枝叶密实，多角度观看，不露土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	345	43.29	14935.05	
本页小计							48524.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050102005022	栽植绿篱	1、种类：细叶美女樱 2、单位面积株数：64盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	11	101.41	1115.51	
65	050102005023	栽植绿篱	1、种类：大花萱草 2、单位面积株数：64丛 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：满铺，2-3芽/丛，蓬形好 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	133	152.03	20219.99	
66	050102005024	栽植绿篱	1、种类：兰花三七 2、单位面积株数：64丛 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：满铺，2-3芽/丛，蓬形好 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	548	35.54	19475.92	
本页小计							40811.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	050102005025	栽植绿篱	1、种类：细叶麦冬 2、单位面积株数：64丛 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：满铺，3-5芽/丛，蓬形好 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材,营养土的人工上下车,场内短驳,人工撒施,土壤拌合等一切费用	m2	58	32.38	1878.04	
68	050102005026	栽植绿篱	1、种类：花叶美人蕉 2、单位面积株数：4墩 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：4墩/m²,蓬形好 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材,营养土的人工上下车,场内短驳,人工撒施,土壤拌合等一切费用	m2	16	28.90	462.40	
69	050102005027	栽植绿篱	1、种类：水生美人蕉 2、单位面积株数：4墩 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：4墩/m²,蓬形好 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材,营养土的人工上下车,场内短驳,人工撒施,土壤拌合等一切费用	m2	124	31.75	3937.00	
本页小计							6277.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	050102005028	栽植绿篱	1、种类：密花千屈菜 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	140	42.99	6018.60	
71	050102005029	栽植绿篱	1、种类：花叶芦竹 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	8	43.66	349.28	
72	050102005030	栽植绿篱	1、种类：再力花 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	111	42.99	4771.89	
本页小计							11139.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	050102005031	栽植绿篱	1、种类：香蒲 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	59	45.60	2690.40	
74	050102005032	栽植绿篱	1、种类：水葱 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	70	67.29	4710.30	
75	050102005033	栽植绿篱	1、种类：旱伞草 2、行数、蓬径：35-40 3、单位面积株数：25盆 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	31	67.29	2085.99	
本页小计							9486.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类：常绿水生鸢尾 2、单位面积株数：36盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实	m2	204	177.24	36156.96	
77	050102009002	栽植水生植物	1、植物种类：海寿花 2、单位面积株数：36盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：容器苗，蓬形好，枝叶密实	m2	173	173.92	30088.16	
78	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：四季草花(红) 2、单位面积株数：81盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：F1代品种，一年换4季，多角度观看，密植不漏土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材,营养土的人工上下车,场内短驳,人工撒施,土壤拌合等一切费用	m2	21	306.99	6446.79	
79	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：四季草花(黄) 2、单位面积株数：81盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：F1代品种，一年换4季，多角度观看，密植不漏土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材,营养土的人工上下车,场内短驳,人工撒施,土壤拌合等一切费用	m2	18	306.99	5525.82	
本页小计							78217.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：四季草花(粉) 2、单位面积株数：81盆 3、养护期：一年成活养护 4、苗木要求：F1代品种，一年换4季，多角度观看，密植不漏土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	29	306.99	8902.71	
81	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木) 籽种类：籽播二月兰 2、养护期：一年成活养护 3、苗木要求：籽播，1.5克/m² 4、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	509	10.75	5471.75	
82	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木) 籽种类：籽播大花金鸡菊 2、养护期：一年成活养护 3、苗木要求：籽播，1.5克/m² 4、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	209	10.86	2269.74	
本页小计							16644.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷(已追播黑麦草)，每年秋季追播黑麦草15克/m ² ，次年需继续追播黑麦草15克/m ² 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年成活养护 4、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 5、含人工细整	m2	17774	27.71	492517.54	
84	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：狐尾天门冬 2、高度：41-50cm 3、冠幅：41-50cm 4、养护期：一年成活养护 5、苗木要求：2加仑苗，蓬形好，枝叶密实 6、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	盆	16	20.61	329.76	
85	050102005034	栽植绿篱	1、种类：花叶络石 2、单位面积株数：64株/m2 3、养护期：二年成活养护 4、苗木要求：120盆穴苗，多角度观看 不露土 5、其他：苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	8	112.23	897.84	
86	050301005001	点风景石	1、石料种类：千层石景石	t	8	655.54	5244.32	
本页小计							498989.46	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1673480.91	
1	050403001007	树木支撑架	1、支撑类型、材质：杉木扁担支撑 2、支撑材料规格：Φ6去皮杉木 3、乔灌木规格：≤Φ10小乔木和花灌木	株	230	19.24	4425.20	
2	050403001008	树木支撑架	1、支撑类型、材质：杉木三脚支撑 2、支撑材料规格：Φ8去皮杉木 3、乔灌木规格：丛生乔木或大灌木	株	230	21.24	4885.20	
3	050403001009	树木支撑架	1、支撑类型、材质：杉木四角井字支撑 2、支撑材料规格：Φ8去皮杉木 3、乔灌木规格：Φ10以上乔木	株	443	58.70	26004.10	
4	050403002011	草绳绕树干	1、草绳所绕树干高度：按绕干高度	项	1	12161.20	12161.20	
		单价措施合计					47475.70	
本页小计							47475.70	
合 计							1720956.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	20823.58			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	17209.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3614.01			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	9465.26			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	688.38			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1854914.49	
1.1	人工费	189921.10	
1.2	材料费	1580857.51	
1.3	施工机具使用费	20887.15	
1.4	企业管理费	42162.45	
1.5	利润	21086.31	
2	措施项目费	85635.59	
2.1	单价措施项目费	19469.83	
2.2	总价措施项目费	66165.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33926.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	45408.87	
5	税金	178736.31	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2164695.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			污水					
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	27	116.27	3139.29	
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN300 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1003.65	225.59	226413.40	
3	040504002001	混凝土井	1、600*600混凝土户线检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：井墙及底板为C30, S6 3、井盖、井圈材质及规格：另计 4、含防坠网安装，标准详见设计要求 5、井深详见设计 6、含模板、钢筋费用 7、参考图集：02S515	座	9	1433.92	12905.28	
本页小计							242457.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504001001	砌筑井	1、Φ700混凝土模块井 2、井深:平均1.5m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	44	1372.60	60394.40	
5	040504001002	砌筑井	1、Φ900混凝土模块井 2、井深:平均1.5m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	7	1857.78	13004.46	
6	040504003001	塑料检查井	1、Φ630，均深1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：150mm、粒径5-40mm的碎石或砾石砂，上面加铺50mm中粗砂。 3、检查井材质、规格：塑料成品检查井 4、含防坠网 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖另计	座	28	1063.55	29779.40	
本页小计							103178.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504008001	整体化粪池	1、材质：玻璃钢 2、型号、规格：10#，有效容积40m ³ 3、垫层及基础：卵石垫层10cm，20cmC15砼，10cm砂垫层 4、回填：设计支撑角2α+30°范围罐底腋部中粗砂回填，其余采用符合设计要求的素土回填 5、详见苏S12-2016	座	1	45097.84	45097.84	
8	040504008002	整体化粪池	1、材质：玻璃钢 2、型号、规格：12#，有效容积75m ³ 3、垫层及基础：卵石垫层10cm，20cmC15砼，10cm砂垫层 4、回填：设计支撑角2α+30°范围罐底腋部中粗砂回填，其余采用符合设计要求的素土回填 5、详见苏S12-2016	座	1	82526.24	82526.24	
9	040504008003	隔油池	1、型号、规格：GY-3SF隔油池，有效容积4.5m ³ 2、垫层：10cmC15砼 3、池底及墙身：C30砼 4、详见图集23S519	座	3	13074.50	39223.50	
10	04B001	井周加固	1、碎石垫层+C20细石砼 2、详见图集08SS523第25页	座	8	205.70	1645.60	
11	04B002	铸铁井盖	Φ700球磨铸铁井盖	套	8	787.53	6300.24	
12	04B003	装饰井盖	同质化不锈钢装饰井盖，800*800	套	47	744.30	34982.10	
13	04B004	钢纤维复合井盖	Φ700钢纤维复合材料井盖	套	28	282.54	7911.12	
本页小计							217686.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	04B005	钢纤维复合井盖	600*600钢纤维复合材料井盖	套	5	169.90	849.50	
15	04B006	接入现状系统	1、接入现状污水系统，费用综合考虑，结算不作调整	处	2	1200.00	2400.00	
		分部小计					566572.37	
		雨水						
16	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	595	116.25	69168.75	
17	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN300 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1321.71	225.59	298164.56	
18	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN400 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	332.96	347.88	115830.12	
本页小计							486412.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN500 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	248.35	523.33	129969.01	
20	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°混凝土基础 2、管座材质：II级钢筋砼承插管 3、规格：DN600承插 4、接口方式：承插、橡胶圈 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	65.85	472.03	31083.18	
21	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°混凝土基础 2、管座材质：II级钢筋砼承插管 3、规格：DN800承插 4、接口方式：承插、橡胶圈 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	51.2	813.47	41649.66	
本页小计							202701.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504002002	混凝土井	1、600*600混凝土户线检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：井墙及底板为C30, S6 3、井盖、井圈材质及规格：另计 4、含防坠网安装，标准详见设计要求 5、井深详见设计 6、含模板、钢筋费用 7、参考图集：02S515	座	14	1433.91	20074.74	
23	040504003002	塑料检查井	1、Φ630，均深1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：150mm、粒径5-40mm的碎石或砾石砂，上面加铺50mm中粗砂。 3、检查井材质、规格：塑料成品检查井 4、含防坠网 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖另计	座	26	1063.55	27652.30	
24	040504001003	砌筑井	1、Φ700混凝土模块井 2、井深：平均1.5m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	92	1372.61	126280.12	
本页小计							174007.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504001004	砌筑井	1、Φ900混凝土模块井 2、井深:平均1.5m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	12	1857.72	22292.64	
26	040504001005	砌筑井	1、Φ1100混凝土模块井 2、井深:平均1.5m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	20	2604.48	52089.60	
27	040504001006	砌筑井	1、Φ1300混凝土模块井 2、井深:平均2.0m 3、10cm厚C15砼垫层 4、25cm厚C25钢筋砼底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块 6、井盖另计 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼盖板、钢筋及模板制安等 8、具体详见苏12S522及设计	座	4	4058.63	16234.52	
本页小计							90616.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	040504009001	雨水口	1、300*600 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格：另计 3、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cmC15砼垫层 4、砌筑材料品种、规格：MU10砖 5、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 6、抹灰：1:2水泥砂浆粉刷厚20	座	2	351.10	702.20	
29	040504009002	雨水口	1、400*600，环保型雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格：4mm铸铁包边，井盖另计 3、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层 4、树脂混凝土箱体+溢流件+过滤件+专用滤料+截污板	座	105	585.45	61472.25	
30	04B007	井周加固	1、碎石垫层+C20细石砼 2、详见图集08SS523第25页	座	19	205.68	3907.92	
31	04B008	铸铁井盖	Φ700球磨铸铁井盖	套	19	787.53	14963.07	
32	04B009	装饰井盖	同质化不锈钢装饰井盖，800*800	套	113	744.30	84105.90	
33	04B010	钢纤维复合井盖	Φ700钢纤维复合材料井盖	套	26	282.54	7346.04	
34	04B011	钢纤维复合井盖	600*600钢纤维复合材料井盖	套	10	169.90	1699.00	
35	04B012	收水井井盖	400*600钢纤维砼井盖	套	44	150.12	6605.28	
36	04B013	收水井井盖	400*600铸铁井盖	套	61	677.44	41323.84	
37	04B014	收水井井盖	300*600钢纤维砼井盖	套	1	140.67	140.67	
38	04B015	收水井井盖	300*600铸铁井盖	套	1	312.95	312.95	
本页小计							222579.12	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	04B016	接入现状系统	1、接入现状雨水系统，费用综合考虑，结算不作调整	处	2	1000.00	2000.00	
		分部小计					1175068.32	
		海绵						
40	040501004007	塑料管	1、材质及规格：DN100，PVC盲管	m	496	34.81	17265.76	
41	040501004008	塑料管	1、材质及规格：DN150，PVC盲管	m	498	40.18	20009.64	
42	040501004009	塑料管	1、材质及规格：HDPE管DN200	m	120	51.30	6156.00	
43	040504003003	溢流井	1、雨水花园溢流井 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cmC20砼 3、检查井材质、规格：Φ315成品溢流井 4、井筒、井盖、井圈材质及规格：成品圆形铸铁溢流雨水口及井座+截污网	座	21	679.95	14278.95	
44	040504003004	溢流井	1、下凹式绿地溢流井 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cmC20砼 3、检查井材质、规格：Φ315成品溢流井 4、井周采用碎石反滤包 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：成品圆形铸铁溢流雨水口及井座+截污网	座	3	693.46	2080.38	
45	04B017	反冲洗口	1、材料：反冲洗管 2、连接：粘结转外螺纹接头 3、盖子：内螺纹闷盖	个	16	46.82	749.12	
本页小计							62539.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	04B018	雨水管断接处做法	1、10cm厚C15混凝土垫层 2、30厚1:3水泥砂浆找平 3、卵石,粒径30-40mm	m2	5.4	164.38	887.65	
47	04B019	下凹绿地做法	1、两布一膜防渗土工布 (200g/0.5mm/200g)	m2	151.58	9.73	1474.87	
48	04B020	雨水花园做法	1、素土夯实,夯实系数≥0.90 2、HDPE(300g/cm2)防渗土工膜 3、200mm厚砾石排水层,粒径15mm~20mm 4、透水土工布(200g/m2) 5、大卵石护脚Φ100~200	m2	541.57	93.01	50371.43	
		分部小计					113273.80	
		分部分项合计					1854914.49	
1	041101005001	井字架		座	179	108.77	19469.83	
		单价措施合计					19469.83	
本页小计							72203.78	
合 计							1874384.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	33926.35			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	28115.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5810.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	30927.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-雨、污水和海绵

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	562.32			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	749.75			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					66165.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴中专景观-桥梁

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2123186.14	
1.1	人工费	364303.97	
1.2	材料费	1434466.82	
1.3	施工机具使用费	131180.07	
1.4	企业管理费	143689.41	
1.5	利润	49546.04	
2	措施项目费	249832.39	
2.1	单价措施项目费	153527.41	
2.2	总价措施项目费	96304.98	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	57145.51	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	75224.69	
5	税金	220341.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2668585.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥A						
1	040303005008	浆砌片石砼	1、部位：挡墙及河道铺砌 2、混凝土强度等级：浆砌片石混凝土（砼为C20）	m3	150	456.48	68472.00	
2	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20商品砼，含模板制作安装及拆除	m3	10	482.36	4823.60	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：80cm 3、含模板制作安装及拆除	m3	52.8	467.95	24707.76	
4	040303015001	混凝土侧墙	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作安装及拆除	m3	76	578.09	43934.84	
5	040303005001	混凝土台身	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作安装及拆除	m3	67.6	580.19	39220.84	
6	040303005002	浆砌片石砼	1、部位：台后回填及河道铺砌 2、混凝土强度等级：浆砌片石混凝土（砼为C20）	m3	150	456.48	68472.00	
7	040307001001	钢结构拱	1、材料品种、规格： Q355D钢 2、探伤要求：按规范要求3、防火要求：按规范要求4、刷油漆品种、色彩、工艺要求：按规范要求 5、含剪力钉Φ13*100	t	14.751	5762.46	85002.05	
8	011106007001	户外地板	1、基层材料种类、规格：20mm铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：35mm厚合金户外地板 3、粘结材料种类：Φ6mm螺栓和Φ6mm膨胀螺栓	m2	104	277.81	28892.24	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以内	t	1.543	5749.45	8871.40	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以外	t	8.7	4596.17	39986.68	
本页小计							412383.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040309001001	金属栏杆	1、高1160mm 2、栏杆材质、规格：不锈钢材质，规格及做法详见图纸 3、含预埋件、栏杆制作及安装等	m	46	1200.00	55200.00	
		分部小计					467583.41	
		桥B						
12	040303005005	浆砌片石砼	1、部位：挡墙及河道铺砌 2、混凝土强度等级：浆砌片石混凝土（砼为C20）	m3	43.6	456.48	19902.53	
13	040303015004	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30 2、墙身：墙身采用C30砼 3、含模板制作安装及拆除	m3	53.2	555.62	29558.98	
14	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：单根有效桩长22m 2、桩径：120cm 3、成孔方法：钻孔灌注桩 4、混凝土种类、强度等级：C30水下商品砼 5、含护筒及平台支架搭拆	m3	99.5	1282.07	127565.97	
15	040301011001	截桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩 2、混凝土强度等级：C30砼 3、有无钢筋：有钢筋 4、含凿除物清理及外运	m3	2.26	276.05	623.87	
16	040303004001	混凝土墩（台）帽	1、部位：桥台耳背墙 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	14.4	989.39	14247.22	
17	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位：桥台挡块 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	0.4	1897.17	758.87	
本页小计							247857.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040303004002	混凝土墩（台）盖梁	1、部位：盖梁 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	23.9	680.77	16270.40	
19	040303024004	混凝土其他构件	1、名称、部位：支座垫石2、混凝土强度等级：C30商品砼， 3\含模板制作安装及拆除	m3	0.4	1155.78	462.31	
20	040309004001	橡胶支座	1、材质：圆板式橡胶支座2、规格、型号：GBZY支座Φ200*42	个	24	131.49	3155.76	
21	040304001001	预制混凝土梁	16米先张法预应力砼空心板梁成品购置及安装，做法详见设计图示	m3	45.6	2481.70	113165.52	
22	040303024005	混凝土其他构件	1、名称、部位：绞缝2、混凝土强度等级：C50商品砼	m3	7.5	699.70	5247.75	
23	040309007001	桥梁伸缩装置	D40型钢伸缩缝成品购置及安装	m	14	600.37	8405.18	
24	040303024003	混凝土其他构件	1、名称、部位：伸缩缝槽口2、混凝土强度等级：C50钢纤维砼 3\含模板制作安装及拆除	m3	2.2	1040.56	2289.23	
25	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作安装及拆除	m3	25.2	532.55	13420.26	
26	040303024006	混凝土其他构件	1、名称、部位：护栏基础 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	6.4	905.53	5795.39	
27	04B002	勾缝	板梁底M15砂浆勾缝	m	6.25	3.48	21.75	
28	040901009001	预埋铁件	1、材料规格：360*300*20	t	0.407	9787.18	3983.38	
29	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：D75.5钢套管	kg	19.9	9.79	194.82	
30	04B003	钢管	1、部位：搭板 2、材料：D40钢管	m	5.2	18.73	97.40	
31	040309009001	桥面排（泄）水管	UPVC泄水管	套	12	140.47	1685.64	
本页小计							174194.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040201023001	盲沟	1、材料品种、规格：碎石盲沟，做法详见设计图示 2、断面尺寸：4*30	m	24	37.94	910.56	
33	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以内	t	0.947	5749.45	5444.73	
34	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以外	t	27.512	4596.17	126449.83	
35	040901004001	钢筋笼	1、钢筋种类：综合考虑各种规格	t	7.455	4840.85	36088.54	
36	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50 2、厚度：10cm	m2	112	73.37	8217.44	
37	040309010001	防水层	1、部位：桥面 2、材料品种、规格：聚合物改性沥青防水涂料	m2	112	7.40	828.80	
38	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 2、厚度：4cm	m2	168	79.44	13345.92	
39	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C 2、厚度：6cm	m2	168	70.61	11862.48	
40	040309001003	金属栏杆	1、高1250mm 2、样式详见设计图示，成品购置及安装，含预埋件	m	40	1350.00	54000.00	
		分部小计					624000.53	
		桥C						
41	040303005006	浆砌片石砼	1、部位：挡墙及河道铺砌 2、混凝土强度等级：浆砌片石混凝土（砼为C20）	m3	43.6	456.48	19902.53	
42	040303015005	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30 2、墙身：墙身采用C30砼 3、含模板制作安装及拆除	m3	53.2	555.62	29558.98	
本页小计							306609.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：单根有效桩长22m 2、桩径：120cm 3、成孔方法：钻孔灌注桩 4、混凝土种类、强度等级：C30 5、水下商品砼 6、含护筒及平台支架搭拆	m3	99.5	1282.07	127565.97	
44	040301011002	截桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩 2、混凝土强度等级：C30 3、有无钢筋：有钢筋 4、含凿除物清理及外运	m3	2.26	276.05	623.87	
45	040303004003	混凝土墩（台）帽	1、部位：桥台背墙 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	14.5	989.39	14346.16	
46	040303024007	混凝土其他构件	1、名称、部位：桥台挡块 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	0.4	1897.17	758.87	
47	040303004004	混凝土墩（台）盖梁	1、部位：盖梁 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	24.3	680.77	16542.71	
48	040303024008	混凝土其他构件	1、名称、部位：支座垫石 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、含模板制作安装及拆除	m3	0.4	1155.78	462.31	
49	040309004002	橡胶支座	1、材质：圆板式橡胶支座 2、规格、型号：GBZY支座Φ200*42	个	24	131.49	3155.76	
50	040304001002	预制混凝土梁	16米先张法预应力砼空心板梁成品购置及安装，做法详见设计图示	m3	45.6	2481.70	113165.52	
51	040303024009	混凝土其他构件	1、名称、部位：绞缝 2、混凝土强度等级：C50商品砼	m3	7.5	699.70	5247.75	
52	040309007002	桥梁伸缩装置	D40型钢伸缩缝成品购置及安装	m	14.2	600.37	8525.25	
本页小计							290394.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	040303024010	混凝土其他构件	1、名称、部位：伸缩缝槽口2、混凝土强度等级：C50钢纤维砼 3\含模板制作安装及拆除	m3	2.3	1040.56	2393.29	
54	040303020002	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作安装及拆除	m3	26.4	532.55	14059.32	
55	040303024011	混凝土其他构件	1、名称、部位：护栏基础 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	6.4	905.53	5795.39	
56	04B004	勾缝	板梁底M15砂浆勾缝	m	6.25	3.48	21.75	
57	040901009003	预埋铁件	1、材料规格：360*300*20	t	0.407	9787.18	3983.38	
58	040901009004	预埋铁件	1、材料种类：D75.5钢套管	kg	19.9	9.79	194.82	
59	04B005	钢管	1、部位：搭板 2、材料：D40钢管	m	5.2	18.73	97.40	
60	040309009002	桥面排（泄）水管	UPVC泄水管	套	12	140.47	1685.64	
61	040201023002	盲沟	1、材料品种、规格：碎石盲沟，做法详见设计图示 2、断面尺寸：4*30	m	24	37.94	910.56	
62	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以内	t	0.198	5749.45	1138.39	
63	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以外	t	19.939	4596.17	91643.03	
64	040901004002	钢筋笼	1、钢筋种类：综合考虑各种规格	t	7.455	4840.85	36088.54	
65	040303019002	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50 2、厚度：10cm	m2	112	73.37	8217.44	
66	040309010002	防水层	1、部位：桥面 2、材料品种、规格：聚合物改性沥青防水涂料	m2	112	7.40	828.80	
67	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 2、厚度：4cm	m2	168	79.44	13345.92	
本页小计							180403.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C 2、厚度：6cm	m2	168	70.61	11862.48	
69	040309001004	金属栏杆	1、高1250mm 2、样式详见设计图示，成品购置及安装，含预埋件	m	42	1350.00	56700.00	
		分部小计					588821.83	
		桥D						
70	040303005007	浆砌片石砼	1、部位：挡墙及河道铺砌 2、混凝土强度等级：浆砌片石混凝土（砼为C20）	m3	38.5	456.48	17574.48	
71	040303015006	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30 2、墙身：墙身采用C30砼 3、含模板制作安装及拆除	m3	47	555.62	26114.14	
72	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：单根有效桩长20m 2、桩径：100cm 3、成孔方法：钻孔灌注桩 4、混凝土种类、强度等级：C30水下商品砼 5、含护筒及平台支架搭拆	m3	62.8	1437.76	90291.33	
73	040301011003	截桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩 2、混凝土强度等级：C30砼 3、有无钢筋：有钢筋 4、含凿除物清理及外运	m3	1.57	276.05	433.40	
74	040303004005	混凝土墩（台）帽	1、部位：桥台背墙 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	12	989.39	11872.68	
75	040303024012	混凝土其他构件	1、名称、部位：桥台挡块 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	0.4	1897.17	758.87	
本页小计							215607.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040303004006	混凝土墩（台）盖梁	1、部位：盖梁 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	17	680.76	11572.92	
77	040303024013	混凝土其他构件	1、名称、部位：支座垫石2、混凝土强度等级：C30商品砼，3\含模板制作安装及拆除	m3	0.3	1155.92	346.78	
78	040309004003	橡胶支座	1、材质：圆板式橡胶支座2、规格、型号：GBZY支座Φ200*42	个	16	131.49	2103.84	
79	040304001003	预制混凝土梁	16米先张法预应力砼空心板梁成品购置及安装，做法详见设计图示	m3	31.8	2481.70	78918.06	
80	040303024014	混凝土其他构件	1、名称、部位：绞缝2、混凝土强度等级：C50商品砼	m3	4.5	699.70	3148.65	
81	040309007003	桥梁伸缩装置	D40型钢伸缩缝成品购置及安装	m	10	600.37	6003.70	
82	040303024015	混凝土其他构件	1、名称、部位：伸缩缝槽口2、混凝土强度等级：C50钢纤维砼 3\含模板制作安装及拆除	m3	1.6	1040.56	1664.90	
83	040303020003	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作安装及拆除	m3	16.8	532.55	8946.84	
84	040303024016	混凝土其他构件	1、名称、部位：护栏基础 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板制作安装及拆除	m3	6.4	905.53	5795.39	
85	04B006	勾缝	板梁底M15砂浆勾缝	m	6.25	3.48	21.75	
86	040901009005	预埋铁件	1、材料规格：360*300*20	t	0.271	9787.18	2652.33	
87	040901009006	预埋铁件	1、材料种类：D75.5钢套管	kg	11.9	9.79	116.50	
88	04B007	钢管	1、部位：搭板 2、材料：D40钢管	m	3.2	18.73	59.94	
89	040309009003	桥面排（泄）水管	UPVC泄水管	套	12	140.47	1685.64	
本页小计							123037.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	040201023003	盲沟	1、材料品种、规格：碎石盲沟，做法详见设计图示 2、断面尺寸：4*30	m	24	37.94	910.56	
91	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以内	t	0.141	5749.45	810.67	
92	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10以外	t	13.901	4596.17	63891.36	
93	040901004003	钢筋笼	1、钢筋种类：综合考虑各种规格	t	5.602	4840.85	27118.44	
94	040303019003	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50 2、厚度：10cm	m ²	80	73.37	5869.60	
95	040309010003	防水层	1、部位：桥面 2、材料品种、规格：聚合物改性沥青防水涂料	m ²	80	7.40	592.00	
96	040203006005	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 2、厚度：4cm	m ²	112	79.44	8897.28	
97	040203006006	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C 2、厚度：6cm	m ²	112	70.61	7908.32	
98	040309001005	金属栏杆	1、高1250mm 2、样式详见设计图示，成品购置及安装，含预埋件	m	42	1350.00	56700.00	
		分部小计					442780.37	
		分部分项合计					2123186.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、综合考虑，结算不作调整	项	1	26787.06	26787.06	
2	041103001001	围堰	1、方案综合考虑，结算不作调整	项	1	12261.30	12261.30	
3	010202006002	钢板桩	1、桩长：III型拉森钢板桩	项	1	99162.20	99162.20	
4	04B001	钢板桩租赁费用	1、综合考虑，结算不作调整	项	1	14000.00	14000.00	
5	041107002001	排水、降水	1、综合考虑，结算不作调整	项	1	1316.85	1316.85	
本页小计							326225.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴中专景观-桥梁

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计					153527.41	
本页小计								
合 计							2276713.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	57145.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	50087.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7057.81			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	37565.77			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-桥梁

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	683.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	910.69			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					96304.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观安装工程						
1	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱LD1 2、安装方式：离地1.5m挂墙暗装，详见图纸设计	台	1	5804.27	5804.27	
2	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱LD2 2、规格：户外落地式安装，含配电箱基础，详见图纸设计	台	1	7757.76	7757.76	
3	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱CD1 2、规格：户外落地式安装，含配电箱基础，详见图纸设计	台	1	6914.92	6914.92	
4	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱CD2 2、规格：户外落地式安装，含配电箱基础，详见图纸设计	台	1	6914.92	6914.92	
5	030404017001	配电箱	1、名称：智能充电站 2、规格：厂家深化配套,峰值功率3.5KW，详见图纸设计 3、安装方式：含箱子、插座10个、箱后电线电缆、配管等	套	4	1495.69	5982.76	
6	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、型号：30W，4000K±5%，220V，IP65，高3.5m 3、灯杆材质、规格：灯杆材质为Q235，经整体热镀锌后喷塑处理，壁厚≥3mm 4、附件配置要求：配熔断器，路灯杆编号标志牌，路灯施工定位，设置防坠落装置，检修门上配防盗螺栓，门内有接线排架和接地卡槽，含运输	套	76	1127.79	85712.04	
本页小计							119086.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040805003001	高杆照明灯	1、名称：球场高杆灯 2、型号：2x200W(双头灯)，4000K±5%，220V，IP65，高6m 3、灯杆材质、高度：立杆已包含在球场围栏中 4、附件配置：配熔断器，路灯杆编号标志牌，路灯施工定位，设置防坠落装置，检修门上配防盗螺栓，门内有接线排架和接地卡槽，含运输。	套	18	1438.20	25887.60	
8	040805003002	高杆照明灯	1、名称：6灯头高杆灯 2、型号：6x300W，4000K±5%，220V，IP65，高18m 3、灯杆材质、高度：灯杆材质为Q235，经整体热镀锌后喷塑处理，壁厚≥6mm 4、附件配置：配熔断器，路灯杆编号标志牌，路灯施工定位，设置防坠落装置，检修门上配防盗螺栓，门内有接线排架和接地卡槽，含运输。	套	2	10973.52	21947.04	
9	040805004001	景观照明灯	1、名称：射灯 2、型号：景石、门牌 3、规格：6W，4000K±5%，220V，IP65	套	8	228.93	1831.44	
10	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、规格：L50*50*5*2500	根	105	112.97	11861.85	
11	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-40*4镀锌扁钢	m	420	46.70	19614.00	
本页小计							81141.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040303002001	混凝土基础	1、名称：庭院灯基础500x500x800，含预埋件 2、规格：C20砼垫层500*500*100，C20砼基础500*500*800，4- M16*850预埋螺栓、箍筋Φ12圆钢、法兰板300*300*δ5	个	76	334.09	25390.84	
13	040303002002	混凝土基础	1、名称：高杆灯基础制作、安装，Φ1500*2500，含预埋件 2、规格：C25砼基础Φ1500*2500，4- 预埋螺栓M30、箍筋Φ8圆钢、法兰板Φ650*δ6	个	2	3705.92	7411.84	
14	040101003001	挖基坑土方	1、名称：路灯基础基坑开挖，余方外运	m3	25.94	92.14	2390.11	
15	030411001001	配管	过路钢管，Φ80镀锌钢管	m	98.48	60.73	5980.69	
16	030411001002	配管	预埋电缆保护管，Φ50PE管	m	2512.07	11.26	28285.91	
17	030411001003	配管	埋地钢管，SC25	m	224.41	22.63	5078.40	
18	030411001004	配管	埋地钢管，SC50	m	83.06	37.03	3075.71	
19	030411004001	配线	灯具引下线 BVVB3*2.5mm²	m	1002	9.02	9038.04	
20	030408001001	电力电缆	电缆YJV-5*10，穿管埋地敷设，含端子接线	m	89.24	45.51	4061.31	
21	030408001002	电力电缆	电缆YJV-5*6，穿管埋地敷设，含端子接线	m	2130.09	30.87	65755.88	
22	030408001003	电力电缆	电缆YJV-5*4，穿管埋地敷设，含端子接线	m	370.47	21.75	8057.72	
本页小计							164526.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001004	电力电缆	电缆YJV-3*6，穿管埋地敷设，含端子接线	m	360.91	19.85	7164.06	
24	040807003001	接地装置调试	接地极调试	系统(组)	1	6607.39	6607.39	
25	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：土方开挖 2、挖土深度：综合考虑	m3	1478.67	8.41	12435.61	
26	040803007001	铺砂、盖保护板（砖）	1、种类：红砖铺设	m	2721.06	6.07	16516.83	
27	040103001004	回填方	1、名称：砂回填	m3	153.06	279.88	42838.43	
28	040803004001	管道包封	路灯过路钢管沟槽回填，C20混凝土回填	m	98.48	281.74	27745.76	
29	040103001001	回填方	1、密实度要求：土方回填 2、填方来源、运距：综合考虑	m3	762.54	20.12	15342.30	
30	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：综合考虑	m3	528.46	10.11	5342.73	
31	040504001001	砌筑井	电缆手（人）孔井 含井盖，详见设计图纸	座	25	1265.38	31634.50	
		分部小计					530382.66	
		景观给水工程						
32	031003005001	塑料阀门	1、规格：快速取水栓（成品） 2、连接形式：DN25	个	36	53.91	1940.76	
33	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：PE给水管 3、材质、规格：De32，PN=1.0MPa 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验	m	890.6	9.64	8585.38	
本页小计							176153.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：PE给水管 3、材质、规格：De50，PN=1.0MPa 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验	m	733.96	17.19	12616.77	
35	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外水表 2、型号、规格：水表De50	组(个)	2	354.38	708.76	
36	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：De50	个	4	152.28	609.12	
37	031003001002	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：De50	个	2	462.07	924.14	
38	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：水表井详见《给排水图集》苏S01-2012 P55-63	座	2	2914.19	5828.38	
39	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：土方开挖 2、挖土深度：综合考虑	m3	819.08	8.41	6888.46	
40	040103001002	回填方	1、填方材料品种：中、粗砂回填	m3	48.74	176.76	8615.28	
41	040103001003	回填方	1、密实度要求：土方回填 2、填方来源、运距：综合考虑	m3	761.39	20.12	15319.17	
42	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：综合考虑	m3	8.95	10.17	91.02	
		分部小计					62127.24	
		雨水回收工程						
本页小计							51601.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	03B001	截污挂篮沉淀装置	截污挂篮沉淀装置 外壳材质为PE、内置不锈钢304提篮及过滤网，含主体井座，加高井筒及检查井盖，防坠网、加高处理及二次深化设计、土方开挖及回填、满足验收要求等	套	2	1271.33	2542.66	
44	03B002	雨水弃流装置	雨水弃流装置 外壳材质为PE、内置不锈钢304过滤网及液位浮球控制装置，含主体井座，加高井筒及检查井盖，防坠网、加高处理及二次深化设计、土方开挖及回填、满足验收要求等	套	2	1271.33	2542.66	
45	03B003	一体化雨水处理器	一体化雨水处理器 内含： i 全自动自清洗过滤器, N=0.37 kW II 紫外线消器, N=0.20kW, 地上放置, 处理量Q=15.0m ³ /h	台	2	7062.98	14125.96	
46	030109001001	离心式泵	蓄水池排泥泵 Q=25m ³ /h H=18m N=3.0KW	台	2	3040.99	6081.98	
47	030109001002	离心式泵	雨水提升泵 Q=25m ³ /h H=20m N=3.0KW 1用1备, 扬程需根据现场情况而定	台	4	3040.99	12163.96	
48	030109001003	离心式泵	雨水回用泵 Q=15m ³ /h H=38m N=5.5KW 1用1备, 扬程需根据现场情况而定	台	4	5159.89	20639.56	
本页小计							58096.78	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017002	配电箱	电气控制柜含基础 220v/50hz 防水电控柜,设置在雨水模块附近	套	2	8886.36	17772.72	
50	03B004	PP模块雨水收集池	PP模块雨水收集池1 容积V1=320m ³ LxBxH=21.5x5x3m 含二次深化设计、取水井、土方开挖及回填、垫层基础及基坑支护等工作内容且满足验收要求,整项包干	座	1	82617.73	82617.73	
51	03B005	PP模块雨水收集池	PP模块雨水收集池2 容积V2=470m ³ LxBxH=31.5x5.5x3m 含二次深化设计、取水井、土方开挖及回填、垫层基础及基坑支护等工作内容且满足验收要求,整项包干	座	1	121344.79	121344.79	
52	03B006	PP模块清水池	PP模块清水池1 容积V1=10.0m ³ LxBxH=2.0x2.0x3.0m 含二次深化设计、取水井、土方开挖及回填、垫层基础及基坑支护等工作内容且满足验收要求,整项包干	座	1	2634.49	2634.49	
53	03B007	PP模块清水池	PP模块清水池2 容积V2=15.0m ³ LxBxH=2.5x2.0x3.0m 雨水回收电气管路施工 含二次深化设计、取水井、土方开挖及回填、垫层基础及基坑支护等工作内容且满足验收要求,整项包干	座	1	3951.74	3951.74	
本页小计							228321.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	03B008	电气管路施工	雨水回收电气管路施工 含管线附件辅材、二次深化设计、土方开挖及回填、满足验收要求等，整项包干	项	2	1306.65	2613.30	
55	03B009	供回水管路施工	雨水回收供回水管路施工 含阀门、管线、附件辅材、二次深化设计、土方开挖及回填、满足验收要求等，整项包干	项	2	1977.64	3955.28	
		分部小计					292986.83	
		分部分项合计					885496.73	
本页小计							6568.58	
合 计							885496.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10113.85			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8871.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1242.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6505.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专景观-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	177.44			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	473.16			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					17270.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-消防工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴中专校校园扩建工程-地下室	2731158.42		36423.67	61821.06
2	江阴中专校校园扩建工程-人防地下室	809486.94		9144.52	15520.80
3	江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼	658181.79		8625.51	14639.90
4	江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍	379615.30		5419.89	9199.05
5	江阴中专校校园扩建工程-教学楼	695441.34		9660.99	16397.37
6	江阴中专校校园扩建工程-食堂	1388779.85		19714.92	33461.69
7	江阴中专校校园扩建工程-体育馆	309955.02		4167.70	7073.74
8	江阴中专校校园扩建工程-门卫	188857.64		1074.89	1824.40
9	江阴中专校校园扩建工程-室外消防	1292559.29		19162.08	32523.37
合 计		8454035.59		113394.17	192461.38

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	应急照明集中电源控制箱 -1 ALE1 ZC-FP 区域分机(A型) 明装箱 (电管井) 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.8KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	4824.46	4824.46	
2	030404017061	配电箱	应急照明集中电源控制箱 -1 ALE2 ZC-FP 区域分机(A型) 明装箱(电管井)) 消防设备 设明显标志 内带 EPS-0.8KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	4732.77	4732.77	
3	030404017062	配电箱	应急照明集中电源控制箱 -1 ALE3 ZC-FP 区域分机(B型) 明装箱(电管井)) 消防设备 设明显标志 内带 EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	3709.71	3709.71	
4	030411001027	配管	SC管 DN15 暗配	m	1376.54	15.42	21226.25	
5	030411004007	配线	多芯线 WDZBN-RVSP-2*2.5 穿管/桥架	m	1403.54	11.88	16674.06	
6	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地3000MM	套	10	86.47	864.70	
7	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	10	86.47	864.70	
8	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	4	86.47	345.88	
本页小计							53242.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯, 防雨型 (IP67) DC36V 5W, 吸壁明装, 门框上方100MM	套	2	219.93	439.86	
10	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯 (A类灯具) DC36V 5W, 吸壁明装, 底距地3000MM	套	25	91.19	2279.75	
11	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯 (A类灯具) DC36V 1W, 吸壁明装, 底距地500MM, 无法安装时管吊安装, 安装高度根据楼层净高定	套	58	91.19	5289.02	
12	030412004031	装饰灯	LED应急吸顶灯 (A类灯具) DC36V 5W, 吸顶明装	套	51	96.78	4935.78	
13	030412004028	装饰灯	LED双面方向应急疏散标志灯 (A类灯具) DC36V 1W, 管吊安装, 底距地2500MM	套	1	96.69	96.69	
14	030412004033	装饰灯	LED地下室入口标志灯 (A类灯具) DC36V 1W, 吸壁明装, 门框上方100MM	套	4	93.86	375.44	
15	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒（含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	165	7.94	1310.10	
		分部小计					67969.17	
		火灾报警系统						
16	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱	台	3	412.57	1237.71	
17	030411003007	桥架	消防报警镀锌金属钢质防火线槽 300*150 中间加隔板 (2:1: 1)	m	110.07	158.98	17498.93	
本页小计							33463.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030413001006	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	88.86	22.31	1982.47	
19	030411001029	配管	SC管 DN15 暗配	m	919.88	15.42	14184.55	
20	030411001030	配管	SC管 DN20 暗配	m	2510.52	17.36	43582.63	
21	030411001031	配管	SC管 DN25 暗配	m	167.23	23.08	3859.67	
22	030411001034	配管	SC管 DN50 暗配	m	23.1	43.25	999.08	
23	030411004008	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	2505.52	6.10	15283.67	
24	030411004019	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	248.3	9.27	2301.74	
25	030411004020	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	1947.2	3.68	7165.70	
26	030411004030	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-4*1.5 穿管	m	630.09	8.36	5267.55	
27	030411004031	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-4*2.5 穿管	m	508.96	19.56	9955.26	
28	030411004032	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2*2.5 穿管	m	205.18	11.88	2437.54	
29	030411004033	配线	铜芯线 ZRNH-BV-1.5 穿管	m	289.1	2.88	832.61	
30	030408002005	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-6X2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	145	20.52	2975.40	
31	030408002006	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-4X2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	870	15.50	13485.00	
本页小计							124312.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408002002	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	435	11.55	5024.25	
33	030408002007	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-7x1.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	287.5	18.50	5318.75	
34	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	29	127.70	3703.30	
35	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	16	220.56	3528.96	
36	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	26	233.72	6076.72	
37	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见施工图设计	个	23	220.56	5072.88	
38	030904001001	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	251	94.49	23716.99	
39	030904001002	点型探测器	总线制 感温探测器 含底座	个	12	94.42	1133.04	
40	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	19	171.81	3264.39	
41	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话分机	个	10	118.20	1182.00	
42	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	25	57.80	1445.00	
43	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：壁装	个	14	47.77	668.78	
44	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮带电话插孔	个	19	121.85	2315.15	
45	080903008001	重复显示器	1、名称：火灾显示器	台	3	356.60	1069.80	
46	031002003008	套管	刚性防水套管制安 DN80	个	5	70.07	350.35	
本页小计							63870.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	457	7.94	3628.58	
48	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	90	20.25	1822.50	
49	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀	个	14	59.37	831.18	
50	030411005004	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	20	178.95	3579.00	
51	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	14237.91	14237.91	
		分部小计					231019.04	
		建筑能耗监测与管理系统						
52	030411001019	配管	SC管 DN15 暗配	m	78.49	15.42	1210.32	
53	030411004009	配线	多芯线 RYJS-2*1.5 穿管	m	78.49	4.05	317.88	
54	030411005003	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					4563.92	
		电气火灾监控						
55	030411001016	配管	SC管 DN20 暗配	m	78.32	17.36	1359.64	
56	030411004010	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	78.32	6.10	477.75	
本页小计							30500.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	7	422.42	2956.94	
58	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	7	7.94	55.58	
		分部小计					4849.91	
		消防设备电源监控、过载监控系统						
59	030411001018	配管	SC管 DN20 暗配	m	123.48	17.36	2143.61	
60	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	123.48	4.33	534.67	
61	030411004012	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	246.96	3.68	908.81	
62	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	10	457.56	4575.60	
63	030904008012	三相交流过载模块	三相交流过载模块	个	14	422.42	5913.88	
		分部小计					14076.57	
		防火门监控						
64	030411001026	配管	SC管 DN25 暗配	m	167.23	23.08	3859.67	
65	030411004027	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x2.5 穿管	m	181.24	6.10	1105.56	
66	030411004028	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	362.48	3.68	1333.93	
67	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	7	266.64	1866.48	
本页小计							25254.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	14	170.92	2392.88	
69	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	7	7.94	55.58	
		分部小计					10614.10	
		消火栓						
70	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	408.5	97.16	39689.86	
71	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	704.9	139.67	98453.38	
72	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN250，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	102.9	465.50	47899.95	
73	031002001001	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	1220.98	17.18	20976.44	
本页小计							209468.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	1220.98	2.71	3308.86	
75	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN70	个	2	70.07	140.14	
76	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN100	个	4	84.09	336.36	
77	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN250	个	2	170.08	340.16	
78	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN70	个	1	652.82	652.82	
79	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	6	900.11	5400.66	
80	031003003003	焊接法兰阀门	蝶阀 DN70 ， 法兰连接	个	42	652.82	27418.44	
81	031003003004	焊接法兰阀门	蝶阀 DN100 ， 法兰连接	个	18	894.98	16109.64	
82	031003003005	焊接法兰阀门	蝶阀 DN250 ， 法兰连接	个	4	2369.23	9476.92	
83	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓SG24B65Z-J 1000*700*240mm (带卷盘,卷盘压力等级1.6MPa) 详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	51	1086.00	55386.00	
84	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-4*2 含灭火器箱	组	28	112.13	3139.64	
85	030901013002	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-5*2 含灭火器箱	组	3	120.44	361.32	
		分部小计					329090.59	
		喷淋工程						
本页小计							122070.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030901001001	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN150, 沟槽连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	616.7	226.35	139590.05	
87	030901001002	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN100, 沟槽连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	28	144.80	4054.40	
88	030901001003	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN80, 沟槽连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	68.9	199.03	13713.17	
89	030901001004	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN70, 沟槽连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	81.8	170.73	13965.71	
90	030901001005	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN50, 卡压连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	688.9	87.99	60616.31	
91	030901001006	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN40, 卡压连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	634.3	78.24	49627.63	
本页小计							281567.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	030901001007	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN32, 卡压连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	1155.7	60.44	69850.51	
93	030901001008	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN25, 卡压连接, 含管 件配件, 水冲洗	m	1733.5	51.15	88668.53	
94	031002001002	管道支架	一般管道支吊架制作、安装	Kg	6347.77	17.18	109054.69	
95	031201003002	金属结构刷油	手工除轻锈, 刷防锈漆两遍, 刷调和漆两遍	kg	6347.77	2.66	16885.07	
96	030901003001	水喷淋(雾)喷头	直立型 快速响应喷头	个	1223	43.95	53750.85	
97	030901008001	末端试水装置	末端试水装置 安装	组	4	339.25	1357.00	
98	031003001001	螺纹阀门	截止阀 DN25, 安装	个	4	80.87	323.48	
99	031003001002	螺纹阀门	闸阀 DN25, 安装	个	3	63.77	191.31	
100	031003001003	螺纹阀门	闸阀 DN32, 安装	个	4	87.55	350.20	
101	031003001004	螺纹阀门	闸阀 DN40, 安装	个	1	153.31	153.31	
102	031003003007	焊接法兰阀门	闸阀 DN70, 法兰连接	个	1	652.82	652.82	
103	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN150	个	3	1462.16	4386.48	
104	031003003009	焊接法兰阀门	信号蝶阀 DN150, 法兰连接	个	3	1235.32	3705.96	
105	030901006001	水流指示器	水流指示器 DN150, 法兰连接	个	3	819.81	2459.43	
106	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN50	个	8	63.65	509.20	
107	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN70	个	1	70.07	70.07	
本页小计							352368.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN150	个	3	107.38	322.14	
109	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	3	1133.06	3399.18	
		分部小计					637657.50	
		消防泵房						
110	030801001001	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），公称压力 1.60MPa DN40 管件安装 2、连接形式、焊接方法：螺纹连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	46.6	45.99	2143.13	
111	030801001002	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），公称压力 1.60MPa DN50 管件安装 2、连接形式、焊接方法：螺纹连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	10.1	53.01	535.40	
112	030801001003	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），公称压力 1.60MPa, DN70 卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	15.2	632.61	9615.67	
本页小计							16015.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030801001004	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN100卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	8.6	142.87	1228.68	
114	030801001005	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN150 卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	49.6	217.07	10766.67	
115	030801001006	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN200 卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	16.1	312.89	5037.53	
116	030801001007	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN250 卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	13	475.33	6179.29	
本页小计							23212.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030801001008	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），公称压力 1.60MPa，DN300 卡箍及管件安装 2、连接形式、焊接方法：卡接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗	m	28	570.90	15985.20	
118	030815001001	管架制作安装	1、单件支架质量：一般管架制作安装	kg	355.65	17.69	6291.45	
119	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：红丹二道，面漆二道	kg	355.65	2.71	963.81	
120	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN40	个	6	255.09	1530.54	
121	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN50	个	4	327.68	1310.72	
122	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN70	个	4	400.78	1603.12	
123	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN100	个	2	741.73	1483.46	
124	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN150	个	6	944.65	5667.90	
125	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN200	个	2	1835.24	3670.48	
126	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN250	个	4	2577.74	10310.96	
127	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：闸阀DN300	个	4	3397.13	13588.52	
128	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：防气蚀大压差可调式减压阀(自带过滤器,压力表)DN150	个	2	2255.57	4511.14	
129	030901004001	报警装置	湿式报警阀 组DN150	组	2	3604.36	7208.72	
130	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN40	副	16	112.60	1801.60	
131	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN50	副	14	130.16	1822.24	
132	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN70	副	4	164.14	656.56	
本页小计							78406.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN150	副	17	312.88	5318.96	
134	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN200	副	3	471.69	1415.07	
135	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN250	副	14	611.28	8557.92	
136	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：卡箍法兰DN300	副	4	800.83	3203.32	
137	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接DN40	个	4	255.09	1020.36	
138	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接DN50	个	4	110.15	440.60	
139	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接DN150	个	4	521.88	2087.52	
140	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接DN250	个	4	958.98	3835.92	
141	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN40	个	4	225.48	901.92	
142	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN50	个	4	225.48	901.92	
143	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN100	个	1	658.63	658.63	
144	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN150	个	4	923.88	3695.52	
145	030807003018	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN200	个	1	1232.80	1232.80	
146	030807003019	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN250	个	4	1971.14	7884.56	
147	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：同心大小头DN40	个	4	52.76	211.04	
148	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：同心大小头DN150	个	4	278.78	1115.12	
149	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：偏心大小头DN50	个	4	64.87	259.48	
150	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：偏心大小头DN150	个	2	288.99	577.98	
151	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：偏心大小头DN250	个	4	738.75	2955.00	
152	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口DN300	个	2	686.52	1373.04	
153	030807003020	低压法兰阀门	1、名称：流量计DN150	个	1	2041.49	2041.49	
154	030807003021	低压法兰阀门	1、名称：流量计DN200	个	1	2750.10	2750.10	
155	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	14	140.35	1964.90	
本页小计							54403.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称：压力开关	个	2	71.87	143.74	
157	030109001002	离心式泵	消防泵 XBD6.5/60-150-KQ (一用一备) Q=60L/S, H=65m. P=55KW, (带整体基础 , 泄压阀, 试水阀, 减震器, 大小头, 全套水泵进出口阀, 压力表及压力控制设备等配件)	台	2	23050.21	46100.42	
158	030109001003	离心式泵	1、名称：室内消防稳压泵 2、型号：XBD6.3/1.5W-32DP (一用一备) Q=1.5L/S, H=63m. P=2.2KW, (带整体基础 , 泄压阀, 试水阀, 减震器, 大小头, 全套水泵进出口阀, 压力表及压力控制设备等配件)	台	2	5950.55	11901.10	
159	030109001004	离心式泵	1、名称：自动喷淋系统给水泵 2、型号：XBD7/40-125L-KQ (一用一备) Q=40L/S, H=70m. P=45KW. (带整体基础 , 泄压阀, 试水阀, 减震器, 大小头, 全套水泵进出口阀, 压力表及压力控制设备等配件)	台	2	12560.01	25120.02	
本页小计							83265.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030109001005	离心式泵	1、名称：室内喷淋稳压泵 2、型号：XBD7.2/1W-32DP (一用一备) Q=1.0L/S, H=72m. P=2.2KW. (带整体基础, 泄压阀, 试水阀, 减震器, 大小头, 全套水泵进出口阀, 压力表及压力控制设备等配件)	台	2	5950.55	11901.10	
161	031006004001	气压罐	1、型号、规格：气压罐φ800 150L	台	1	10896.02	10896.02	
162	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管DN100	台	2	546.53	1093.06	
163	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管DN150	台	1	690.73	690.73	
164	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管DN200	台	1	871.72	871.72	
165	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管DN250	台	2	1012.70	2025.40	
166	030817008006	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管DN300	台	2	761.79	1523.58	
167	030817008008	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管DN350	台	2	1501.14	3002.28	
168	030817008007	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管DN350	台	2	943.24	1886.48	
		分部小计					285471.61	
		地下室暖通						
169	030108003042	轴流风机	PF(Y)-1, 排烟风机 HTFC(DT)-A-IIN ₂ 25, 风量:34160/24000m ³ /h, 风压:972/545Pa, 功率:18.5/6.2kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	4	13067.45	52269.80	
本页小计							86160.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030108003043	轴流风机	PF(Y)-2, 排烟风机 HTFC(DT)-A-IIN ₀ 25, 风量:36900/21000m ³ /h, 风压:1000/460Pa, 功率:24/8.5kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	13910.29	13910.29	
171	030108003044	轴流风机	PF(Y)-3, 排烟风机 HTFC(DT)-A-IIN ₀ 22, 风量:15600m ³ /h, 风压:500Pa, 功率:5.5kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	7053.32	7053.32	
172	030108003045	轴流风机	BF-1, 排烟补风机 PYHL-14A-N ₀ 7, 风量:11500m ³ /h, 风压:460Pa, 功率:3.0kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	6116.83	6116.83	
173	030108003046	轴流风机	BF-2, 排烟补风机 PYHL-14A-N ₀ 7.5, 风量:18500m ³ /h, 风压:460Pa, 功率:4.0kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	9019.96	9019.96	
174	030108003047	轴流风机	BF-3, 排烟补风机 HTFC(DT)-A-IIIN ₀ 30, 风量:43500m ³ /h, 风压:560Pa, 功率:15.0kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	14191.24	14191.24	
175	030108003048	轴流风机	PF-1, 壁式轴流排风机 XBDZ-2.5, 风量:600m ³ /h, 风压:50Pa, 功率:0.05kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	8	750.70	6005.60	
176	030108003049	轴流风机	PF-2, 壁式轴流排风机 XBDZ-3.0, 风量:1000m ³ /h, 风压:100Pa, 功率:0.05kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	966.10	966.10	
本页小计							57263.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030108003050	轴流风机	PF-3, 壁式轴流排风机 XBDZ-3.5, 风量:2000m ³ /h, 风压:100Pa, 功率:0.15kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	1406.25	1406.25	
178	030108003051	轴流风机	PF-4, 壁式轴流排风机 XBDZ-4.0, 风量:2500m ³ /h, 风压:100Pa, 功率:0.19kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	1640.37	1640.37	
179	030702001043	碳钢通风 管道	一体化双面钢板无机硅晶风管, (内层钢板 $\delta=1.0\text{mm}$) 周长4000mm以下, 外层钢板 $\delta \geq 0.3\text{mm}$, 风管管壁厚度20mm	m ²	643.37	275.76	177415.71	
180	030702001044	碳钢通风 管道	一体化双面钢板无机硅晶风管, (内层钢板 $\delta=1.2\text{mm}$) 周长4000mm以下, 外层钢板 $\delta \geq 0.3\text{mm}$, 风管管壁厚度20mm	m ²	547.94	283.25	155204.01	
181	030702001045	碳钢通风 管道	一体化双面钢板无机硅晶风管, (内层钢板 $\delta=1.5\text{mm}$) 周长4000mm以下, 外层钢板 $\delta \geq 0.3\text{mm}$, 风管管壁厚度20mm	m ²	652.85	298.21	194686.40	
182	030703021010	静压箱	消声静压箱, 1000*800*1500	个	2	3052.54	6105.08	
183	030703021011	静压箱	消声静压箱, 1500*1000*1500	个	5	4035.86	20179.30	
184	030703021012	静压箱	消声静压箱, 1500*1300*500	个	1	2968.26	2968.26	
185	030703021013	静压箱	消声静压箱, 1800*1200*1800	个	1	5599.86	5599.86	
186	030703021014	静压箱	消声静压箱, 1800*1300*700	个	4	3886.08	15544.32	
187	030703021015	静压箱	消声静压箱, 2000*1500*700	个	1	4892.19	4892.19	
188	030703001036	碳钢阀门	70℃防火阀, 400*400	个	18	250.47	4508.46	
189	030703001037	碳钢阀门	70℃防火阀, 500*500	个	4	306.10	1224.40	
本页小计							591374.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030703001038	碳钢阀门	70℃防火阀, 1000*320	个	2	488. 18	976. 36	
191	030703001039	碳钢阀门	70℃防火阀, 500*1250	个	1	676. 69	676. 69	
192	030703001040	碳钢阀门	70℃防火阀, 800*1250	个	1	985. 15	985. 15	
193	030703001041	碳钢阀门	70℃防火阀, 1600*500	个	1	861. 54	861. 54	
194	030703001042	碳钢阀门	70℃防火阀, 1600*1600	个	1	2077. 23	2077. 23	
195	030703001043	碳钢阀门	PYF280℃, 排烟防火阀, 800*250	个	1	275. 20	275. 20	
196	030703001044	碳钢阀门	PYF280℃, 排烟防火阀, 800*800	个	6	685. 96	4115. 76	
197	030703001045	碳钢阀门	PYF280℃, 排烟防火阀, 1600*320	个	7	683. 53	4784. 71	
198	030703001046	碳钢阀门	常闭电动排烟阀, 800*250	个	1	499. 95	499. 95	
199	030703001047	碳钢阀门	常开电动风阀, 1600*320	个	1	811. 39	811. 39	
200	030703001048	碳钢阀门	电动多叶调节阀, 800*320	个	2	616. 83	1233. 66	
201	030703001049	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 800*250	个	1	209. 34	209. 34	
202	030703001050	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 800*320	个	1	235. 04	235. 04	
203	030703001051	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 1250*320	个	8	311. 08	2488. 64	
204	030703001052	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 1600*1600	个	1	1338. 66	1338. 66	
205	030703001053	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 1600*320	个	6	362. 48	2174. 88	
206	030703001054	碳钢阀门	止回风阀, 800*800	个	4	451. 53	1806. 12	
207	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	百叶风口(带调节阀), 630*200	个	96	142. 39	13669. 44	
208	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	百叶风口(带调节阀), 800*200	个	4	184. 42	737. 68	
209	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅风口, 400*400	个	9	126. 75	1140. 75	
本页小计							41098. 19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅风口, 500*500	个	2	177.87	355.74	
211	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅风口, 500*1250	个	1	313.64	313.64	
212	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅风口, 800*1250	个	1	397.92	397.92	
213	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅风口, 1600*1600	个	1	817.73	817.73	
214	030703019003	柔性接口	高温防火帆布软接	m2	13.01	87.93	1143.97	
215	030503006003	传感器	CO探测器	个	15	197.11	2956.65	
216	030503003002	控制器	控制器(CO探测器)	台	5	455.61	2278.05	
217	030411001003	配管	砖、混结构明配钢管, SC20	m	475.39	24.11	11461.65	
218	030411004003	配线	管内穿线 , NHBV-1.5	m	978.78	2.90	2838.46	
		分部小计					764569.75	
		分部分项合计					2349882.16	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	23857.86	23857.86	
2	031301012001	工程系统检测、检验	通风工程检测、调试费	项	1	7891.71	7891.71	
		单价措施合计					31749.57	
本页小计							54313.38	
合 计							2381631.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地下室

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	36423.67			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	31950.59			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	4473.08			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	23430.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	应急照明区域分机(A型) RF1-ALE ZC-FP 明装箱(地下室) 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 带直接点亮按钮 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	3916.09	3916.09	
2	030404017102	配电箱	应急照明区域分机(A型) RF2-ALE ZC-FP 明装箱(地下室) 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 带直接点亮按钮 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	3916.09	3916.09	
3	030411001027	配管	1、名称：SC管 DN15 暗配	m	1028.78	15.42	15863.79	
4	030411004007	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RVSP-2*2.5 穿管/桥架	m	1046.97	11.88	12438.00	
5	030412004021	装饰灯	1、名称：LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地3000MM	套	3	86.47	259.41	
6	030412004022	装饰灯	1、名称：LED应急出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	17	86.47	1469.99	
7	030412004027	装饰灯	1、名称：LED壁挂式双头应急灯(A类灯具) DC36V 5W,吸壁明装,底距地3000MM	套	20	91.19	1823.80	
8	030412004029	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM,无法安装时管吊安装,安装高度根据楼层净高定	套	44	91.19	4012.36	
本页小计							43699.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412004031	装饰灯	1、名称：LED应急吸顶灯 (A类灯具) DC36V 6W, 吸顶明装	套	33	96.78	3193.74	
10	030412004033	装饰灯	1、名称：LED地下室入口标志 灯(A类灯具)DC36V 1W ,吸壁明装,门框上方100MM	套	3	93.86	281.58	
11	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	120	7.94	952.80	
12	030411006015	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：普通钢板 3、安装形式：暗装	个	48	117.95	5661.60	
13	030703024020	人防其他部件	1、名称：密闭肋厚5mm	个	24	79.86	1916.64	
		分部小计					55705.89	
		火灾报警系统						
14	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱	台	2	412.57	825.14	
15	030411003007	桥架	1、名称：消防报警镀锌金属钢 质防火线槽 300*150 中间加 隔板（2:1:1）	m	112.39	158.98	17867.76	
16	030413001006	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/- 50*5角钢或大于等于 10以上 通丝	kg	90.74	22.31	2024.41	
17	030411001029	配管	1、名称：SC管 DN15 暗配	m	545.98	15.42	8419.01	
18	030411001030	配管	1、名称：SC管 DN20 暗配	m	1439.36	17.36	24987.29	
19	030411001031	配管	1、名称：SC管 DN25 暗配	m	73.53	23.08	1697.07	
本页小计							67827.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004008	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	1662.17	6.10	10139.24	
21	030411004019	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	201.06	9.27	1863.83	
22	030411004037	配线	1、名称：多芯线 ZRNH-RVS-2*1.5 穿管	m	23.2	4.14	96.05	
23	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	1443.08	3.68	5310.53	
24	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 ZRNH-BV-2.5 穿管	m	24.4	3.44	83.94	
25	030411004030	配线	1、名称：多芯线 ZRNH-RVS-4*1.5 穿管	m	16.8	7.71	129.53	
26	030411004038	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJS-4*1.5 穿管	m	124.81	8.36	1043.41	
27	030411004031	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJSP-4*2.5 穿管	m	307.03	19.56	6005.51	
28	030411004032	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJSP-2*2.5 穿管	m	146.1	11.88	1735.67	
29	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 ZRNH-BV-1.5 穿管	m	102.4	2.88	294.91	
30	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	21	127.70	2681.70	
31	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	12	220.56	2646.72	
32	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	10	233.72	2337.20	
33	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见施工图设计	个	6	220.56	1323.36	
34	030904001001	点型探测器	1、名称：总线制 感烟探测器含底座	个	179	94.49	16913.71	
本页小计							52605.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030904001002	点型探测器	1、名称：总线制 感温探测器 含底座	个	8	94.42	755.36	
36	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	11	171.81	1889.91	
37	030904006001	消防报警电话插孔 （电话）	1、名称：电话分机	个	5	118.20	591.00	
38	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	18	57.80	1040.40	
39	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：壁装	个	6	47.77	286.62	
40	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮带电话 插孔	个	11	121.85	1340.35	
41	080903008001	重复显示器	1、名称：火灾显示器	台	1	356.60	356.60	
42	030411006009	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板厚3mm 3、安装形式：暗装	个	22	143.38	3154.36	
43	030411006010	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：普通钢板 3、安装形式：暗装	个	22	117.95	2594.90	
44	030703024002	人防其他部件	1、名称：密闭肋厚5mm	个	22	79.86	1756.92	
45	031002003011	套管	人防密闭套管 5xSC50	组	1	318.24	318.24	
46	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	309	7.94	2453.46	
47	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防 通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分 机及插孔(10个)	个	30	20.25	607.50	
48	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀 、防火阀	个	4	59.37	237.48	
本页小计							17383.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411005003	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	20	178.95	3579.00	
50	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	9086.95	9086.95	
		分部小计					138475.04	
		建筑能耗监测与管理系统						
51	030411001038	配管	1、名称：SC管 DN32 暗配	m	15	26.43	396.45	
52	030411001019	配管	1、名称：SC管 DN15 暗配	m	139.9	15.42	2157.26	
53	030411004009	配线	1、名称：多芯线 RYJS-2*1.5 穿管	m	139.9	4.05	566.60	
54	030502007002	光缆	1、名称：单模四芯光纤 具体技术参数详见设计图纸	m	15	7.79	116.85	
55	030411005002	接线箱	1、名称：数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					6272.88	
		电气火灾监控						
56	030411001016	配管	1、名称：SC管 DN20 暗配	m	97.59	17.36	1694.16	
57	030411004010	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	97.59	6.10	595.30	
58	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH 5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	3	422.42	1267.26	
本页小计							22495.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	3	7.94	23.82	
		分部小计					3580.54	
		消防设备电源监控、过载监控系统						
60	030411001018	配管	1、名称：SC管 DN20 暗配	m	103.64	17.36	1799.19	
61	030411004011	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	103.64	4.33	448.76	
62	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	207.28	3.68	762.79	
63	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	6	457.56	2745.36	
64	030904008012	三相交流过载模块	1、名称：三相交流过载模块	个	6	422.42	2534.52	
		分部小计					8290.62	
		防火门监控						
65	030411001026	配管	1、名称：SC管 DN25 暗配	m	75.53	23.08	1743.23	
66	030411004027	配线	1、名称：多芯线 WDZBN-RYJS-2x2.5 穿管	m	206.84	6.10	1261.72	
67	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	417.68	3.68	1537.06	
68	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	3	266.64	799.92	
69	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	6	170.92	1025.52	
70	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	3	7.94	23.82	
		分部小计					6391.27	
本页小计							14705.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防暖通						
71	030108003001	轴流风机	电动脚踏两用风机, DJF-1, 清洁式: L电动=2650m3/h P=840Pa N=1. 1Kw, L脚踏=2203m3/h; 滤毒式: L电动=2033m3/h P=1200Pa N=1. 1Kw, L脚踏=1225m3/h	台	6	4843. 12	29058. 72	
72	030108003040	轴流风机	混流风机, HL3-2A-No. 5A, L=7650m3/h, P=485Pa, N=2. 2KW, n=1450rpm	台	2	4091. 23	8182. 46	
73	030701015001	人防过滤吸收器	过滤吸收器, RFP-1000 L=1000m3/h	台	6	21153. 20	126919. 20	
74	030703022001	人防超压自动排气阀	超压排气阀门, FCH250 (5) L=800m3/h	个	8	1514. 89	12119. 12	
75	030703023001	人防手动密闭阀	手电动双连杆密闭阀门, DMF60 DN600	个	6	4468. 51	26811. 06	
76	030703023002	人防手动密闭阀	手电动双连杆密闭阀门, DMF40 DN400	个	2	3468. 46	6936. 92	
77	030703023003	人防手动密闭阀	手动双连杆密闭阀门, SMF60 DN 600	个	4	3283. 85	13135. 40	
78	030703023004	人防手动密闭阀	手动双连杆密闭阀门, SMF40 DN 400	个	2	2002. 85	4005. 70	
79	030703023005	人防手动密闭阀	手动双连杆密闭阀门, SMF30 DN 300	个	12	1780. 41	21364. 92	
80	030703001055	碳钢阀门	插板阀, DN600	个	2	739. 24	1478. 48	
81	030703001056	碳钢阀门	蝶阀, DN600	个	2	497. 62	995. 24	
82	030703001057	碳钢阀门	蝶阀, DN400	个	2	279. 47	558. 94	
83	030703001058	碳钢阀门	蝶阀, DN300	个	6	250. 43	1502. 58	
84	030703001059	碳钢阀门	防火调节阀, 800*320	个	5	548. 30	2741. 50	
本页小计							255810. 24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030703001060	碳钢阀门	防火调节阀, 700*800	个	2	703.76	1407.52	
86	030703001061	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 800*320	个	2	375.07	750.14	
87	030703001068	碳钢阀门	对开多叶调节阀, 300*300	个	6	375.07	2250.42	
88	030703001069	碳钢阀门	对开多叶调节阀, Φ 250	个	6	277.71	1666.26	
89	030703001070	碳钢阀门	止回阀, 300*300	个	6	242.56	1455.36	
90	030703001062	碳钢阀门	止回阀, Φ 300	个	6	242.56	1455.36	
91	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	格栅回风口, 700*800	个	2	277.06	554.12	
92	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	百叶排风口, 带调节阀, 300*300	个	2	99.84	199.68	
93	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口, 630*400	个	4	178.33	713.32	
94	030703024001	人防其他部件	测压板 (距地1.6m), 400*400*20	个(套)	2	225.02	450.04	
95	030703024004	人防其他部件	滤尘器, LWP-D L=1400m ³ /h	个(套)	10	724.42	7244.20	
96	030703024005	人防其他部件	换气堵头, DN300	个(套)	6	483.10	2898.60	
97	030703024006	人防其他部件	测压装置, DN15倾斜式微压计	个(套)	2	566.11	1132.22	
98	030703024007	人防其他部件	风量测量装置, LG-HJM DN400	个(套)	2	1303.66	2607.32	
99	030703024008	人防其他部件	空气质量检测仪, AQM	个(套)	2	10849.52	21699.04	
100	030703024009	人防其他部件	空气染毒监测装置, DFS-4700 (毒剂监测仪TM)	个(套)	8	7431.32	59450.56	
101	030703024010	人防其他部件	放射性监测装置, JFK1-1 (空气放射性监测仪ARM)	个(套)	2	2748.86	5497.72	
102	030703024011	人防其他部件	DN50气密测量管, 两端加防护密闭措施	个(套)	12	220.33	2643.96	
103	030703024012	人防其他部件	压差测量管, DN15	个(套)	20	154.10	3082.00	
本页小计							117157.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030703024013	人防其他部件	尾气监测取样管, DN15	个(套)	6	154.10	924.60	
105	030703024014	人防其他部件	放射性监测取样管, DN32	个(套)	4	194.81	779.24	
106	030703024015	人防其他部件	(1型) 预埋管 ϕ 664*3, L=700mm	个(套)	4	836.82	3347.28	
107	030703024016	人防其他部件	(1型) 预埋管 ϕ 441*3, L=700mm	个(套)	2	552.71	1105.42	
108	030703024017	人防其他部件	(2型) 预埋管 ϕ 664*3, L=500mm	个(套)	3	836.82	2510.46	
109	030703024018	人防其他部件	(3型) 预埋管 ϕ 664*3, L=700mm	个(套)	3	836.82	2510.46	
110	030703024019	人防其他部件	(2型) 预埋管D250*6, L=500mm	个(套)	8	310.98	2487.84	
111	030703021009	静压箱	消声静压箱, 1000*1000*500	个	2	1774.97	3549.94	
112	030703021016	静压箱	消声静压箱, 1000*600*800	个	2	1707.54	3415.08	
113	030703020001	消声器	微穿孔板消声器, 700*800, L=800mm	个	2	1873.17	3746.34	
114	030703019001	柔性接口	高温防火帆布软接	m2	5.78	87.93	508.24	
115	030702001041	碳钢通风 管道	碳钢通风 薄钢板圆形风管 (δ =3mm焊接) 直径1120mm以下	m2	101.64	284.48	28914.55	
116	030702001040	碳钢通风 管道	碳钢通风 薄钢板圆形风管 (δ =3mm焊接) 直径500mm以下	m2	76.99	344.59	26529.98	
117	030702001039	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ =0.75mm) 周长4000mm以下	m2	173.03	112.81	19519.51	
118	030702001042	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ =0.5mm) 周长800mm以下	m2	10.8	179.39	1937.41	
119	031003001014	螺纹阀门	球阀, DN15	个	2	43.10	86.20	
120	031003001015	螺纹阀门	球阀, DN25	个	2	73.77	147.54	
121	031001001001	镀锌钢管	热镀锌钢管, DN15	m	54.41	40.57	2207.41	
122	031001001002	镀锌钢管	热镀锌钢管, 增压管, DN25	m	19.9	52.79	1050.52	
		分部小计					478246.10	
本页小计							105278.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计				696962.34		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5360.86	5360.86	
2	031301012001	工程系统检测、检验	通风工程检测、调试费	项	1	9189.37	9189.37	
		单价措施合计					14550.23	
本页小计							14550.23	
合 计							711512.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防地下室

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	9144.52			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8021.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1123.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	5882.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	A型应急照明支路控制器 1ACE 1 明装箱 消防设备 设明显标志 1KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	6610.32	6610.32	
2	030404017097	配电箱	A型应急照明支路控制器 2ACE 明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2667.71	2667.71	
3	030404017098	配电箱	A型应急照明支路控制器 3ACE1 明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2643.12	2643.12	
4	030404017099	配电箱	A型应急照明支路控制器 3ACE2 明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2643.12	2643.12	
5	030404017100	配电箱	A型应急照明支路控制器 4ACE 明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2734.28	2734.28	
6	030404017101	配电箱	A型应急照明支路控制器 5ACE 明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2734.28	2734.28	
本页小计							20032.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017103	配电箱	A型应急照明支路控制器 1ACE2明装箱 消防设备 设明显标志 0.3KVA 底距地1.5m安装 无端子接线 含手动应急启动控制	台	1	2643.12	2643.12	
8	030411001021	配管	JDG管 DN20 暗配	m	3641.44	9.74	35467.63	
9	030411004007	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管/桥架	m	3641.44	6.10	22212.78	
10	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地2500MM	套	30	86.47	2594.10	
11	030412004037	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,大型吸壁明装,底距地2500MM	套	1	176.32	176.32	
12	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	23	86.47	1988.81	
13	030412004040	装饰灯	LED应急出口灯中型灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	4	135.15	540.60	
14	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	16	86.47	1383.52	
15	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具) DC36V 5W,吸壁明装,底距地2500MM	套	161	91.19	14681.59	
16	030412004039	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC36V 9W(120lm/W),吸顶明装	套	50	103.40	5170.00	
17	030412004028	装饰灯	LED双面方向应急疏散标志灯(A类灯具)DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	7	96.69	676.83	
本页小计							87535.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM	套	131	91.19	11945.89	
19	030412004038	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, IP67	套	10	219.07	2190.70	
20	030412004030	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	31	96.69	2997.39	
21	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯,防雨型(IP67) DC36V 5W,吸壁明装,门框上方100MM	套	28	219.93	6158.04	
22	030411001027	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	30	21.45	643.50	
23	030413002006	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称 直径20mm以内	m	338.3	11.21	3792.34	
24	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 （含开关、插座等） 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	492	7.94	3906.48	
		分部小计					139202.47	
		火灾报警系统						
25	030411001013	配管	JDG管 DN20 暗配	m	1119.7	9.74	10905.88	
26	030411001014	配管	SC管 DN25 暗配	m	150.37	23.08	3470.54	
27	030411001026	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	141.7	21.45	3039.47	
28	030413002005	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称 直径20mm以内	m	93.6	11.21	1049.26	
本页小计							50099.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411004008	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-4*2.5 穿管	m	1239.09	17.16	21262.78	
30	030408002001	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-4*2.5 穿管	m	150.37	15.50	2330.74	
31	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	52	127.70	6640.40	
32	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	9	220.56	1985.04	
33	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	27	233.72	6310.44	
34	030904001001	点型探测器	1、名称：总线制 感烟探测器 含底座 2、规格：详见施工图设计	个	109	94.49	10299.41	
35	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	197	7.94	1564.18	
36	030411005003	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	10	178.95	1789.50	
37	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4895.27	4895.27	
		分部小计					75542.91	
		建筑能耗监测与管理系统						
38	030411001019	配管	SC管 DN32 暗配	m	11.58	26.43	306.06	
39	030411001015	配管	JDG管 DN20 暗配	m	321.06	9.74	3127.12	
40	030411004009	配线	多芯线 RVSP-2*2.5 穿管/桥架	m	321.06	9.32	2992.28	
41	030502007002	光缆	单模四芯光纤 具体技术参数详见设计图纸	m	11.58	7.79	90.21	
本页小计							63593.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411005002	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					9551.39	
		电气火灾监控						
43	030411001016	配管	SC管 DN25 暗配	m	67.91	23.08	1567.36	
44	030408002003	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2*2.5 穿管	m	67.91	11.55	784.36	
45	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH 5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的 探测漏电电流为100~1000mA可 调。	个	5	422.42	2112.10	
46	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	5	7.94	39.70	
		分部小计					4503.52	
		消防电源监控、过负荷监控系统						
47	030411001018	配管	SC管 DN25 暗配	m	15.17	23.08	350.12	
48	030411001017	配管	JDG管 DN20 暗配	m	81.97	9.74	798.39	
49	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	81.97	4.33	354.93	
50	030411004012	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿 管	m	163.94	3.68	603.30	
51	030408002002	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-4*2.5 穿管	m	15.17	15.50	235.14	
本页小计							9881.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	7	457.56	3202.92	
53	030904008012	过载报警信号探测器	过载报警信号探测器 A11	个	6	392.92	2357.52	
		分部小计					7902.32	
		防火门监控系统						
54	030411001022	配管	JDG管 DN20 暗配	m	553.74	9.74	5393.43	
55	030411001023	配管	SC管 DN25 暗配	m	10	23.08	230.80	
56	030411004015	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	1107.48	3.68	4075.53	
57	030411004014	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	553.74	4.33	2397.69	
58	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	54	266.64	14398.56	
59	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门电动闭门器	套	54	170.92	9229.68	
60	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	54	7.94	428.76	
61	030904009001	区域报警控制箱	防火门监控器分机 每个监控分机监控32扇防火门	台	2	4983.08	9966.16	
		分部小计					46120.61	
		消火栓						
62	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	259.3	97.16	25193.59	
本页小计							76874.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	527.4	139.67	73661.96	
64	031002001005	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	445.28	17.18	7649.91	
65	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	445.28	2.71	1206.71	
66	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 DN150	个	18	79.44	1429.92	
67	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN70	个	2	70.07	140.14	
68	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN100	个	2	84.09	168.18	
69	031003001009	螺纹阀门	自动排气阀 DN25，安装	个	1	92.52	92.52	
70	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN70	个	9	652.82	5875.38	
71	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	27	900.11	24302.97	
72	031003003020	焊接法兰阀门	流量开关 DN100，法兰连接	个	2	983.20	1966.40	
73	031003003021	焊接法兰阀门	止回阀 DN100，法兰连接	个	2	817.01	1634.02	
74	031003003022	焊接法兰阀门	Y型过滤器 DN100 法兰连接	个	1	757.18	757.18	
75	030901010005	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓，详见图纸	套	1	585.65	585.65	
本页小计							119470.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030901010006	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓，1000*700*240mm（带卷盘，压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	18	1086.00	19548.00	
77	030901010007	室内消火栓	1、型号、规格：1000*700*240mm（带卷盘，压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	34	956.20	32510.80	
78	031006015001	水箱	3*4*2.5 18吨消防水箱（含阀门、连接管等） 304不锈钢装配式消防水箱 保温厚度50mm 外设0.5mm铝板保护 详见图纸	台	1	41008.07	41008.07	
79	031003003023	焊接法兰阀门	带锁阀门箱，详见图纸	个	3	166.19	498.57	
		分部小计					238229.97	
		实训楼暖通						
80	030702001021	挡烟垂壁	活动挡烟垂壁，底边距地2.3m	m	30.8	543.17	16729.64	
81	030702001022	挡烟垂壁	活动挡烟垂壁，底边距地2.4m	m	50.5	543.17	27430.09	
82	030702001023	挡烟垂壁	活动挡烟垂壁，底边距地3.2m	m	2.8	543.17	1520.88	
83	030703001031	碳钢阀门	PYYQ70℃ ，排油烟气防火止回阀，320*250	个	10	230.70	2307.00	
		分部小计					47987.61	
		分部分项合计					569040.80	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5426.86	5426.86	
本页小计							146979.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计					5426.86	
本页小计								
合 计							574467.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-产教实训楼

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8625.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7566.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1059.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	5548.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男生宿舍应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	A型应急照明支路控制器 ACE 消防设备 设明显标志 ZG-D- 0.5KVA 离地1.5m挂墙明装 无 端子接线 含手动应急启动 控制	台	1	3899.45	3899.45	
2	030411001032	配管	JDG管 DN20 暗配	m	643.2	9.74	6264.77	
3	030411001033	配管	SC管 DN20 暗配	m	121.13	17.36	2102.82	
4	030411001037	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	6	21.45	128.70	
5	030413002005	凿（压）槽	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以 内	m	35.3	11.21	395.71	
6	030411004007	配线	多芯线 WDZCN-RYJS-2*2.5 穿管/桥架	m	765.92	6.04	4626.16	
7	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地3000MM	套	10	86.47	864.70	
8	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	8	86.47	691.76	
9	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	2	86.47	172.94	
10	030412004027	装饰灯	LED壁挂式应急灯(A类灯具) DC 36V 6W,吸壁明装,底距地3000MM	套	18	91.19	1641.42	
11	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定	套	37	91.19	3374.03	
本页小计							24162.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004030	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地3000MM	套	10	96.69	966.90	
13	030412004041	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC 36V IP67 6W,吸顶明装	套	31	96.78	3000.18	
14	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯,防雨型(IP67) DC36V 3W,吸壁明装,门框上方100MM	套	2	219.93	439.86	
15	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	118	7.94	936.92	
		分部小计					29506.32	
		男生宿舍火灾报警系统						
16	030411001035	配管	SC管 DN70 暗配	m	13.2	60.58	799.66	
17	030404032001	端子箱	消防接线端子箱	台	5	412.57	2062.85	
18	030411001034	配管	JDG管 DN25 暗配	m	452.68	13.42	6074.97	
19	030411001013	配管	JDG管 DN20 暗配	m	534.91	9.74	5210.02	
20	030411004020	配线	多芯线 WDZCN-RYJS-2*1.5 穿管	m	907.91	4.30	3904.01	
21	030411004036	配线	多芯线 WDZCN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	8.5	9.12	77.52	
22	030411004034	配线	多芯线 WDZCN-RYJSP-4*1.5 穿管	m	142.18	17.57	2498.10	
23	030411004035	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	435.22	3.63	1579.85	
24	030408002001	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJS-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	15.50	395.25	
本页小计							27946.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030408002002	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X4 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	14.41	367.46	
26	030408002003	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	11.55	294.53	
27	030408002004	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJYP-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	21.40	545.70	
28	030408002005	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJYP-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	15.07	384.29	
29	030904003005	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	20	127.70	2554.00	
30	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	6	220.56	1323.36	
31	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	9	233.72	2103.48	
32	030904005001	声光报警器	声光报警器	个	15	171.81	2577.15	
33	030904003004	按钮	手报按钮 带电话插孔	个	15	121.85	1827.75	
34	030904001001	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	78	94.49	7370.22	
35	030904007001	消防广播（扬声器）	消防广播	个	28	57.80	1618.40	
36	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示器	台	5	1807.46	9037.30	
37	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话机 2、安装方式：壁挂	部	1	118.20	118.20	
38	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	168	7.94	1333.92	
39	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	44	14.18	623.92	
本页小计							32079.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411005004	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	8	178.95	1431.60	
41	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：256点以下	系统	1	9086.95	9086.95	
		分部小计					65200.46	
		男生宿舍建筑能耗监测与管理系统						
42	030411001015	配管	JDG管 DN20 暗配	m	76.88	9.74	748.81	
43	030411001029	配管	SC管 DN25 暗配	m	9.19	23.08	212.11	
44	030411004009	配线	多芯线 WDZC-RYJSP-2X2.5 穿管 /桥架	m	76.88	10.59	814.16	
45	030411005003	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					4810.80	
		男生宿舍电气火灾监控系统						
46	030411001025	配管	SC管 DN20 暗配	m	7.51	17.36	130.37	
47	030408002006	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	7.51	11.55	86.74	
48	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的 探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	1	422.42	422.42	
49	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	1	7.94	7.94	
		分部小计					647.47	
本页小计							15976.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男女生宿舍消火栓						
50	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	85.5	97.16	8307.18	
51	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	322.8	139.67	45085.48	
52	031002001007	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	387.2	17.18	6652.10	
53	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	387.2	2.71	1049.31	
54	031002003022	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管DN150	个	46	79.44	3654.24	
55	031002003023	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN70	个	2	70.07	140.14	
56	031002003024	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN100	个	4	84.09	336.36	
57	031003001011	螺纹阀门	自动排气阀 DN25 ， 安装	个	2	92.52	185.04	
58	031003003038	焊接法兰阀门	蝶阀 DN100 ， 法兰连接	个	18	894.98	16109.64	
59	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	2	900.11	1800.22	
60	030901010011	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓，详见图纸	套	1	585.65	585.65	
本页小计							83905.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030901010012	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓，1000*700*240mm（带卷盘，压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	16	1086.00	17376.00	
62	030901010013	室内消火栓	1、型号、规格：1000*700*240mm（带卷盘，压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	24	956.20	22948.80	
63	030901013008	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-4*2含灭火器箱	组	2	112.13	224.26	
64	030901013007	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-5*2含灭火器箱	组	2	120.44	240.88	
		分部小计					124695.30	
		女生宿舍应急照明系统						
65	030404017037	配电箱	A型应急照明支路控制器 ACE 消防设备 设明显标志 ZG-D-0.5KVA 离地1.5m挂墙明装 无端子接线 含手动应急启动控制	台	1	3899.45	3899.45	
66	030411001038	配管	JDG管 DN20 暗配	m	643.2	9.74	6264.77	
67	030411001039	配管	SC管 DN20 暗配	m	121.13	17.36	2102.82	
68	030411001040	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	6	21.45	128.70	
69	030413002006	凿（压）槽	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	35.3	11.21	395.71	
本页小计							53581.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030411004037	配线	多芯线 WDZCN-RYJS-2*2.5 穿管/桥架	m	765.92	6.04	4626.16	
71	030412004042	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地3000MM	套	10	86.47	864.70	
72	030412004043	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	8	86.47	691.76	
73	030412004044	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	2	86.47	172.94	
74	030412004045	装饰灯	LED壁挂式应急灯(A类灯具) DC 36V 6W,吸壁明装,底距地3000MM	套	18	91.19	1641.42	
75	030412004046	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定	套	37	91.19	3374.03	
76	030412004047	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地3000MM	套	10	96.69	966.90	
77	030412004048	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC 36V IP67 6W,吸顶明装	套	31	96.78	3000.18	
78	030412004049	装饰灯	室外疏散照明灯,防雨型(IP67) DC36V 3W,吸壁明装,门框上方100MM	套	2	219.93	439.86	
79	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	118	7.94	936.92	
本页小计							16714.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					29506.32	
		女生宿舍火灾报警系统						
80	030411001041	配管	SC管 DN70 暗配	m	13.2	60.58	799.66	
81	030404032002	端子箱	消防接线端子箱	台	5	412.57	2062.85	
82	030411001042	配管	JDG管 DN25 暗配	m	452.68	13.42	6074.97	
83	030411001043	配管	JDG管 DN20 暗配	m	534.91	9.74	5210.02	
84	030411004038	配线	多芯线 WDZCN-RYJS-2*1.5 穿管	m	907.91	4.30	3904.01	
85	030411004039	配线	多芯线 WDZCN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	8.5	9.12	77.52	
86	030411004040	配线	多芯线 WDZCN-RYJSP-4*1.5 穿管	m	142.18	17.57	2498.10	
87	030411004041	配线	铜芯线 WDZCN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	435.22	3.63	1579.85	
88	030408002007	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJS-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	15.50	395.25	
89	030408002008	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X4 穿 管 含控制电缆头制安	m	25.5	14.41	367.46	
90	030408002009	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	11.55	294.53	
91	030408002010	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJYP-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	21.40	545.70	
92	030408002011	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJYP-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	25.5	15.07	384.29	
93	030904003006	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	20	127.70	2554.00	
94	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	6	220.56	1323.36	
本页小计							28071.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	9	233.72	2103.48	
96	030904005002	声光报警器	声光报警器	个	15	171.81	2577.15	
97	030904003007	按钮	手报按钮 带电话插孔	个	15	121.85	1827.75	
98	030904001002	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	78	94.49	7370.22	
99	030904007002	消防广播（扬声器）	消防广播	个	28	57.80	1618.40	
100	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示器	台	5	1807.46	9037.30	
101	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话机 2、安装方式：壁装	部	1	118.20	118.20	
102	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	168	7.94	1333.92	
103	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	44	14.18	623.92	
104	030411005005	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	8	178.95	1431.60	
105	030905001002	自动报警系统调试	1、点数：256点以下	系统	1	9086.95	9086.95	
		分部小计					65200.46	
		女生宿舍建筑能耗监测与管理系统						
106	030411001044	配管	JDG管 DN20 暗配	m	76.88	9.74	748.81	
107	030411001045	配管	SC管 DN25 暗配	m	9.19	23.08	212.11	
108	030411004042	配线	多芯线 WDZC-RYJSP-2X2.5 穿管 /桥架	m	76.88	10.59	814.16	
本页小计							38903.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411005006	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					4810.80	
		女生宿舍电气火灾监控系统						
110	030411001046	配管	SC管 DN20 暗配	m	7.51	17.36	130.37	
111	030408002012	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	7.51	11.55	86.74	
112	030904008010	电气火灾监测监控单元DDH5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的 探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	1	422.42	422.42	
113	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	1	7.94	7.94	
		分部小计					647.47	
		分部分项合计					325025.40	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4791.45	4791.45	
		单价措施合计					4791.45	
本页小计							8474.64	
合 计							329816.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-男女生宿舍

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5419.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4754.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	665.60			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3486.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	599012.50	
1.1	人工费	115371.88	
1.2	材料费	410156.73	
1.3	施工机具使用费	6535.14	
1.4	企业管理费	50775.38	
1.5	利润	16173.44	
2	措施项目费	22609.71	
2.1	单价措施项目费	6112.58	
2.2	总价措施项目费	16497.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9660.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16397.37	
5	税金	57421.76	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		695441.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	应急照明集中电源控制箱 1 ACE1-1、1ACE2-1 明装箱 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	2	3559.16	7118.32	
2	030404017037	配电箱	应急照明集中电源控制箱 2、5、6ACE1-1、2、5、6ACE2-1 明装箱 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	6	3258.08	19548.48	
3	030404017038	配电箱	应急照明集中电源控制箱 3、4ACE1-1 明装箱 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	2	3408.63	6817.26	
4	030411001012	配管	JDG管 DN16 暗配	m	4489.27	8.08	36273.30	
5	030411001024	配管	金属软管 DN16 吊顶内敷设	m	176.6	18.06	3189.40	
6	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	406.3	11.21	4554.62	
7	030411004007	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	4694.47	6.10	28636.27	
8	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地2500MM	套	28	86.47	2421.16	
9	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	22	86.47	1902.34	
本页小计							110461.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	12	86.47	1037.64	
11	030412004035	装饰灯	地下室入口标志灯,防雨型(IP67) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	4	219.07	876.28	
12	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具))DC36V 6W(7201m),吸壁明装,底距地2500MM	套	13	91.19	1185.47	
13	030412004028	装饰灯	LED双面方向应急疏散标志灯(A类灯具)DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	4	96.69	386.76	
14	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定	套	90	91.19	8207.10	
15	030412004030	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	25	96.69	2417.25	
16	030412004031	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC36V 6W(7201m),吸顶明装	套	134	96.78	12968.52	
17	030412004034	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC36V 9W(10801m),吸顶明装,吸顶明装	套	53	110.84	5874.52	
18	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯,防雨型(IP67) DC36V 6W(7201m),吸壁明装,门框上方100MM	套	10	219.93	2199.30	
19	030412004033	装饰灯	LED大型向应急疏散标志灯(A类灯具),门框上方100MM (管吊安装,底距地2500MM)	套	4	183.71	734.84	
本页小计							35887.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	398	7.94	3160.12	
		分部小计					149508.95	
		火灾报警系统						
21	030411001013	配管	JDG管 DN20 暗配	m	1084.31	9.74	10561.18	
22	030411001014	配管	SC管 DN20 暗配	m	144	17.36	2499.84	
23	030411001020	配管	SC管 DN25 暗配	m	17.31	23.08	399.51	
24	030411001027	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	114	18.06	2058.84	
25	030413002004	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	99.2	11.21	1112.03	
26	030411004008	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-4*2.5 穿管	m	1113.63	17.16	19109.89	
27	030411004015	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	150	6.10	915.00	
28	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	48	127.70	6129.60	
29	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	12	220.56	2646.72	
30	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	16	233.72	3739.52	
31	030904001001	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	110	94.49	10393.90	
32	030904001002	点型探测器	总线制 感温探测器 含底座	个	4	94.42	377.68	
33	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	190	7.94	1508.60	
本页小计							64612.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031002003015	套管	刚性防水套管制安 DN50	个	1	63.65	63.65	
35	030411005003	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	5	178.95	894.75	
36	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	9086.95	9086.95	
		分部小计					71497.66	
		建筑能耗监测与管理系统						
37	030411003005	桥架	梯式金属桥架 300*200	m	23.2	129.39	3001.85	
38	030413001003	铁构件	1、名称：桥架以及明配管支架 2、材质：金属 3、规格：-40*4/-50*5角钢或大于等于 10以上通丝	kg	14.05	22.31	313.46	
39	030411001019	配管	SC管 DN32 暗配	m	41.87	26.43	1106.62	
40	030411001015	配管	JDG管 DN20 暗配	m	261.98	9.74	2551.69	
41	030411004009	配线	多芯线 RVSP-2*2.5 穿管/桥架	m	261.98	9.32	2441.65	
42	030502007002	光缆	单模四芯光纤 具体技术参数详见设计图纸	m	33.37	7.79	259.95	
43	030411005002	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					12710.94	
		电气火灾监控						
44	030411001016	配管	SC管 DN20 暗配	m	19.29	17.36	334.87	
45	030411004010	配线	多芯线 WDZBN-KYJY-2*2.5 穿管	m	19.29	6.86	132.33	
本页小计							23223.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	4	422.42	1689.68	
47	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	4	7.94	31.76	
48	031002003016	套管	刚性防水套管制安 DN50	个	1	63.65	63.65	
		分部小计					2252.29	
		消防设备消防电源监控、过负荷监控系统图						
49	030411001018	配管	SC管 DN25 暗配	m	51.92	23.08	1198.31	
50	030411001021	配管	SC管 DN20 暗配	m	51.36	17.36	891.61	
51	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	51.36	4.33	222.39	
52	030411004012	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	102.72	3.68	378.01	
53	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	10	457.56	4575.60	
54	030904008011	过载报警信号探测器	过载报警信号探测器 C21	个	22	422.42	9293.24	
55	030904008012	过载报警信号探测器	过载报警信号探测器 A11	个	10	392.92	3929.20	
56	031002003017	套管	刚性防水套管制安 DN50	个	1	63.65	63.65	
		分部小计					20552.01	
		防火门监控系统						
57	030411001022	配管	JDG管 DN20 暗配	m	285.83	9.74	2783.98	
58	030411001023	配管	SC管 DN25 暗配	m	37.56	23.08	866.88	
本页小计							25987.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411004013	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	609.22	3.68	2241.93	
60	030411004014	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	323.39	4.33	1400.28	
61	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	48	266.64	12798.72	
62	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门电动闭门器	套	48	170.92	8204.16	
63	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	48	7.94	381.12	
64	030904009001	区域报警控制箱	防火门监控器分机 每个监控分机监控32扇防火门	台	2	4983.08	9966.16	
		分部小计					38643.23	
		消火栓						
65	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	190.3	97.16	18489.55	
66	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	339.4	139.67	47404.00	
本页小计							100885.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN125，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	102.8	179.88	18491.66	
68	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN250，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	102.9	465.50	47899.95	
69	031002001006	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	785.16	17.18	13489.05	
70	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	785.16	2.71	2127.78	
71	031002003019	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 DN150	个	40	79.44	3177.60	
72	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN100	个	16	84.09	1345.44	
73	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN250	个	2	170.08	340.16	
74	031003001010	螺纹阀门	自动排气阀 DN25，安装	个	1	92.52	92.52	
75	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN70	个	1	652.82	652.82	
76	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	6	900.11	5400.66	
77	031003003026	焊接法兰阀门	蝶阀 DN70，法兰连接	个	42	652.82	27418.44	
78	031003003027	焊接法兰阀门	蝶阀 DN100，法兰连接	个	18	894.98	16109.64	
本页小计							136545.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031003003028	焊接法兰阀门	蝶阀 DN250 ， 法兰连接	个	4	2369.23	9476.92	
80	030901010008	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓，详见图纸	套	1	585.65	585.65	
81	030901010009	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓，消火栓为800*700*160mm（带卷盘，卷盘压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	24	1086.00	26064.00	
82	030901010010	室内消火栓	1、型号、规格：消火栓为1800*700*160mm（带卷盘，卷盘压力等级1.6MPa）详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	24	956.20	22948.80	
83	030901013004	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3*2 含灭火器箱	组	1	103.83	103.83	
84	030901013005	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-5*2 含灭火器箱	组	14	120.44	1686.16	
		分部小计					263304.63	
		教学楼暖通						
85	030702001047	挡烟垂壁	活动挡烟垂壁,落下时底边距地2.1m	m	53.2	543.17	28896.64	
86	010803002002	防火卷帘（闸）门	防火卷帘	m2	28.88	403.26	11646.15	
		分部小计					40542.79	
		分部分项合计					599012.50	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6112.58	6112.58	
本页小计							107520.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计					6112.58	
本页小计								
合 计							605125.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-教学楼

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	9660.99			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8474.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1186.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6214.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1185198.72	
1.1	人工费	296287.57	
1.2	材料费	684622.90	
1.3	施工机具使用费	32350.94	
1.4	企业管理费	130436.03	
1.5	利润	41501.38	
2	措施项目费	55449.54	
2.1	单价措施项目费	21784.29	
2.2	总价措施项目费	33665.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19714.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33461.69	
5	税金	114669.90	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1388779.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	A型应急照明集中电源 1ACE 明装箱 消防设备 设明显标志 1KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	6466.90	6466.90	
2	030404017171	配电箱	A型应急照明集中电源 2ACE 明装箱 消防设备 设明显标志 1KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线 含手动应急启动控制	台	1	6233.45	6233.45	
3	030411001028	配管	SC管 DN20 暗配	m	1905.46	17.36	33078.79	
4	030411001030	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	185	21.45	3968.25	
5	030413002007	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称 直径20mm以内	m	116	11.21	1300.36	
6	030411004007	配线	多芯线 WDZCN-RVS-2*2.5 穿管/桥架	m	2104.86	6.04	12713.35	
7	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地2500MM	套	10	86.47	864.70	
8	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	21	86.47	1815.87	
9	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	16	86.47	1383.52	
10	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具)) DC36V 5W,吸壁明装,底距地2500MM	套	37	91.19	3374.03	
本页小计							71199.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004044	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具) DC36V 5W, 吸壁明装, 底距地2500MM IP67	套	5	219.07	1095.35	
12	030412004028	装饰灯	LED双面方向应急疏散标志灯 (A类灯具)DC36V 1W, 管吊安装, 底距地2500MM	套	45	96.69	4351.05	
13	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W, 吸壁明装, 底距地500MM, 无法安装时管吊安装, 安装高度 根据楼层净高定	套	22	91.19	2006.18	
14	030412004040	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W, 吸壁明装, 底距地500MM, 无法安装时管吊安装, 安装高度 根据楼层净高定 IP67	套	3	219.07	657.21	
15	030412004030	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W, 管吊安装, 底距地2500MM	套	23	96.69	2223.87	
16	030412004032	装饰灯	室外疏散照明灯, 防雨型(IP67) DC36V 5W, 吸壁明装, 门框上方100MM	套	15	219.93	3298.95	
17	030412004041	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC 36V 5W, 吸顶明装	套	76	96.78	7355.28	
18	030412004045	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC 36V 9W (1080lm), 吸顶明装	套	21	109.08	2290.68	
19	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	290	7.94	2302.60	
本页小计							25581.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					96780.39	
		火灾报警系统						
20	030404032001	端子箱	1、名称： 消防接线端子箱	台	2	412.57	825.14	
21	030411001013	配管	JDG管 DN20 暗配	m	2910.07	9.74	28344.08	
22	030411001022	配管	JDG管 DN25 暗配	m	32.77	13.42	439.77	
23	030411001023	配管	JDG管 DN32 暗配	m	32.77	15.72	515.14	
24	030411001014	配管	SC管 DN20 暗配	m	76.47	17.36	1327.52	
25	030411001024	配管	SC管 DN70 暗配	m	52.04	60.58	3152.58	
26	030411001031	配管	金属软管 DN20 吊顶内敷设	m	510.45	21.45	10949.15	
27	030411004008	配线	多芯线 ZRNH-RVS-4X2.5 穿管	m	54.15	11.25	609.19	
28	030408002007	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	80.84	15.50	1253.02	
29	030408002006	控制电缆	控制电缆 ZRNH-KVV-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	10.83	16.09	174.25	
30	030408002005	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X4 穿管 含控制电缆头制安	m	20.21	14.41	291.23	
31	030408002004	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	40.42	11.55	466.85	
32	030411004030	配线	多芯线 ZRNH-RVS-2X2.5 穿管	m	10.85	6.10	66.19	
33	030408002003	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-7*1.5 穿管 含控制电缆头制安	m	32.77	18.51	606.57	
34	030411004020	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*1.5 穿管	m	2857.42	4.33	12372.63	
35	030411004021	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	17.51	9.27	162.32	
本页小计							61555.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411004022	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-4*1.5 穿管	m	16.82	8.36	140.62	
37	030411004023	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-4*1.5 穿管	m	562.58	18.37	10334.59	
38	030411004024	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	65.54	3.68	241.19	
39	030408002002	控制电缆	控制电缆 KVV-4X1.5 穿管 含控制电缆头制安	m	13.05	11.38	148.51	
40	030408002001	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-6X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	20.21	20.52	414.71	
41	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	29	127.70	3703.30	
42	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	20	220.56	4411.20	
43	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	26	233.72	6076.72	
44	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见施工图设计	个	8	220.56	1764.48	
45	030904005001	声光报警器	声光报警器	个	24	171.81	4123.44	
46	030904003004	按钮	手报按钮 带电话插孔	个	24	121.85	2924.40	
47	030904001001	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	158	94.49	14929.42	
48	030904001002	点型探测器	总线制 感温探测器 含底座	个	144	94.42	13596.48	
49	030904007001	消防广播（扬声器）	消防广播	个	43	57.80	2485.40	
50	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示器	台	3	1807.46	5422.38	
51	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话机 2、安装方式：壁挂	部	3	118.20	354.60	
本页小计							71071.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	482	7.94	3827.08	
53	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	70	14.18	992.60	
54	030411005004	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	15	178.95	2684.25	
55	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下	系统	1	14237.91	14237.91	
		分部小计					154368.91	
		建筑能耗监测与管理系统						
56	030411001015	配管	JDG管 DN20 暗配	m	95.33	9.74	928.51	
57	030411004009	配线	多芯线 RVSP-2*2.5 穿管/桥架	m	95.33	9.32	888.48	
58	030411005003	接线箱	数据采集箱 (500*600*350,挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					4852.71	
		电气火灾监控系统						
59	030411001025	配管	JDG管 DN20 暗配	m	86.87	9.74	846.11	
60	030411004010	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	86.87	9.27	805.28	
本页小计							28245.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的探测漏电电流为100~1000mA可调。	个	12	422.42	5069.04	
62	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	12	7.94	95.28	
		分部小计					6815.71	
		消防设备过负荷监控系统						
63	030411001018	配管	SC管 DN20 暗配	m	31.96	17.36	554.83	
64	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	31.96	4.33	138.39	
65	030411004012	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	63.92	3.68	235.23	
66	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	3	457.56	1372.68	
67	030904008013	过载报警信号探测器	过载报警信号探测器 C21	个	1	422.42	422.42	
68	030904008012	过载报警信号探测器	过载报警信号探测器 A11	个	2	392.92	785.84	
		分部小计					3509.39	
		防火门监控系统						
69	030411001026	配管	JDG管 DN25 暗配	m	157.59	13.42	2114.86	
70	030411004027	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	157.59	4.33	682.36	
71	030411004028	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	315.18	3.68	1159.86	
本页小计							12630.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	14	266.64	3732.96	
73	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	28	170.92	4785.76	
74	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	14	7.94	111.16	
		分部小计					12586.96	
		可燃气体探测系统						
75	030411001027	配管	JDG管 DN25 暗配	m	83.17	13.42	1116.14	
76	030408002008	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-4*2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	83.17	15.50	1289.14	
77	030904001003	点型探测器	可燃气体探测器 含底座	个	1	205.90	205.90	
78	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	2	233.72	467.44	
79	030904005002	声光报警器	声光报警器 可燃气体	个	1	171.81	171.81	
80	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	4	7.94	31.76	
		分部小计					3282.19	
		消火栓						
81	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	102.8	97.16	9988.05	
本页小计							21900.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	239.9	139.67	33506.83	
83	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN125，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	256.6	179.88	46157.21	
84	031002001003	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	889.65	17.18	15284.19	
85	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	889.65	2.71	2410.95	
86	031002003009	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 DN150	个	18	79.44	1429.92	
87	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN100	个	9	84.09	756.81	
88	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN125	个	2	107.38	214.76	
89	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN70	个	5	652.82	3264.10	
90	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	15	900.11	13501.65	
91	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN125	个	7	1410.08	9870.56	
92	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓，详见图纸	套	1	585.65	585.65	
本页小计							126982.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓，1800*700*160mm (带卷盘,卷盘压力等级1.6MPa) 详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	17	1086.00	18462.00	
94	030901010004	室内消火栓	1、型号、规格：消火栓为1800*700*160mm (带卷盘,卷盘压力等级1.6MPa) 详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	9	956.20	8605.80	
95	030901013003	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3*2 含灭火器箱	组	1	103.83	103.83	
		分部小计					164142.31	
		喷淋工程						
96	030901001019	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑),公称压力 1.60MPa, DN150, 沟槽连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	335.5	226.35	75940.43	
97	030901001020	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑),公称压力 1.60MPa, DN100, 沟槽连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	12.7	152.30	1934.21	
98	030901001021	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑),公称压力 1.60MPa, DN80, 沟槽连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	24.8	118.82	2946.74	
本页小计							107993.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030901001022	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN70, 沟槽连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	14.7	103.07	1515.13	
100	030901001023	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN50, 卡压连接, 含配件, 水冲洗	m	197	87.99	17334.03	
101	030901001024	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN40, 卡压连接, 含配件, 水冲洗	m	893.4	78.24	69899.62	
102	030901001025	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN32, 卡压连接, 含配件, 水冲洗	m	361.9	60.44	21873.24	
103	030901001026	水喷淋钢管	涂塑钢管 (食品级内外涂环氧树脂塑), 公称压力 1.60MPa, DN25, 卡压连接, 含配件, 水冲洗	m	1444.9	51.15	73906.64	
104	030901001027	水喷淋钢管	镀锌钢管, 公称压力 1.60MPa, DN100, 卡压连接, 含沟槽配件, 水冲洗	m	31	144.80	4488.80	
105	030901001028	水喷淋钢管	镀锌钢管, 公称压力 1.60MPa, DN50, 卡压连接, 含配件, 水冲洗	m	14.5	87.99	1275.86	
106	031002001014	管道支架	一般管道支吊架制作、安装	Kg	5524.73	17.18	94914.86	
本页小计							285208.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	031201003012	金属结构刷油	手工除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍	kg	5524.73	2.66	14695.78	
108	030901003004	水喷淋（雾）喷头	K80吊顶型快速响应喷头玻璃球闭式喷头 快速响应喷头，温级68° C	个	715	46.20	33033.00	
109	030901003003	水喷淋（雾）喷头	K80吊顶型快速响应喷头玻璃球闭式喷头 快速响应喷头，温级93° C	个	258	52.90	13648.20	
110	030901008003	末端试水装置	末端试水装置 安装	组	3	339.25	1017.75	
111	031003001016	螺纹阀门	自动排气阀 DN25，安装	个	2	92.52	185.04	
112	031003003044	焊接法兰阀门	闸阀 DN50，法兰连接	个	3	499.51	1498.53	
113	031003003045	焊接法兰阀门	信号蝶阀 DN150，法兰连接	个	3	1235.32	3705.96	
114	030901006003	水流指示器	水流指示器 DN150，法兰连接	个	3	819.81	2459.43	
115	031003003046	焊接法兰阀门	减压孔板 DN150，法兰连接	个	3	603.80	1811.40	
116	031002003030	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN50	个	8	63.65	509.20	
117	031002003031	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 DN150	个	4	79.44	317.76	
118	031002003032	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN100	个	4	84.09	336.36	
119	031002003033	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN150	个	2	107.38	214.76	
120	030905002003	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	3	1133.06	3399.18	
		分部小计					442861.91	
		食堂暖通						
本页小计							76832.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030108003012	轴流风机	PF-1、2, 平时兼事故排风机（防爆）HL3-2AN _Q 3A, 风量:1465m ³ /h, 风压:192Pa, 功率:0.55kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	2	1125.30	2250.60	
122	030108003013	轴流风机	PF-3, 平时兼事故排风机（防爆）HL3-2AN _Q 5.5A, 风量:4724m ³ /h, 风压:294Pa, 功率:1.1kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	2623.69	2623.69	
123	030108003014	轴流风机	PF-4, 平时排风机 HL3-2AN _Q 4.5A, 风量:4176m ³ /h, 风压:290Pa, 功率:0.75kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	2342.74	2342.74	
124	030108003015	轴流风机	PF-5、6, 平时排风机 HL3-2AN _Q 7A, 风量:14816m ³ /h, 风压:388Pa, 功率:3kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	2	6502.70	13005.40	
125	030108003016	轴流风机	PF-7, 平时排风机 HL3-2AN _Q 6A, 风量:9330m ³ /h, 风压:286Pa, 功率:1.5kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	4208.29	4208.29	
126	030108003017	轴流风机	PF-8, 平时排风机 HL3-2AN _Q 3A, 风量:1465m ³ /h, 风压:192Pa, 功率:0.55kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	1200.22	1200.22	
127	030108003018	轴流风机	PY-1, 排烟风机 HTF-I N _Q 10, 风量:36000m ³ /h, 风压:750Pa, 功率:11kw, 电压:380V, 电机检查接线;	台	1	12098.96	12098.96	
128	030702001010	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, (δ=0.5mm) 周长800mm以下	m ²	26.69	179.39	4787.92	
本页小计							42517.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030702001011	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, ($\delta=0.5\text{mm}$) 周长2000mm以下	m2	79.02	133.01	10510.45	
130	030702001012	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, ($\delta=0.6\text{mm}$) 周长2000mm以下	m2	11.18	136.48	1525.85	
131	030702001013	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, ($\delta=0.75\text{mm}$) 周长2000mm以下	m2	37.91	141.70	5371.85	
132	030702001014	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, ($\delta=0.75\text{mm}$) 周长4000mm以下	m2	138.68	112.81	15644.49	
133	030702001015	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装, ($\delta=1.0\text{mm}$) 周长4000mm以下	m2	162.31	120.71	19592.44	
134	030702001016	碳钢通风 管道	一体化双面钢板无机硅晶风管, (内层钢板 $\delta=1.0\text{mm}$) 周长4000mm以下, 外层钢板 $\delta \geq 0.3\text{mm}$, 风管道管壁厚度20mm	m2	323.09	275.76	89095.30	
135	030702001017	碳钢通风 管道	一体化双面钢板无机硅晶风管, (内层钢板 $\delta=1.2\text{mm}$) 周长4000mm以下, 外层钢板 $\delta \geq 0.3\text{mm}$, 风管道管壁厚度20mm	m2	45.6	283.25	12916.20	
136	030702001018	挡烟垂壁	活动挡烟垂壁, 落下时底边距地2.1m	m	64.7	543.17	35143.10	
137	030703021008	静压箱	消声静压箱, 1200*1200*1000	个	3	3060.26	9180.78	
138	030703001021	碳钢阀门	PYF280℃, 排烟防火阀, 1000*500	个	2	599.43	1198.86	
139	030703001022	碳钢阀门	PYF280℃, 排烟防火阀, 1000*550	个	2	630.34	1260.68	
本页小计							201440.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
140	030703001023	碳钢阀门	PYF280℃ ，排烟防火阀，1000*630	个	2	679. 78	1359. 56	
141	030703001024	碳钢阀门	PYF280℃，排烟防火阀，630*400	个	10	307. 34	3073. 40	
142	030703001025	碳钢阀门	PYF280℃，排烟防火阀，700*630	个	1	562. 96	562. 96	
143	030703001066	碳钢阀门	70℃防火阀，200*120	个	1	161. 88	161. 88	
144	030703001065	碳钢阀门	70℃防火阀，200*160	个	1	165. 63	165. 63	
145	030703001027	碳钢阀门	70℃防火阀，250*250	个	8	196. 31	1570. 48	
146	030703001064	碳钢阀门	70℃防火阀，320*160	个	1	183. 42	183. 42	
147	030703001067	碳钢阀门	70℃防火阀，500*400	个	1	275. 20	275. 20	
148	030703001063	碳钢阀门	PYYQ70℃ ，排油烟气防火止回阀，250*250	个	3	218. 26	654. 78	
149	030703001028	碳钢阀门	PYYQ70℃ ，排油烟气防火止回阀，320*250	个	3	230. 70	692. 10	
150	030703001029	碳钢阀门	对开多叶调节阀，800*320	个	2	235. 04	470. 08	
151	030703001030	碳钢阀门	对开多叶调节阀，1000*400	个	4	301. 12	1204. 48	
152	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH，双层百叶风口，450*300	个	2	134. 33	268. 66	
153	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH，双层百叶风口，450*1000	个	1	283. 24	283. 24	
154	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D，双层百叶风口(带调节阀))，100*100	个	3	66. 67	200. 01	
155	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D，双层百叶风口(带调节阀))，150*150	个	2	70. 80	141. 60	
156	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D，双层百叶风口(带调节阀))，150*200	个	4	73. 23	292. 92	
157	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D，双层百叶风口(带调节阀))，200*250	个	1	79. 79	79. 79	
本页小计							11640. 19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
158	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D, 双层百叶风口(带调节阀), 250*350	个	1	99.46	99.46	
159	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D, 双层百叶风口(带调节阀), 500*500	个	4	213.92	855.68	
160	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D, 双层百叶风口(带调节阀), 500*300	个	1	150.25	150.25	
161	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	BH/D, 双层百叶风口(带调节阀), 600*600	个	8	249.98	1999.84	
162	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	GP, 多叶排烟口, 常闭, 280℃熔断关闭, 900(+250)*550, 含远程控制机构及配套管线	个	4	838.54	3354.16	
163	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	GP, 多叶排烟口, 常闭, 280℃熔断关闭, 1000(+250)*550, 含远程控制机构及配套管线	个	5	876.47	4382.35	
164	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 160*160	个	1	64.43	64.43	
165	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 200*160	个	1	66.30	66.30	
166	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 250*250	个	3	82.70	248.10	
167	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 400*250	个	1	124.03	124.03	
168	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 550*300	个	2	143.23	286.46	
169	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 750*600	个	1	287.74	287.74	
170	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 1500*600	个	1	442.41	442.41	
本页小计							12361.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶(内衬防虫网), 1500*700	个	4	520.80	2083.20	
172	030703019002	柔性接口	高温防火帆布软接	m2	5.31	87.93	466.91	
173	031002001009	管道支架	管道支架, 除锈, 防锈漆二遍	kg	801.43	18.87	15122.98	
174	030411001033	配管	JDG管 DN15 暗配	m	256.7	8.08	2074.14	
175	030411001032	配管	SC管 DN20 暗配	m	68.24	17.36	1184.65	
176	030411004031	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*1.5 穿管	m	256.7	4.33	1111.51	
177	030408002009	控制电缆	控制电缆 WDZBN-KYJY-2X2.5 穿管 含控制电缆头制安	m	68.24	11.55	788.17	
178	030503006002	传感器	空气质量传感器	个	12	173.70	2084.40	
179	030507014001	显示设备	空气质量监测数据公告牌	台	3	1041.02	3123.06	
		分部小计					295998.24	
		分部分项合计					1185198.72	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	16604.07	16604.07	
2	031301012001	工程系统检测、检验	通风工程检测、调试费	项	1	5180.22	5180.22	
		单价措施合计					21784.29	
本页小计							49823.31	
合 计							1206983.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-食堂

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	19714.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17293.79			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2421.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12682.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030404017036	配电箱	应急照明集中电源控制箱 1 ALE ZC-FP 区域分机(A型) 明装箱 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	3567.62	3567.62	
2	030404017061	配电箱	应急照明集中电源控制箱 2ALE 1 ZC-FP 区域分机(A型) 明装箱 消防设备 设明显标志 内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	3576.08	3576.08	
3	030404017062	配电箱	应急照明集中电源控制箱 2ALE 2 ZC-FP 区域分机(B型) 明装箱 消防设备 设明显标志 内带内带EPS-0.5KVA 底距地1.5m安装 无 端子接线	台	1	13087.70	13087.70	
4	030904012002	应急照明系统控制主机	1、规格、线制：B型应急照明智能疏散系统设备 2、安装方式：挂壁安装	台	1	5919.57	5919.57	
5	030411001029	配管	JDG管 DN20 暗配	m	1320.65	9.74	12863.13	
6	030411001030	配管	JDG管 DN20 暗配 超高	m	252.13	9.74	2455.75	
7	030411001031	配管	JDG管 DN25 暗配	m	42.91	13.42	575.85	
8	030411004002	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	160.52	3.68	590.71	
9	030411004007	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管/桥架	m	1827.67	6.10	11148.79	
10	030411004018	配线	多芯线 耐腐蚀电缆-2*2.5 穿管/桥架	m	20.12	26.66	536.40	
11	030411004017	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管/桥架（超高）	m	252.13	6.10	1537.99	
本页小计							55859.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004021	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地2500MM	套	6	86.47	518.82	
13	030412004034	装饰灯	LED楼层指示标志灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地2500MM IP67	套	1	219.07	219.07	
14	030412004022	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	3	86.47	259.41	
15	030412004035	装饰灯	LED大型应急出口灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	8	176.32	1410.56	
16	030412004040	装饰灯	LED应急出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM IP67	套	1	219.07	219.07	
17	030412004026	装饰灯	LED安全出口灯(A类灯具) DC 36V 1W,吸壁明装,门框上方100MM	套	9	86.47	778.23	
18	030412004027	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具)) DC36V 6W,吸壁明装,底距地2500MM	套	10	91.19	911.90	
19	030412004036	装饰灯	LED壁挂式双头应急灯(A类灯具)) DC36V 6W,吸壁明装,底距地2500MM IP67	套	8	219.07	1752.56	
20	030412004029	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定	套	34	91.19	3100.46	
本页小计							9170.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004037	装饰灯	LED应急疏散诱导灯(A类灯具) DC36V 1W,吸壁明装,底距地500MM, 无法安装时管吊安装,安装高度 根据楼层净高定IP67	套	12	219.07	2628.84	
22	030412004030	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	13	96.69	1256.97	
23	030412004042	装饰灯	多信息复合标志灯(A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM IP 67	套	1	226.46	226.46	
24	030412004041	装饰灯	大型多信息复合标志灯 (A类灯具) DC36V 1W,管吊安装,底距地2500MM	套	8	183.71	1469.68	
25	030412004031	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC36 V 6W,吸顶明装	套	24	96.78	2322.72	
26	030412004038	装饰灯	LED应急吸顶灯(A类灯具) DC36 V 6W,吸顶明装 IP67	套	9	219.93	1979.37	
27	030412004039	装饰灯	LED应急吸顶灯(B类灯具) 220V 12W,吸顶明装 超高	套	38	300.14	11405.32	
28	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 (含开关、插座等) 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	185	7.94	1468.90	
		分部小计					87787.93	
		火灾报警系统						
29	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱	台	1	412.57	412.57	
30	030411001013	配管	JDG管 DN20 暗配	m	46.68	9.74	454.66	
本页小计							23625.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411001014	配管	SC管 DN20 暗配	m	199.84	17.36	3469.22	
32	030411001032	配管	JDG管 DN25 暗配	m	355	13.42	4764.10	
33	030411004008	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	763.16	6.10	4655.28	
34	030411004019	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 穿管	m	182.93	9.27	1695.76	
35	030411004020	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	1208.24	3.68	4446.32	
36	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	17	127.70	2170.90	
37	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见施工图设计	个	1	220.56	220.56	
38	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见施工图设计	个	66	233.72	15425.52	
39	030904001001	点型探测器	总线制 感烟探测器 含底座	个	6	94.49	566.94	
40	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	90	7.94	714.60	
41	030411005004	接线箱	1、名称：消防模块箱，明装	个	10	178.95	1789.50	
42	030905001002	自动报警系统调试	1、点数：128点以下	系统	1	4895.27	4895.27	
		分部小计					45681.20	
		建筑能耗监测与管理系统						
43	030411001019	配管	SC管 DN15 暗配	m	48.31	15.42	744.94	
44	030411004009	配线	多芯线 RYJS-2*1.5 穿管	m	48.31	4.05	195.66	
本页小计							45754.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411005003	接线箱	数据采集箱 (500*600*350, 挂墙安装) 内含开关电源*1 通讯管理机*1、光电转换器	个	1	3035.72	3035.72	
		分部小计					3976.32	
		电气火灾监控						
46	030411001016	配管	SC管 DN20 暗配	m	16.98	17.36	294.77	
47	030411004010	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2*2.5 穿管	m	18.4	6.10	112.24	
48	030904008007	电气火灾监测监控单元DDH 5268-8	1、名称：电气火灾监测监控单元 2、规格：剩余电流探头 3、类型：漏电火灾报警系统的 探测漏电电流为100~1000mA可 调。	个	2	422.42	844.84	
49	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	2	7.94	15.88	
		分部小计					1267.73	
		消防电源监控						
50	030411001018	配管	SC管 DN20 暗配	m	45.92	17.36	797.17	
51	030411004011	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x1.5 穿管	m	45.92	4.33	198.83	
52	030411004012	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿 管	m	91.84	3.68	337.97	
53	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	2	457.56	915.12	
		分部小计					2249.09	
本页小计							6552.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防火门监控						
54	030411001026	配管	SC管 DN25 暗配	m	48.94	23.08	1129.54	
55	030411004027	配线	多芯线 WDZBN-RYJS-2x2.5 穿管	m	48.94	6.10	298.53	
56	030411004028	配线	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5 穿管	m	97.88	3.68	360.20	
57	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置	个	1	266.64	266.64	
58	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	2	170.92	341.84	
59	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	3	7.94	23.82	
		分部小计					2420.57	
		图形探测器系统						
60	030411001027	配管	SC管 DN25 暗配	m	250.5	23.08	5781.54	
61	030411001028	配管	JDG管 DN20 暗配	m	768.34	9.74	7483.63	
62	030502007001	光缆	单模四芯光纤 穿管	m	100	7.79	779.00	
63	030502005001	双绞线缆	超六类网线 穿管	m	1663.02	4.71	7832.82	
64	030408001018	电力电缆	铜芯电力电缆 NH-ZR-RVV3X4 穿管	m	250.5	16.65	4170.83	
65	030904001003	点型探测器	图像型火灾探测器 JT-TX-RS02/6 采用支架安装在柱子上,探测器安装位置及安装高度可根据现场情况作适	套	4	2864.86	11459.44	
本页小计							39927.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030502013001	光纤盒	光纤收发器,1光4电 具体技术参数详见设计图，含安装及调试	个(块)	1	1006.75	1006.75	
67	030904001002	点型探测器	总线制 红外光束感烟探测器	套	8	926.33	7410.64	
68	030904001004	点型探测器	总线制 红外光束感烟探测器反射器	套	8	551.73	4413.84	
69	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下	系统	1	2664.19	2664.19	
		分部小计					53002.68	
		消火栓						
70	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN70，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	168.1	97.16	16332.60	
71	030901002016	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN100，公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	92.7	139.67	12947.41	
72	031002001008	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	116.16	17.18	1995.63	
73	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	116.16	2.71	314.79	
74	031002003025	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管DN150	个	12	79.44	953.28	
本页小计							48039.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 DN100	个	2	84.09	168.18	
76	031003001012	螺纹阀门	自动排气阀 DN25 ， 安装	个	1	92.52	92.52	
77	031003003039	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN70	个	14	652.82	9139.48	
78	031003003040	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 DN100	个	6	900.11	5400.66	
79	030901010015	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓,180mm厚薄型自救式消火栓,消火栓为旋转型， 详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	11	1086.00	11946.00	
80	030901010016	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压消火栓,180mm厚薄型自救式消火栓,分体消火栓，消火栓为旋转型， 详见图纸 2、附件材质、规格：内放置两只MF/ABC-4*2灭火器	套	6	1086.00	6516.00	
81	030901013009	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3*2 含灭火器箱	组	11	103.83	1142.13	
82	030901013010	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-5*2 含灭火器箱	组	2	120.44	240.88	
		分部小计					67189.56	
		体育馆暖通						
83	030702001009	挡烟垂壁	电动挡烟垂壁,底标高距地2.20m,含电动挡烟垂壁手动控制装置2套	m	6.4	543.17	3476.29	
84	030703001018	碳钢阀门	70℃防火阀,200*160	个	1	184.36	184.36	
		分部小计					3660.65	
本页小计							38306.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项合计					267235.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2936.15	2936.15	
		单价措施合计					2936.15	
本页小计							2936.15	
合 计							270171.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-体育馆

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4167.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3655.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	511.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	2680.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	167967.76	
1.1	人工费	28970.39	
1.2	材料费	120339.38	
1.3	施工机具使用费	1854.49	
1.4	企业管理费	12747.45	
1.5	利润	4056.07	
2	措施项目费	3471.73	
2.1	单价措施项目费	1636.24	
2.2	总价措施项目费	1835.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1074.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1824.40	
5	税金	15593.75	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		188857.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030411001010	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	13.1	17.36	227.42	
2	030411001011	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	9.94	43.25	429.91	
3	030411001012	配管	1、名称：钢管SC100 2、配置形式：暗配	m	23.52	95.72	2251.33	
4	030411001013	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	20.5	9.74	199.67	
5	030402008001	互感器	1、名称：电压信号传感器	台	2	457.56	915.12	
6	030411004012	配线	多芯线 WDZBN-RYJSP-2X2.5 穿管	m	10.5	11.88	124.74	
7	030411004007	配线	1、名称：WDZBN-RYJS-2x1.5 2、配线形式：管内穿线	m	10	4.33	43.30	
8	030411004008	配线	1、名称：WDZBN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	20	3.68	73.60	
9	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：电气火灾监控主机 明装 H=1.6m	台	1	8073.50	8073.50	
10	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：防火门监控器 明装 H=1.6m	台	1	8073.50	8073.50	
11	030904009003	区域报警控制箱	1、总线制：消防设备电源状态 监控器 明装 H=1.6m	台	1	8073.50	8073.50	
12	030904009004	区域报警控制箱	1、总线制：可燃气体探测主机 明装 H=1.6m	台	1	6856.06	6856.06	
13	030507014001	显示设备	电梯运行监控屏 H=1.6M	台	1	5395.70	5395.70	
14	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	消防专用电源柜 壁装 H=1.6M	套	1	14148.64	14148.64	
本页小计							54885.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：消防主机 (含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、消防专用电话总机、消防应急广播设备) 2、安装方式：落地安装	台	1	28705.55	28705.55	
16	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：CRT图形显示装置	台	1	8928.47	8928.47	
17	030904010001	图像探测系统集中控制柜	图像探测系统集中控制柜(RS-JK101S) 含琴台柜、主机、液晶显示器、硬盘录像机、工控机、交换机、不间断电源等全套设备的安装	台	1	20838.14	20838.14	
18	030404017006	配电箱	1、名称：泵房消防水池液位显示、屋顶消防水箱液位显示 2、安装方式：壁装 H=1.6 m	台	2	1219.67	2439.34	
19	030904012002	应急照明系统控制主机	1、规格、线制：应急照明智能疏散系统设备 2、安装方式：落地安装	台	1	12223.70	12223.70	
20	030904013001	联动控制主机	1、规格、线制：城市联网系统控制箱 2、安装方式：壁装 H=1.6m	台	1	9457.71	9457.71	
21	030507008001	监控摄像设备	1、名称：视频摄像头,设有云台控制装置,接入监控系统	台	1	926.26	926.26	
22	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱，明装	个	1	251.79	251.79	
23	030404016001	控制箱	1、名称：消控中心直启控制箱 壁挂式	台	1	1294.05	1294.05	
24	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以下	系统	1	25632.10	25632.10	
		分部小计					165583.10	
本页小计							110697.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
25	030901002017	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管（食品级内外涂环氧树脂塑），DN25, 公称压力 1.60MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验与冲洗	m	24.8	44.61	1106.33	
26	031002001012	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	15.68	17.18	269.38	
27	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹两道，面漆两道	kg	15.68	2.71	42.49	
28	030901010017	室内消火栓	1、型号、规格：消防卷盘，DN25 详见图纸 2、附件材质、规格：另配两只MF/ABC-4*2灭火器	套	2	419.46	838.92	
29	031003001013	螺纹阀门	闸阀 DN25 ， 安装	个	2	63.77	127.54	
		分部小计					2384.66	
		分部分项合计					167967.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1636.24	1636.24	
		单价措施合计					1636.24	
本页小计							4020.90	
合 计							169604.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-门卫

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1074.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	942.89			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	132.00			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	691.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1120589.62	
1.1	人工费	138411.96	
1.2	材料费	886586.07	
1.3	施工机具使用费	16329.02	
1.4	企业管理费	60000.93	
1.5	利润	19261.80	
2	措施项目费	32721.22	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	32721.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19162.08	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32523.37	
5	税金	106725.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1292559.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消火栓工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De315(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	121.1	480.77	58221.25	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De225(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	948.2	303.72	287987.30	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De160(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	411.2	156.10	64188.32	
本页小计							410396.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管De110(含管件) PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	40.2	91.12	3663.02	
5	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀, DN100 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	1	900.11	900.11	
6	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀, DN150 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	10	1462.16	14621.60	
7	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀, DN250 PN1.6MPa 2、连接形式：法兰连接	个	12	2975.83	35709.96	
8	030901011001	室外消火栓	室外消火栓型号SS150-1.6	套	10	2426.41	24264.10	
9	030901012003	消防水泵接合器	室外消防水泵接合器DN150	套	2	1875.40	3750.80	
10	030901012004	消防水泵接合器	室内消防水泵接合器DN150	套	4	1875.40	7501.60	
11	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井 含井盖、井座 井盖上应具有属性标识	座	22	1869.61	41131.42	
12	040504002001	混凝土井	室外水泵接合器井 含井盖、井座 井盖上应具有属性标识	座	2	3354.92	6709.84	
13	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：人、机配合挖土方 三类土 2、挖土深度：按设计深度	m3	639.24	10.78	6891.01	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土 夯填	m3	630.69	25.78	16259.19	
本页小计							161402.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：中粗砂回填	m3	182.64	281.69	51447.86	
16	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑，含特种垃圾费	m3	8.55	14.57	124.57	
		分部小计					623371.95	
		火灾报警工程						
17	030411001014	配管	1、名称：焊接钢管SC50 2、配置形式：埋地	m	29.5	33.22	979.99	
18	030411001015	配管	1、名称：焊接钢管SC100 2、配置形式：埋地	m	26	62.20	1617.20	
19	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管SC70 2、配置形式：埋地	m	38	45.64	1734.32	
20	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管SC25 2、配置形式：埋地	m	31	20.52	636.12	
21	030411001013	配管	1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：埋地	m	31.2	15.35	478.92	
22	040804001015	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 (UPVC) DN100 2、配置形式：埋地敷设	m	3038	25.59	77742.42	
23	040804001014	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 (UPVC) DN50 2、配置形式：埋地敷设	m	503	29.95	15064.85	
24	030408002001	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-4X2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	4618.75	15.50	71590.63	
25	030408002002	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	2204.37	11.55	25460.47	
本页小计							246877.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001033	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	475.4	8.36	3974.34	
27	030408002004	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-2X4 3、敷设方式、部位：穿管	m	287.51	14.41	4143.02	
28	030408002005	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-6X2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	376.18	20.52	7719.21	
29	030408002006	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZBN-KYJY-7x1.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	287.5	18.50	5318.75	
30	030408002008	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：ZRNH-KVV-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	266.5	11.38	3032.77	
31	030408002009	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：ZRNH-KVVP-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	266.5	19.05	5076.83	
32	030408002010	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：ZRNH-KVVP-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	266.5	20.19	5380.64	
33	030408002011	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：ZRNH-KYJSP-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	266.5	14.67	3909.56	
34	030408002012	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-KYJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	772.85	15.45	11940.53	
35	030408002013	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-KYJY-2*4 3、敷设方式、部位：穿管	m	772.85	13.84	10696.24	
本页小计							61191.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408002014	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-KYJYP-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	772.85	20.65	15959.35	
37	030408002015	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-KYJYP-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	1545.7	14.63	22613.59	
38	030408002016	控制电缆	1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZCN-KYJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	772.85	11.49	8880.05	
39	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：6芯以下	个	48	132.96	6382.08	
40	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：14芯以下	个	2	196.49	392.98	
41	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：人、机配合挖土方 三类土	m3	366.8	10.87	3987.12	
42	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：C25素混凝土	m3	83.98	410.83	34501.50	
43	010404001004	垫层	C25砼包管，含模板等	m3	274.35	395.47	108497.19	
44	040103001011	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	8.46	20.60	174.28	
45	040205001003	人（手）孔井	1、规格尺寸：手孔井 1000长x900宽x1100深 2、做法参照图集08D800-7第59-63页 含井盖井座全套	座	28	1404.74	39332.72	
		分部小计					497217.67	
		分部分项合计					1120589.62	
本页小计							240720.86	
合 计							1120589.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	19162.08			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	16808.84			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2353.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12326.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-室外消防

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	336.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	896.47			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					32721.22			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-标识标牌等

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施 标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	134723.15	
1.1	人工费	1629.85	
1.2	材料费	131022.45	
1.3	施工机具使用费	1224.01	
1.4	企业管理费	579.96	
1.5	利润	266.88	
2	措施项目费	4068.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4068.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1751.40	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3428.16	
5	税金	12799.80	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		155019.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下车库标线						
1	01B001	车位划线	1、车位划线(包含车位编号) 2、规格（mm）：≥5000X2500mm、线宽150 3、制作工艺简略说明：热熔漆 4、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	个	270	74.92	20228.40	
2	040205006001	标线	1、箭头 2、规格（mm）：L=3000，线宽150 3、制作工艺简略说明：热熔漆、国标、≤40km 4、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	个	39	39.33	1533.87	
3	040205006002	标线	1、边缘线 2、规格（mm）：2000*150 3、制作工艺简略说明：热熔漆 4、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m	1080	4.33	4676.40	
4	040205006003	标线	1、分道线 2、规格（mm）：2000*150 3、制作工艺简略说明：热熔漆 4、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m	385	4.33	1667.05	
		分部小计					28105.72	
		地下车库交通设施						
本页小计							28105.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040205019001	减速带	1、道路减速带 2、规格（mm）：1000X300mm 3、制作工艺简略说明：抗老化橡胶，含安装 4、材料种类规格及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m	58	61.25	3552.50	
6	01B002	广角镜	1、广角镜 2、规格（mm）：Φ800 3、制作工艺简略说明：270度可视、抗撞击，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	套	5	173.25	866.25	
7	01B003	出口导向牌	1、出口导向牌 2、规格（mm）：600X400mm 3、制作工艺简略说明：1.5mm铝板、反光膜，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	12	103.01	1236.12	
8	01B004	引导指示牌	1、引导指示牌 2、规格（mm）：800X300mm 3、制作工艺简略说明：1.5mm铝板、反光膜，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	44	103.01	4532.44	
9	01B005	梅花异形钢管挡车器	1、车轮定位器 2、规格（mm）：长1900*厚2.0mm 3、制作工艺简略说明：钢管冷拔一体成梅花型，黑黄高温喷塑，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	根	270	140.47	37926.90	
本页小计							48114.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205017001	防撞条	1、橡胶护角 2、规格（mm）：800X100mm 3、制作工艺简略说明：抗老化橡胶、表面分段覆工程级反光膜，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	个	562	18.73	10526.26	
11	040205005001	视线诱导器	1、轮廓标 2、规格（mm）：180*40mm 3、制作工艺简略说明：塑料支架,发光体，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	个	88	27.99	2463.12	
12	01B006	出、入口龙门牌	1、出、入口龙门牌 2、规格（mm）：5000X600mm 3、制作工艺简略说明：1.5mm铝板、反光膜，含安装 4、材料种类规格等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m2	6	1404.74	8428.44	
		分部小计					69532.03	
		无震动止滑车道						
13	011101005001	无震动止滑车道地面	1、无震动止滑车道 2、非金属矿物骨材，厚不小于6mm 3、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m2	660	56.19	37085.40	
		分部小计					37085.40	
		分部分项合计					134723.15	
本页小计							58503.22	
合 计							134723.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1751.40			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	1616.68			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	134.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2222.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-地库划线交通设施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	40.42			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	53.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4068.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施 标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下人防车库标线						
1	040205006001	标线	1、人防车位编号 2、制作工艺简略说明：热熔漆 3、材料种类规格、涂料种类及颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	个	109	11.24	1225.16	
		分部小计					1225.16	
		地下人防车库交通设施						
2	040205004001	标志板	1、人防管理使用须知 2、规格（mm）：1200*2400mm 3、制作工艺简略说明：雪弗板户外写真，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	1	2481.70	2481.70	
3	040205004002	标志板	1、人防工程示意图标识 2、规格（mm）：1300*800mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力UV进口油墨彩印工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	1	833.48	833.48	
4	040205004003	标志板	1、人防工程使用需知及维护管理标识 2、规格（mm）：600*800mm(2块/套，总尺寸1200*800) 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力UV进口油墨彩印工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	327.77	655.54	
本页小计							5195.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040205004004	标志板	1、人防地面指示牌 2、规格（mm）：950*400*30mm, 箱式结构 3、制作工艺简略说明：2mm铝板贴PET工程级反光膜，反光系数500c （Φ76mm*2500mm热镀锌钢管，壁厚≥2.5mm，型槽，管箍） 4、含基础、立杆、标志牌、安装等费用	件	2	1088.93	2177.86	
6	040205004005	标志板	1、人防工程标识牌 2、规格（mm）：900*600mm 3、制作工艺简略说明：2mm铝合金板贴进口3M反光膜，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	421.42	842.84	
7	040205004006	标志板	1、人防工程标识牌 2、规格（mm）：700*450mm 3、制作工艺简略说明：2mm铝合金板贴进口3M反光膜，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	327.77	655.54	
8	040205004007	标志板	1、人防工程标识牌 2、规格（mm）：500*300mm 3、制作工艺简略说明：2mm铝合金板贴进口3M反光膜，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	6	243.49	1460.94	
本页小计							5137.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205004008	标志板	1、人防区楼栋指引示意图 2、规格（mm）：800*540mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力材质加彩喷工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	6	486.98	2921.88	
10	040205004009	标志板	1、次要出入口标识牌 2、规格（mm）：500*170mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力材质加油墨彩喷，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	88.97	177.94	
11	040205004010	标志板	1、主要出入口标识牌 2、规格（mm）：500*170mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力材质加油墨彩喷，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	88.97	177.94	
12	040205004011	标志板	1、干厕平战转换标识牌 2、规格（mm）：1200*800mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力UV进口油墨彩印工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	1011.41	2022.82	
13	040205004012	标志板	1、水箱平战转换标识牌 2、规格（mm）：1200*800mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力UV进口油墨彩印工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	2	1011.41	2022.82	
本页小计							7323.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040205004013	标志板	1、各类标识牌 （防毒通道、密封通道、进风机房、排风机房、滤毒室、扩散室、防化值班室、战时干厕、战时水箱间、电梯间、楼梯间、防化器材储藏间等） 2、规格（mm）：170*500mm 3、制作工艺简略说明：5MM亚克力材质加彩喷工艺，含安装 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	块	33	88.97	2936.01	
		分部小计					19367.31	
		地下人防车库涂料						
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、人防专用配色涂料 2、规格 （mm）：宽度大约900mm 3、汽车坡道口范围线、人防区内部范围线 （应配建范围）、密闭通道、防毒通道范围线等 4、材料种类规格颜色等按甲方要求图纸施工，综合考虑	m2	774	25.37	19636.38	
		分部小计					19636.38	
		分部分项合计					40228.85	
本页小计							22572.39	
合 计							40228.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	522.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	482.75			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	40.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	663.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-人防划线交通设施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	12.07			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	16.09			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1214.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-路面交通设施

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	32599.01	
1.1	人工费	553.68	
1.2	材料费	30946.36	
1.3	施工机具使用费	788.92	
1.4	企业管理费	238.04	
1.5	利润	72.01	
2	措施项目费	984.49	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	984.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	423.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	829.51	
5	税金	3097.17	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		37510.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-路面交通设施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1、工艺：3000mm长、热熔、国标、≤40km 2、线型：箭头	个	10	39.33	393.30	
2	040205006002	标线	1、工艺：150mm宽、热熔 2、线型：消防边缘线	m2	525.45	37.46	19683.36	
3	040205006003	标线	1、工艺：6m*4m+3m*2m，线宽150mm、热熔 2、线型：消防通道门口禁停标线	套	1	220.00	220.00	
4	040205006004	标线	1、工艺：3m*2m，线宽150mm、热熔、（非路牙刷漆） 2、线型：消防通道面禁停标线	套	14	160.00	2240.00	
5	040205006006	标线	1、工艺：3600*6000*150mm、热熔 2、线型：无障碍车位	套	5	165.00	825.00	
6	040205006005	文字	1、工艺：字宽35cm、道路标线漆、冷喷 2、线型：“消防车道禁止占用”	套	13	224.76	2921.88	
7	040205019001	减速垄	1、材料品种：优质橡胶;成模生产，抗老化处 2、规格、型号：1000X350mm，含减速带端头 3、含采购及安装等费用	m	35	74.92	2622.20	
8	04B002	广角镜	1、三防镜面+定位，钢管+活动绞 2、含采购、基础、立杆、标志牌等费用	块	1	120.00	120.00	
本页小计							29025.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-路面交通设施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205004001	标志板	1、类型：禁鸣限速牌， $\phi 600 \times 3000$ 2、材质、规格尺寸：1.5mm铝板，面覆反光膜， $\phi 60\text{mm}$ 圆管立杆，抱箍固定 3、含基础、立杆、标志牌等费用	件	1	784.37	784.37	
10	040205004002	标志板	1、类型：禁鸣限速标识， $\phi 600 \times 2 \times 3000$ 2、材质、规格尺寸：1.5mm铝板，面覆反光膜， $\phi 60\text{mm}$ 圆管立杆，抱箍固定 3、含基础、立杆、标志牌等费用	件	1	1109.91	1109.91	
11	040205004003	标志板	1、类型：让字牌， $\triangle 600 \times 3000$ 2、材质、规格尺寸：1.5mm铝板，面覆反光膜， $\phi 60\text{mm}$ 圆管立杆，抱箍固定 3、含基础、立杆、标志牌等费用	件	1	728.31	728.31	
12	040205004004	标志板	1、类型：停车场指示牌， $600 \times 1000\text{mm} \times 3000$ 2、材质、规格尺寸：1.5mm铝板，面覆反光膜， $\phi 60\text{mm}$ 圆管立杆，抱箍固定 3、含基础、立杆、标志牌等费用	件	1	950.68	950.68	
		分部分项合计					32599.01	
本页小计							3573.27	
合 计							32599.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-路面交通设施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	423.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	391.19			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	32.60			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	537.88			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-路面交通设施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	9.78			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	13.04			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					984.49			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-其他项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	江阴中专校校园扩建工程-暂列金额	6783942.00			223800.00
2	江阴中专校校园扩建工程-安装暂估价	280184.50	250000.00		7050.00
合 计		7064126.50	250000.00		230850.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-暂列金额

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-暂列金额

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200				
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江阴中专校校园扩建工程-安装暂估价

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-安装暂估价

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴中专校校园扩建工程-安装暂估价

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

